

Číslo pol.	Technický popis	Množství	Typ a identifikace	Dodavatel	Jedn. cena za dobavu	Jedn. cena za montáž	Celk. cena za dobavu	Celk. cena za montáž	Celk. cena dod.+mon.
A. DODÁVKY									
1	Rozváděče RS-garáže	1	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Zásuvková skříň s jističi a proudovým chráničem 40A/4p/30mA, 10kA, In=40A zásuvky: 2x 400V/32A/5p, 2x 230V/16A, IP44	5	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem, 230V, 2000W, IP24,	7	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Přímotopný konvektor s elektronickým termostatem, 230V, 1500W, IP24,	5	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
B. MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE									
1	PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO (PRACHOTĚS), POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZOR (8000 lm; 54 W), IP66, ozn. EL1	21	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO (PRACHOTĚS), POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZOR (4400 lm; 30 W), IP66, ozn. EL2	10	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Venkovní LED reflektor 20W 230V, 1800lm, (barva světla - teplá bílá), IP65, černý včetně světelného zdroje ozn. EL3	10	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	SPÍNAČ řaz.1; NA POVRCH V PLAST. KRABICI, IP54	19	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	SPÍNAČ řaz.6; NA POVRCH V PLAST. KRABICI, IP54	6	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	SPÍNAČ řaz.7; NA POVRCH V PLAST. KRABICI, IP54	1	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	ZÁSUVKA 16A,250V, IP54 NA POVRCH V PLAST. KRABICI	21	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8	ZÁSUVKA 16A NÁSTĚNNÁ, 3P+N+PE, 380-415V AC, 6 h., IP44	5	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Krabicová rozvodka, do 5x2.5mm2	60	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	kabel CYKY-J 5x16	62	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
11	kabel CYKY-J 5x6	105	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
12	kabel CYKY-J 5x2,5	62	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
13	kabel CYKY-J 3x2,5	622	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
14	kabel CYKY-J 3x1,5	260	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
15	kabel CYKY-O 2x1,5	120	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16	kabel CYKY-O 3x1,5	70	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
17	vodič zelenožlutý CY16	70	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
18	kabelový žlab drátěný pozink. šíře 100mm výška 60mm, položka včetně veškerého montážního příslušenství (ozn. K1)	48	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Lišta vkládací 40x40mm (ozn. K2)	43	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Lišta vkládací 40x20mm (ozn. K3)	25	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Trubka ochranná PVC D40/35mm vč. příslušenství a upevňovacího materiálu, barva černá, vysoká mech.odolnost	20	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Trubka ochranná PVC D25/20,6mm vč. příslušenství a upevňovacího materiálu, barva černá, vysoká mech.odolnost	165	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Trubka ochranná PVC D20/15,8mm vč. příslušenství a upevňovacího materiálu, barva černá, vysoká mech.odolnost	180	m		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
24	příchytka D32 vč.kotvy	16	ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Dostrojení stávajícího rozváděče 11RS11 : 1x pojistkový odpínač OPVP22/3 vč. 3ks pojistek 63AgG	1	sd		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Demontáž stávajících elektroinstalace - svítidel, přístrojů, kabeláže, apod.	1	sd		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Zednické práce - prostupy, zapravení	1	sd		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
27	pomocný instalační materiál (5% z montážního materiálu)	1	sd		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
C. JINÉ									
1.	Přeprava dodávek a materiálu	1	sd		xxx	xxx		xxx	xxx
2.	Výchozí revize	1	sd		xxx	xxx		xxx	xxx
3.	Asistence reviznímu technikovi	1	sd		xxx	xxx		xxx	xxx
4.	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	1	sd		xxx	xxx		xxx	xxx
5.	Koordináční a technická činnost	1	sd		xxx	xxx		xxx	xxx
6.	Ekol.likvidace demontovaného materiálu a odpadu	1	sd		xxx	xxx		xxx	xxx
7.	Další činnosti blíže nespecifikované	1	sd		xxx	xxx		xxx	xxx
8.	Oživení a zprovoznění zařízení	1	sd		xxx	xxx		xxx	xxx
CELKEM bez DPH							xxx	xxx	xxx