



D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1715/ORM/2020 ze dne 3. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 885/21-RM ze dne 26. 8. 2021 a týkající se akce: „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – II. etapa, Helenín – komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova**“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **Vejtasa, s.r.o.**
Se sídlem: Cyrilometodějská 593/28, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Lubošem Vajtásou, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 50468
IČO: 276 68 983
DIČ: CZ27668983
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 12. 2020 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 1480/ORM/2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – II. etapa, Helenín – komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 1-10.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – SO 101a - Chodník

- 1) Skutečné výměry chodníků dle geodetického zaměření

Skutečné výměry chodníků na základě doloženého geodetického zaměření.

Přípočet + 105.235,65 Kč

Odpočet - 38.421,99 Kč

- 2) Drenáž + nopová fólie za palisádami

Drenáž + nopová izolace za palisádami byly provedeny nad rámec projektové dokumentace jako ochrana palisád proti zatékání vody a vnikání nečistot do spár mezi palisádami. Drenáže byla zatažena do vsakovací jímky.

Přípočet + 29.710,80 Kč

- 3) Palisády

Výšková úprava palisád v závislosti na skutečný průběh přilehlého pozemku.

Přípočet + 24.368,67 Kč

Odpočet - 9.277,95 Kč

4) Zemní práce

Zvýšené zemní práce – odkopy pod obruby, než bylo uvažováno ve výkazu výměr rozpočtu.

Přípočet + 166.873,92 Kč

Přípočty celkem + 326.189,04 Kč

Odpočty celkem - 47.699,94 Kč

Změnový list č. 2 – SO 101b - Komunikace

1) Skutečné výměry na základě geodetického zaměření.

Dle geodetického zaměření - skutečnost jiná než bylo uvažováno v PD.

Přípočet + 447.627,58 Kč

Odpočet - 235.268,43 Kč

2) Odvodňovací liniový žlab s litinovým roštem

Ve staničení 0,370 km byl doplněn odvodňovací liniový žlab s litinovým roštem, včetně napojení na stávající kanalizaci a to z důvodu, že původně plánovanou uliční vstup nebylo možné realizovat kvůli blízkosti vedení plynovodu.

Přípočet + 34.704,00 Kč

3) Asfaltový beton ACP 16+, tl. 120mm

Asfaltový beton ACP 16+, tl. 120mm - nebylo realizováno, položka byla v rozpočtu stavby nadbytečná.

Odpočet - 1.351.523,25 Kč

Přípočty celkem + 482.331,58 Kč

Odpočty celkem - 1.586.791,68 Kč

Změnový list č. 3 – SO 101b – Komunikace - vpusti

1) Uliční vpusti – 2 ks

Doplnění 2 ks uličních vpustí - projektovou dokumentací uvažované uliční vpusti nebyly obsaženy v rozpočtu stavby.

Přípočty celkem + 33.116,00 Kč

Změnový list č. 4 – SO 101c - Parkoviště

1) Skutečné výměry na základě geodetického zaměření

Dle geodetického zaměření - skutečnost jiná než bylo uvažováno v PD.

Přípočty celkem + 5.999,61Kč

Odpočty celkem - 2.531,40 Kč

Změnový list č. 5 – SO 101d – Metropolitní síť

1) Skutečné výměry na základě geodetického zaměření

Dle geodetického zaměření - skutečnost jiná než bylo uvažováno v PD.

Přípočet + 1.160,65 Kč

2) Ochranná trubka HDPE D40.

Ve výkaze výměr nebylo uvažováno s dodáním ochranné trubky HDPE D40. Původně bylo uvažováno, že ochranná trubka bude dodána ze skladových zásob MMJ-OI. V době realizace stavby však ve skladě OI nebylo k dispozici dostatečné množství chráničky.

Přípočet	+ 17.666,55 Kč
3) Zemního protlak v délce 15 bm.	
<i>Zemní protlak v délce 15 bm se nerealizoval z důvodu odstranění asfaltového souvrství v místě jeho plánovaného provedení</i>	
Odpočet	- 15.180,00 Kč
Přípočty celkem	+ 18.827,20 Kč
Odpočty celkem	- 15.180,00 Kč

Změnový list č. 6 – SO 401 – Veřejné osvětlení

1) Skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečnosti.	
<i>Dle geodetického zaměření - skutečnost jiná než bylo uvažováno v PD.</i>	
Odpočet	- 21.545,00 Kč
Přípočet	+ 32.546,90 Kč
2) Stožáry veřejného osvětlení, včetně výložníku a montáže a montáž zemnicí pásky.	
<i>Stožáry veřejného osvětlení posunuty oproti PD, z důvodu dodržení vzdálenosti ochrany stávajících inženýrských sítí (vedení vodovodu). Z tohoto důvodu byly dodány zesílené stožáry veřejného osvětlení a byly doplněny o výložníky různých délek, tak aby bylo zajištěno požadované nasvětlení komunikace. Současně nebylo počítáno ve výkazu výměr rozpočtu s montáží zemnicí pásky a svítidel.</i>	
Odpočet	- 33.300,00 Kč
Přípočet	+ 213.602,40 Kč
3) Základy stožárů veřejného osvětlení.	
<i>Základy stožárů veřejného osvětlení nebyly obsaženy ve výkaze výměr rozpočtu stavby.</i>	
Přípočet	+ 67.059,- Kč
4) Neřízený zemní protlak.	
<i>Zemní protlak pod komunikací ve staničení 0,318 km byl proveden z důvodu změny technického řešení provedení stožáru veřejného osvětlení A3, kdy projektová dokumentace uvažovala s jeho umístěním za palisádu. V průběhu prací bylo dohodnuto, že z důvodu možnosti budoucí údržby (přístup do svorkovnice) je toto řešení nevhodné a stožár bude přemístěn na protilehlé místo přes komunikaci. Z tohoto důvodu bylo nutné provést pod komunikací zemní protlak</i>	
Přípočet	+ 27.378,00 Kč
Přípočty celkem	+ 340.586,30 Kč
Odpočty celkem	- 54.845,00 Kč

Změnový list č. 7 – SO 401b – revize a zaměření VO

1) Statický posudek stožáru a výložníku veřejného osvětlení místa pro přecházení.	
<i>Statický posudek stožáru a výložníku veřejného osvětlení místa pro přecházení z důvodu dodržení vzdálenosti ochrany stávajících inženýrských sítí (vedení VN a vodovodu).</i>	
2) Měření osvětlenosti veřejného osvětlení.	
<i>Měření osvětlenosti veřejného osvětlení na požadavek správce VO.</i>	
Přípočty celkem	+ 31.476,00 Kč

Změnový list č. 8 – SO 501 – Přeložka dešťové kanalizace

1) Skutečné výměry na základě geodetického zaměření.	
--	--

Dle geodetického zaměření - skutečnost jiná než bylo uvažováno v PD.

- 2) Dešťová kanalizace - změna hloubky a trasy kanalizace.

Dle PD nebylo uvažováno se změnou hloubky a trasy nové dešťové kanalizace.

- 3) Demontáž stávající kanalizace

Změna trasy vedení nové dešťové kanalizace – uložena do komunikace - tudíž nebyla nutná demontáž původní kanalizace.

- 4) Uvedení předzahrádek/parkovacích míst do původního stavu

Uvedení do původního stavu (zámková dlažba, žulové kostky, obrubníky, MZK) před RD

Přípočty celkem	+ 636.094,04 Kč
<u>Odpočty celkem</u>	<u>- 1.378.383,65 Kč</u>

Změnový list č. 9 – SO 501 – Přeložka dešťové kanalizace – svody + odbočky

- 1) Svody k RD - Propojení svodů do nové dešťové kanalizace

Bylo provedeno napojení svodu vč. lapačů nečistot do kanalizace, se kterými se neuvažovalo v PD.

- 2) Odbočky uliční vpusti - nově přidány dvě uliční vpusti.

Ve výkazu výměr rozpočtu se nepočítalo s 1 ks odbočky UV oproti PD.

<u>Přípočty celkem</u>	<u>+ 33.841,90 Kč</u>
------------------------	-----------------------

Změnový list č. 10 – VRN

- 1) Ostatní provozní vlivy - zábor veřejného prostranství

Nebyl požadován zábor veřejného prostranství

<u>Odpočty celkem</u>	<u>- 51.000,00 Kč</u>
-----------------------	-----------------------

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH	11.127.847,88 Kč
Dodatek č. 2	
Přípočty	+ 1.908.461,67 Kč
Odpočty	- 3.136.431,67 Kč
<u>Celková cena dodatku č. 2</u>	<u>- 1.227.970,00 Kč</u>
Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	<u>9.899.877,88 Kč.</u>

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Třebíči..... dne: 30.8.2021



Za zhotovitele
Vejtasa, s.r.o.
Zdeněk Klíma
prokurista

V Jihlavě..... dne: 30.8.2021



Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky

