

Objekt podlaží: RCO datum předání nájemci: celková výměra:		10.NP úprava prostor, m.10.49 Dle smlouvy m ²		
položka		Požadavky na Fit out nájemce		
		m ² /ks	jednotková cena bez DPH	částka Kč bez DPH
ozn	stavební práce			42 704
	sdk příčka jednoduše opláštěná, profil 100 min vata, 2x deska 12,5mm	16,5	1150	18975
	demontáž SDK kazetového podhledu v místě nové příčky	10	165	1650
	malba sdk příčky, bílá základní omyvatelná, otěruvzdorná	33	45	1485
	soklování PVC	11	60	660
	dodávka dřevěných prosklených dveří včetně montáže	1	17900	17900
	přesun hmot, rezie, atd.	5%	40670	2033,5
	elektropráce-silnoproud			7 000
	rozvody, zásuvky, kabeláž, revize	1	7000	7000
	slaboproudé systémy			6 000
	EPS-reproduktor	1	6000	6000
	úklidové práce			2 022
	postavební úklid	33	25	825
	čistý úklid	57	21	1197
Celkem bez DPH:				57 726

920

Objekt podlaží: RCO datum předání nájemci: celková výměra:		10.NP úprava prostor, m.10.26 Dle smlouvy m ²		
položka		Požadavky na Fit out nájemce		
		m ² /ks	jednotková cena bez DPH	částka Kč bez DPH
ozn	stavební práce			24 715
	sdk příčka jednoduše opláštěná, profil 100 min vata, 2x deska 12,5mm	17,1	1150	19665
	demontáž SDK kazetového podhledu v místě nové příčky	10	165	1650
	malba sdk příčky, bílá základní omyvatelná, otěruvzdorná	34,2	45	1539
	soklování PVC	11,4	60	684
	přesun hmot, rezie, atd.	5%	23538	1176,9
	elektropráce-silnoproud			7 000
	rozvody, zásuvky, kabeláž, revize	1	7000	7000
	slaboproudé systémy			6 000
	EPS-reproduktor	1	6000	6000
	úklidové práce			2 022
	postavební úklid	33	25	825
	čistý úklid	57	21	1197
Celkem bez DPH:				39 737

904,905

