



S004P01E3T0C

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

**Kompletní stavební úpravy na ZŠ U Červených domků 40 v
Hodoníně (včetně areálu)**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SBD, spol. s r.o.IČO: **26967731****U Elektrárny 1/3030**DIČ: **CZ26967731****695 23****Hodonín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			15 212 972,11
PSV			15 545 472,65
MON			3 339 607,00
Vedlejší náklady			626 099,37
Ostatní náklady			690 261,26
Celkem			35 414 412,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 414 412,39 CZK
Základní DPH	21 %	7 437 026,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**42 851 439,00 CZK**

v



dne

Pavel Dvořský, jednatel

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava fasády MV3 a SD3	0,00				10
01	Pavilon jídelny MV3	0,00				5
02	Pavilon družiny SD3 žlutý	0,00				5
02	Stavební práce	0,00				5
01	Opravné práce	0,00				5
02	Školník, Dům - Atika	0,00				
03	Školník, Dům - Chodníky oprava	0,00				
03	Oplocení	0,00				3
01	Oplocení	0,00				3
04	Požární dveře	0,00				0
01	Požární dveře interiérové	0,00				0
05	Oprava hromosvodu	0,00				2
01	Pavilon jídelny MV3	0,00				0
02	Pavilon družiny SD3 žlutý	0,00				0
03	Pavilon U3 modrý	0,00				0
04	Pavilon U2 červený	0,00				0
05	Pavilon U1 zelený	0,00				0
06	Tělocvična	0,00				0
07	Altán	0,00				0
08	Regulační stanice	0,00				0
09	Školník	0,00				0
06	Oprava elektroinstalace	0,00				8
01	Pavilon jídelny MV3	0,00				0
02	Pavilon družiny SD3 žlutý	0,00				1
03	Pavilon U3 modrý	0,00				1
04	Pavilon U2 červený	0,00				1
05	Pavilon U1 zelený	0,00				1
06	Tělocvična	0,00				1
07	Krčky + přístavba	0,00				0
08	Altán + VO park	0,00				1
07	Požez dodané kulatiny a sámování	0,00				1
01	Požez dodané kulatiny a sámování	0,00				1

08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety	0,00			46	
01	Pavilon SD3 žlutý	0,00			7	
02	Pavilon U3 modrý	0,00			7	
03	Pavilon U2 červený	0,00			7	
04	Pavilon U1 zelený	0,00			7	
05	Sřecha Tělocvična	0,00			7	
06	Pavilon SD3 - žlutý - modrý - střecha přístavby	0,00			3	
07	Pavilon U3 - modrý - střecha přístavby	0,00			2	
08	Pavilon U2 - červený - střecha přístavby	0,00			2	
09	Pavilon U1 - zelený - střecha přístavby	0,00			2	
10	Střecha krčků	0,00			4	
09	Oprava venkovních posilovacích strojů	0,00			1	
01	Oprava venkovních posilovacích strojů	0,00			1	
10	Oprava podlah	0,00			0	
01	Oprava podlah - pavilon U1 zelený	0,00			0	
01	Oprava podlah - pavilon U3 modrý	0,00			0	
11	Zpevněné plochy - venkovní úpravy	0,00			17	
01	Zpevněné plochy - venkovní úpravy	0,00			17	
12	Dopadové sportovní plochy	0,00			1	
01	Dopadové sportovní plochy	0,00			1	
13	Maliřské práce	0,00			1	
01	Maliřské práce	0,00			1	
14	Úprava ostění oken vnější	0,00			1	
01	Úprava ostění oken vnější	0,00			1	
15	Nátěr krčků	0,00			1	
01	Nátěr krčků	0,00			1	
16	Výtah	0,00			0	
01	Výtah	0,00			0	
17	Oprava slaboproudé instalace	0,00			0	
01	Oprava slaboproudé instalace	0,00			0	
999	VRN	0,00			1	
01	VRN	0,00			1	
Celkem za stavbu		0,00	35 414 412,39	7 437 026,60	42 851 439,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Alarm	HSV				0
_2	Systém domácích telefonů	HSV				0
_3	Telefonní ústředna, tel.přístroje, tel.vrátníky	HSV				0
_4	Kamerový systém	HSV				0
_5	Ozvučovací systém	HSV				0
_6	Anténní a satelitní systém	HSV				0
_7	Přístupový, docházkový, stravovací systém ISIC	HSV				0
_8	Slaboproudé kabeláže	HSV				0
_9		HSV				0
1	Zemní práce	HSV				2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV				0
33	Sloupy a pilíře,stožáry, stojky	HSV				0
4	Vodorovné konstrukce	HSV				2
5	Komunikace	HSV				0
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV				2
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV				0
589	Plochy s umělým povrchem	HSV				1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				2
592	Obrubníky, předlažby, palisády	HSV				0

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0
62	Úprava povrchů vnější	HSV			0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9
9	Ostatní konstrukce	HSV			0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3
711	Izolace proti vodě	PSV			4
713	Izolace tepelné	PSV			3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0
728	Vzduchotechnika	PSV			0
762	Konstrukce tesařské	PSV			9
764	Konstrukce klempířské	PSV			14
764a	Konstrukce klempířské - krytina SAT35, Ral 3011	PSV			2
764b	Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011	PSV			2
765	Krytiny tvrdé	PSV			1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4
776	Podlahy povlakové	PSV			0

783	Nátěry	PSV				0
784	Malby	PSV				1
787	Zasklívání	PSV				0
799	Ostatní	PSV				1
ON	Ostatné práce	PSV				0
M21	Elektromontáže	MON				9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				5
VN	Vedlejší náklady	VN				2
ON	Ostatní náklady	ON				2
Cena celkem					35 414 412,39	100

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
	1 622319134RV1	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (5% plochy)	m2	53,00000		
	2 622421494R00	Doplňky zatepl. systému, podparapetní lišta s tkan (okna výměna parapetů)	m	38,40000		
		Zadní strana (polovina) : 1,2*28		33,60000		
		Přístavba : 2,4*2		4,80000		
	3 622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační vč. profezu (svislé rohy + zničené rohy oken)	m	41,70000		
		Okna : 5*2,1		10,50000		
		Svislé rohy : 4*7,8		31,20000		
	4 978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou (poškozené části 5% plochy)	m2	53,00000		
	5 R11/1	Odstranění předmětů z izolantu	kplít	1,00000		
	6 R11/2	Dopěnování menšího poškození izolantu	kplít	1,00000		
	7 28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	46,00000		
		Okna : 5*2,1*1,1		11,55000		
		Svislé rohy : 4*7,8*1,1		34,32000		
		0,13		0,13000		
Díl: 5 Komunikace						
	8 113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (stávající okapový chodník)	m2	28,33500		
		(49,27+0,5+6,9)*0,5		28,34000		
	9 182001111R00	Plošná úprava terénu	m2	113,34000		
		(49,27+0,5+6,9)*2		113,34000		
	10 952901411R00	Vyčištění ploch po odstranění lešení	m2	161,14250		
		Štít (vstup kuchyně) : 9,25*1,5		13,88000		
		Přední strana : 49,27*1,5		73,91000		
		Přístavba (střecha) : 32,35*2		64,70000		
		Štít (vstup pavilon) : 5,775*1,5		8,66000		
	11 784011222R00	Zakrytí podlah (zpevněné komunikace - vstupy)	m2	161,14250		
		Štít (vstup kuchyně) : 9,25*1,5		13,88000		
		Přední strana : 49,27*1,5		73,91000		
		Přístavba (střecha) : 32,35*2		64,70000		
		Štít (vstup pavilon) : 5,775*1,5		8,66000		
	12 460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic (stávající okapový chodník)	m2	28,33500		
		(49,27+0,5+6,9)*0,5		28,34000		
	13 28329920R	Plachta krycí	m2	161,14250		
		Štít (vstup kuchyně) : 9,25*1,5		13,88000		
		Přední strana : 49,27*1,5		73,91000		
		Přístavba (střecha) : 32,35*2		64,70000		
		Štít (vstup pavilon) : 5,775*1,5		8,66000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
	14 602015187RT6	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm (plocha)	m2	581,29330		
		Štít (vstup do kuchyně) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zadní strana : 49,57*7,762		384,76000		
		Štít (vstup do pavilonu) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		
		Přední strana - hlavní budova : 15,395*7,762		119,50000		
		32,35*3,437		111,19000		
		1,825*7,762		14,17000		
		Okna štíty : (0,9*0,9)*8*-1		-6,48000		
		Dveře štíty : 1,5*3*-1		-4,50000		
		1,8*3*-1		-5,40000		
		Krček : 2,618*3,01*-1		-7,88000		
		Okna zadní strana : (1,2*2,1)*56*-1		-141,12000		
		(0,8*0,6)*3*-1		-1,44000		
		(0,8*1,44)*3*-1		-3,46000		
		(0,8*1,219)*9*-1		-8,78000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,85*1,862)*1*-1		-1,58000		
		(0,85*1,537)*1*-1		-1,31000		
		Okna přední strana : (1,2*1,2)*36*-1		-51,84000		
		(1,2*1,15)*4*-1		-5,52000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
15	602021189R00	Stěrka na stěnách mozaiková (plocha soklu bez špalet vč. přístavby)	m2	164,06225		
		Sokl přístavba : (32,35+3,2+3,2)*1,5		58,13000		
		Sokl štít (vstup do kuchyně) : 9,45*1,45		13,70000		
		Sokl štít (vstup pavilon) : 9,45-1,83*0,75		8,08000		
		Sokl zadní strana : 49,47*1,35		66,78000		
		Sokl přední strana (hlavní budova) : 15,345*1,45		22,25000		
		1,775*0,7		1,24000		
		Okna sokl všechny : (0,6*0,6)*17*-1		-6,12000		
16	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	581,29330		
		Štít (vstup do kuchyně) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		
		Zadní strana : 49,57*7,762		384,76000		
		Štít (vstup do pavilonu) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		
		Přední strana - hlavní budova : 15,395*7,762		119,50000		
		32,35*3,437		111,19000		
		1,825*7,762		14,17000		
		Okna štíty : (0,9*0,9)*8*-1		-6,48000		
		Dveře štíty : 1,5*3*-1		-4,50000		
		1,8*3*-1		-5,40000		
		Krček : 2,618*3,01*-1		-7,88000		
		Okna zadní strana : (1,2*2,1)*56*-1		-141,12000		
		(0,8*0,6)*3*-1		-1,44000		
		(0,8*1,44)*3*-1		-3,46000		
		(0,8*1,219)*9*-1		-8,78000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,85*1,862)*1*-1		-1,58000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,85*1,537)*1*-1		-1,31000		
		Okna přední strana : (1,2*1,2)*36*-1		-51,84000		
		(1,2*1,15)*4*-1		-5,52000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
17	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	270,49695		
		Okna štíty : (0,9*0,9)*8		6,48000		
		Dveře štíty : 1,5*3		4,50000		
		1,8*3		5,40000		
		Okna zadní strana : (1,2*2,1)*56		141,12000		
		(0,8*0,6)*3		1,44000		
		(0,8*1,44)*3		3,46000		
		(0,8*1,219)*9		8,78000		
		(0,85*1,15)*2		1,96000		
		(0,85*1,862)*1		1,58000		
		(0,85*1,537)*1		1,31000		
		Okna přední strana : (1,2*1,2)*36		51,84000		
		(1,2*1,15)*4		5,52000		
		Okna přístavba : 31		31,00000		
		Okna sokl všechny : (0,6*0,6)*17		6,12000		
18	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	581,29330		
		Štít (vstup do kuchyně) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		
		Zadní strana : 49,57*7,762		384,76000		
		Štít (vstup do pavilonu) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		
		Přední strana - hlavní budova : 15,395*7,762		119,50000		
		32,35*3,437		111,19000		
		1,825*7,762		14,17000		
		Okna štíty : (0,9*0,9)*8*-1		-6,48000		
		Dveře štíty : 1,5*3*-1		-4,50000		
		1,8*3*-1		-5,40000		
		Krček : 2,618*3,01*-1		-7,88000		
		Okna zadní strana : (1,2*2,1)*56*-1		-141,12000		
		(0,8*0,6)*3*-1		-1,44000		
		(0,8*1,44)*3*-1		-3,46000		
		(0,8*1,219)*9*-1		-8,78000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,85*1,862)*1*-1		-1,58000		
		(0,85*1,537)*1*-1		-1,31000		
		Okna přední strana : (1,2*1,2)*36*-1		-51,84000		
		(1,2*1,15)*4*-1		-5,52000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
19	622401937R00	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	267,10000		
		Štíty : 7*5*2		70,00000		
		5,3*9*2		95,40000		
		Přední strana : (3+3+3,5)*3		28,50000		
		2+2+3		7,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		2+2+2,7			6,70000	
		3+3+3,5			9,50000	
		Zadní strana : (3,5+3,5+3)*5			50,00000	
20	622412323RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový weberton silikon (ostění špalet, přístavba, stříška vstup do kuchyně)	m2	320,67400		
		Špalety okna štíty : (0,9+0,9+0,9)*8*0,3			6,48000	
		Špalety dveře štíty : (1,5+3+3)*0,3			2,25000	
		(1,8+3+3)*0,3			2,34000	
		Špalety zadní okna : (1,2+2,1+2,1)*56*0,3			90,72000	
		(0,8+0,6+0,6)*3*0,3			1,80000	
		(1,44+1,44)*3*0,3			2,59000	
		(1,219+1,219)*9*0,3			6,58000	
		(1,15+1,15)*2*0,3			1,38000	
		(1,537+1,537)*1*0,3			0,92000	
		(0,85+1,862+1,862)*1*0,3			1,37000	
		Špalety přední okna : (1,2+1,2+1,2)*36*0,3			38,88000	
		(1,2+1,15+1,15)*4*0,3			4,20000	
		Přístavba (dle VCP) : 185			185,00000	
		Okna přístavba : 31*-1			-31,00000	
		Stříška : 5,3*1,35			7,16000	
21	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	581,29330		
		Štít (vstup do kuchyně) : 9,55*8,075			77,12000	
		(9,55/2)*1,54			7,35000	
		Zadní strana : 49,57*7,762			384,76000	
		Štít (vstup do pavilonu) : 9,55*8,075			77,12000	
		(9,55/2)*1,54			7,35000	
		Přední strana - hlavní budova : 15,395*7,762			119,50000	
		32,35*3,437			111,19000	
		1,825*7,762			14,17000	
		Okna štíty : (0,9*0,9)*8*-1			-6,48000	
		Dveře štíty : 1,5*3*-1			-4,50000	
		1,8*3*-1			-5,40000	
		Krček : 2,618*3,01*-1			-7,88000	
		Okna zadní strana : (1,2*2,1)*56*-1			-141,12000	
		(0,8*0,6)*3*-1			-1,44000	
		(0,8*1,44)*3*-1			-3,46000	
		(0,8*1,219)*9*-1			-8,78000	
		(0,85*1,15)*2*-1			-1,96000	
		(0,85*1,862)*1*-1			-1,58000	
		(0,85*1,537)*1*-1			-1,31000	
		Okna přední strana : (1,2*1,2)*36*-1			-51,84000	
		(1,2*1,15)*4*-1			-5,52000	
		Vnitřní strana obloeků : 2*12			24,00000	
22	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	1 075,20955		
		Štít (vstup do kuchyně) : 9,55*8,075			77,12000	
		(9,55/2)*1,54			7,35000	

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zadní strana : 49,57*7,762		384,76000		
		Štít (vstup do pavilonu) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		
		Přední strana - hlavní budova : 15,395*7,762		119,50000		
		32,35*3,437		111,19000		
		1,825*7,762		14,17000		
		Okna štíty : (0,9*0,9)*8*-1		-6,48000		
		Dveře štíty : 1,5*3*-1		-4,50000		
		1,8*3*-1		-5,40000		
		Krček : 2,618*3,01*-1		-7,88000		
		Okna zadní strana : (1,2*2,1)*56*-1		-141,12000		
		(0,8*0,6)*3*-1		-1,44000		
		(0,8*1,44)*3*-1		-3,46000		
		(0,8*1,219)*9*-1		-8,78000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,85*1,862)*1*-1		-1,58000		
		(0,85*1,537)*1*-1		-1,31000		
		Okna přední strana : (1,2*1,2)*36*-1		-51,84000		
		(1,2*1,15)*4*-1		-5,52000		
		Špalety okna štíty : (0,9+0,9+0,9)*8*0,3		6,48000		
		Špalety dveře štíty : (1,5+3+3)*0,3		2,25000		
		(1,8+3+3)*0,3		2,34000		
		Špalety zadní okna : (1,2+2,1+2,1)*56*0,3		90,72000		
		(0,8+0,6+0,6)*3*0,3		1,80000		
		(1,44+1,44)*3*0,3		2,59000		
		(1,219+1,219)*9*0,3		6,58000		
		(1,15+1,15)*2*0,3		1,38000		
		(1,537+1,537)*1*0,3		0,92000		
		(0,85+1,862+1,862)*1*0,3		1,37000		
		Špalety přední okna : (1,2+1,2+1,2)*36*0,3		38,88000		
		(1,2+1,15+1,15)*4*0,3		4,20000		
		Přístavba (dle VCP) : 185		185,00000		
		Sokl přístavba : (32,35+3,2+3,2)*1,5		58,13000		
		Okna přístavba : 31*-1		-31,00000		
		Sokl štít (vstup do kuchyně) : 9,45*1,45		13,70000		
		Sokl štít (vstup pavilon) : 9,45-1,83*0,75		8,08000		
		Sokl zadní strana : 49,47*1,35		66,78000		
		Sokl přední strana (hlavní budova) : 15,345*1,45		22,25000		
		1,775*0,7		1,24000		
		Okna sokl všechny : (0,6*0,6)*17*-1		-6,12000		
		Špalety sokl všechny : (0,6+0,6+0,6)*17*0,3		9,18000		
		Stříška : 5,3*1,35		7,16000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
23	711212311R00	Penetrace podkladů weberpodklad A	m2	901,96730		
		Štít (vstup do kuchyně) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		
		Zadní strana : 49,57*7,762		384,76000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Štít (vstup do pavilonu) : 9,55*8,075		77,12000		
		(9,55/2)*1,54		7,35000		
		Přední strana - hlavní budova : 15,395*7,762		119,50000		
		32,35*3,437		111,19000		
		1,825*7,762		14,17000		
		Okna štíty : (0,9*0,9)*8*-1		-6,48000		
		Dveře štíty : 1,5*3*-1		-4,50000		
		1,8*3*-1		-5,40000		
		Krček : 2,618*3,01*-1		-7,88000		
		Okna zadní strana : (1,2*2,1)*56*-1		-141,12000		
		(0,8*0,6)*3*-1		-1,44000		
		(0,8*1,44)*3*-1		-3,46000		
		(0,8*1,219)*9*-1		-8,78000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,85*1,862)*1*-1		-1,58000		
		(0,85*1,537)*1*-1		-1,31000		
		Okna přední strana : (1,2*1,2)*36*-1		-51,84000		
		(1,2*1,15)*4*-1		-5,52000		
		Špalety okna štíty : (0,9+0,9+0,9)*8*0,3		6,48000		
		Špalety dveře štíty : (1,5+3+3)*0,3		2,25000		
		(1,8+3+3)*0,3		2,34000		
		Špalety zadní okna : (1,2+2,1+2,1)*56*0,3		90,72000		
		(0,8+0,6+0,6)*3*0,3		1,80000		
		(1,44+1,44)*3*0,3		2,59000		
		(1,219+1,219)*9*0,3		6,58000		
		(1,15+1,15)*2*0,3		1,38000		
		(1,537+1,537)*1*0,3		0,92000		
		(0,85+1,862+1,862)*1*0,3		1,37000		
		Špalety přední okna : (1,2+1,2+1,2)*36*0,3		38,88000		
		(1,2+1,15+1,15)*4*0,3		4,20000		
		Přístavba (dle VCP) : 185		185,00000		
		Okna přístavba : 31*-1		-31,00000		
		Stříška : 5,3*1,35		7,16000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
24	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	164,06225		
		Sokl přístavba : (32,35+3,2+3,2)*1,5		58,13000		
		Sokl štít (vstup do kuchyně) : 9,45*1,45		13,70000		
		Sokl štít (vstup pavilon) : 9,45-1,83*0,75		8,08000		
		Sokl zadní strana : 49,47*1,35		66,78000		
		Sokl přední strana (hlavní budova) : 15,345*1,45		22,25000		
		1,775*0,7		1,24000		
		Okna sokl všechny : (0,6*0,6)*17*-1		-6,12000		
25	784011211RT3	Oleповání styku 2 odstínů včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	267,10000		
		Štíty : 7*5*2		70,00000		
		5,3*9*2		95,40000		
		Přední strana : (3+3+3,5)*3		28,50000		
		2+2+3		7,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2+2+2,7		6,70000		
		3+3+3,5		9,50000		
		Zadní strana : (3,5+3,5+3)*5		50,00000		
26	784011221RT2	Zakrytí předmětů (vstupní stříšky, parapety) včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	53,85000		
		Okna štíty : 0,9*0,3*8		2,16000		
		Okna zadní strana : 1,2*0,3*56		20,16000		
		0,8*0,3*3		0,72000		
		0,85*0,3*1		0,26000		
		Okna přední strana : 1,2*0,3*36		12,96000		
		1,2*0,3*4		1,44000		
		Okna přístavba : 2,4*0,3*7		5,04000		
		1*0,3*3		0,90000		
		1,35*5,3		7,16000		
		0,6*0,3*17		3,06000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	R 91	Demontáž a montáž drobných předmětů na fasádě (plastové cedule, schránka atd.)	hod	15,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
28	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 277,00000		
		Štít (vstup do kuchyně) : 11*11		121,00000		
		Zadní strana : 51*9		459,00000		
		Štít (vstup pavilon) : 11*11		121,00000		
		Přední strana : 16*11		176,00000		
		2*11		22,00000		
		33*4		132,00000		
		Přístavba : (4+33+4)*6		246,00000		
29	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 554,00000		
		Štít (vstup do kuchyně) : 11*11*2		242,00000		
		Zadní strana : 51*9*2		918,00000		
		Štít (vstup pavilon) : 11*11*2		242,00000		
		Přední strana : 16*11*2		352,00000		
		2*11*2		44,00000		
		33*4*2		264,00000		
		Přístavba : (4+33+4)*6*2		492,00000		
30	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 277,00000		
		Štít (vstup do kuchyně) : 11*11		121,00000		
		Zadní strana : 51*9		459,00000		
		Štít (vstup pavilon) : 11*11		121,00000		
		Přední strana : 16*11		176,00000		
		2*11		22,00000		
		33*4		132,00000		
		Přístavba : (4+33+4)*6		246,00000		
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 277,00000		
		Štít (vstup do kuchyně) : 11*11		121,00000		
		Zadní strana : 51*9		459,00000		
		Štít (vstup pavilon) : 11*11		121,00000		
		Přední strana : 16*11		176,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2*11		22,00000		
		33*4		132,00000		
		Přístavba : (4+33+4)*6		246,00000		
32	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 554,00000		
		Štít (vstup do kuchyně) : 11*11*2		242,00000		
		Zadní strana : 51*9*2		918,00000		
		Štít (vstup pavilon) : 11*11*2		242,00000		
		Přední strana : 16*11*2		352,00000		
		2*11*2		44,00000		
		33*4*2		264,00000		
		Přístavba : (4+33+4)*6*2		492,00000		
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 277,00000		
		Štít (vstup do kuchyně) : 11*11		121,00000		
		Zadní strana : 51*9		459,00000		
		Štít (vstup pavilon) : 11*11		121,00000		
		Přední strana : 16*11		176,00000		
		2*11		22,00000		
		33*4		132,00000		
		Přístavba : (4+33+4)*6		246,00000		
34	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	15,50000		
		Vstup přední bez rampy : 6		6,00000		
		Vstup kuchyně : 7,5		7,50000		
		Vstup pavilon : 2		2,00000		
35	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	31,00000		
		Vstup přední bez rampy : 6*2		12,00000		
		Vstup kuchyně : 7,5*2		15,00000		
		Vstup pavilon : 2*2		4,00000		
36	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	15,50000		
		Vstup přední bez rampy : 6		6,00000		
		Vstup kuchyně : 7,5		7,50000		
		Vstup pavilon : 2		2,00000		
37	762431225R00	Montáž OSB desek	m2	51,76000		
		32,35*1,6		51,76000		
38	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	26,68057		
39	60726014.AR	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm (vykrytí střechy přístavby pod lešení)	m2	51,76000		
		32,35*1,6		51,76000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,63368		
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,63368		
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,63368		
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,63368		
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,63368		
45	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka	t	4,63368		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
46	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště	t	41,12258		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
47	952904111R00	Čištění střešních žlabů (pouze, které se nemění)	m	70,54000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		49,27+49,27-28		70,54000		
48	764359292R00	Montáž kotlíku Pz kulatého (stávající)	kus	6,00000		
49	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových (stávající)	m	43,00000		
		9*4		36,00000		
		3,5*2		7,00000		
50	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového (stávající)	kus	8,00000		
51	764411130R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.380	m	38,40000		
		Zadní strana (polovina) : 1,2*28		33,60000		
		Přístavba : 2,4*2		4,80000		
52	764817163R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm (1 x oblouk)	m	10,30000		
53	764908110R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	10,00000		
54	764908106RT2	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 190 mm v ostatních barvách	m	28,00000		
		Zadní strana : 5*4		20,00000		
		Přední strana : 2*4		8,00000		
55	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	28,00000		
		Zadní strana : 5*4		20,00000		
		Přední strana : 2*4		8,00000		
56	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6,00000		
57	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm (plošina oken zadní strana + 2 parapety přístavba)	m	38,40000		
		Zadní strana (polovina) : 1,2*28		33,60000		
		Přístavba : 2,4*2		4,80000		
58	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm (1 x oblouk)	m	10,30000		
59	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm	kus	8,00000		
60	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	53,00000		
61	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,30978		
Díl: M21		Elektromontáže				
62	210220111R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr	m	45,00000		
		5*9		45,00000		
63	650811111R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm	m	45,00000		
64	650811171R00	Demontáž ochranného úhelníku	kus	5,00000		
65	900 R21	HZS - elektromontéra (montáž stávajících úhelníků + oprava podpěr)	h	20,00000		
66	R21	Spotřební materiál pro opravu hromosvodu (kotevní materiál)	kplť	5,00000		
67	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	45,00000		
68	R21	Spotřební materiál pro opravu hromosvodu (kotevní materiál, svorky atd.)	kplť	1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
69	004111010R	Průzkumné práce (zhodnocení stavu objektu)	Soubor	1,00000		
70	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
71	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
72	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
73	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	01	Pavilon jídelny MV3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		
75	005231010R	Revize (hromosvod)	Soubor	1,00000		

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	622319134RV1	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 140 mm zakončený stěrku s výztužnou tkaninou (10% plochy)	m2	99,00000		
2	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan (okna výměna parapetů)	m	72,45000		
		Štít pod krčkem : 0,9*6		5,40000		
		Výtah : 0,75*3		2,25000		
		Přední strana : 1,2*28		33,60000		
		Zadní strana : 1,2*26		31,20000		
3	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační vč. prořezu (svislé rohy + zničené rohy oken)	m	62,00000		
		Okna : 7*2		14,00000		
		Svislé rohy : 8*4		32,00000		
		Výtah : 8*2		16,00000		
4	978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou (poškozené části 10% plochy)	m2	99,00000		
5	R11/1	Odstranění předmětů z izolantu	kplít	1,00000		
6	R11/2	Dopěnování menšího poškození izolantu	kplít	1,00000		
7	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	68,00000		
		Okna : 7*2*1,1		15,40000		
		Svislé rohy : 8*4*1,1		35,20000		
		Výtah : 8*2*1,1		17,60000		
		-0,2		-0,20000		
Díl: 5 Komunikace						
8	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (stávající okapový chodník)	m2	23,70000		
		Přední strana : 25,65*0,5		12,82000		
		Štít pod krčkem : 9,25*0,5		4,63000		
		Zadní strana : 12,5*0,5		6,25000		
9	182001111R00	Plošná úprava terénu	m2	94,80000		
		Přední strana : 25,65*2		51,30000		
		Štít pod krčkem : 9,25*2		18,50000		
		Zadní strana : 12,5*2		25,00000		
10	952901411R00	Vyčištění ploch po odstranění lešení	m2	163,70000		
		Vstup pod krčkem : (8+9)*2,5		42,50000		
		Přední strana : 24*1,5		36,00000		
		Výtah (střecha) : 6,9*3		20,70000		
		Zadní strana : 27*1,5		40,50000		
		Zadní vstupy : (2,5*1,1)*3		8,25000		
		Betonová mazanina : (3+7,5)*1,5		15,75000		
11	784011222R00	Zakrytí podlah (zpevněné komunikace - vstupy)	m2	163,70000		
		Vstup pod krčkem : (8+9)*2,5		42,50000		
		Přední strana : 24*1,5		36,00000		
		Výtah (střecha) : 6,9*3		20,70000		
		Zadní strana : 27*1,5		40,50000		
		Zadní vstupy : (2,5*1,1)*3		8,25000		
		Betonová mazanina : (3+7,5)*1,5		15,75000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic (stávající okapový chodník)	m2	23,70000		
		Přední strana : 25,65*0,5		12,82000		
		Štít pod krčkem : 9,25*0,5		4,63000		
		Zadní strana : 12,5*0,5		6,25000		
13	28329920R	Plachta krycí	m2	163,70000		
		Vstup pod krčkem : (8+9)*2,5		42,50000		
		Přední strana : 24*1,5		36,00000		
		Výtah (střecha) : 6,9*3		20,70000		
		Zadní strana : 27*1,5		40,50000		
		Zadní vstupy : (2,5*1,1)*3		8,25000		
		Betonová mazanina : (3+7,5)*1,5		15,75000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
14	602015187RT6	Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm (plocha)	m2	738,41633		
		Přední strana : 24*7,453		178,87000		
		25,3*7,828		198,05000		
		Štít pod krčkem : 9,55*8,525		81,41000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Štít od tenisové haly : 9,4*8,325		78,25000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Zadní strana nad přístavbou : 42,575*3,22		137,09000		
		6,73*8,25		55,52000		
		Přístavba pod krčkem : 7,45*3,367		25,08000		
		Přístavba od tenisové haly : 7,45*4,25		31,66000		
		(7,45*1,147)/2		4,27000		
		Přístavba zadní strana : 42,725*3,784		161,67000		
		Okna přední strana : (1,2*2,1)*54*-1		-136,08000		
		(08*0,6)*2*-1		-9,60000		
		0,85*0,6*-1		-0,51000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,8*1,219)*8*-1		-7,80000		
		(0,85*1,219)*4*-1		-4,14000		
		(0,8*0,225)*3*-1		-0,54000		
		(0,85*1,537)*2*-1		-2,61000		
		0,85*0,325*-1		-0,28000		
		Dveře přední strana : 1,5*2,1*-1		-3,15000		
		Okna štít pod krčkem : (0,9*0,9)*6*-1		-4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2*1,2)*28*-1		-40,32000		
		Krček : 2,62*3*-1		-7,86000		
		Dveře pod krčkem : 1,825*3*-1		-5,47000		
		Výtah : 7*3,69*-1		-25,83000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2*1,2)*16*-1		-23,04000		
		(1,2*2,1)*6*-1		-15,12000		
		Dveře přístavba zadní strana : (0,97*2,05)*2*-1		-3,98000		
		1,4*2,05*-1		-2,87000		
		2,65*2*-1		-5,30000		
		Dveře přístavba pod krčkem : 3*2,775*-1		-8,32000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
		Tenisová hala : 9*3*-1		-27,00000		
		Výtah : (3,62+3,29)*7,445		51,44000		
		Okna výtah : (0,75*1,25)*3*-1		-2,81000		
		(7,4+2,84)*3,5		35,84000		
15	602021189R00	Stěrka na stěnách mozaiková (plocha soklu bez špalet vč. přístavby a výtahu)	m2	39,70300		
		Sokl přední strana : (24-1,5)*0,3		6,75000		
		25,3*0,35		8,86000		
		Sokl štít pod krčkem : 9,25*0,35		3,24000		
		Sokl přístavba pod krčkem : (7,45-1,8)*0,3		1,70000		
		Sokl přístavba zadní strana : (42,575-0,97-1,4-0,97-2,65)*0,3		10,98000		
		Sokl přístavba od tenisové haly : 7,45*0,36		2,68000		
		Sokl výtah : (3,62+3,29+7,4+2,84)*0,3		5,14000		
		Vstup pod krčkem : (6,725-1,825-3,69)*0,3		0,36000		
16	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	738,41633		
		Přední strana : 24*7,453		178,87000		
		25,3*7,828		198,05000		
		Štít pod krčkem : 9,55*8,525		81,41000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Štít od tenisové haly : 9,4*8,325		78,25000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Zadní strana nad přístavbou : 42,575*3,22		137,09000		
		6,73*8,25		55,52000		
		Přístavba pod krčkem : 7,45*3,367		25,08000		
		Přístavba od tenisové haly : 7,45*4,25		31,66000		
		(7,45*1,147)/2		4,27000		
		Přístavba zadní strana : 42,725*3,784		161,67000		
		Okna přední strana : (1,2*2,1)*54*-1		-136,08000		
		(08*0,6)*2*-1		-9,60000		
		0,85*0,6*-1		-0,51000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,8*1,219)*8*-1		-7,80000		
		(0,85*1,219)*4*-1		-4,14000		
		(0,8*0,225)*3*-1		-0,54000		
		(0,85*1,537)*2*-1		-2,61000		
		0,85*0,325*-1		-0,28000		
		Dveře přední strana : 1,5*2,1*-1		-3,15000		
		Okna štít pod krčkem : (0,9*0,9)*6*-1		-4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2*1,2)*28*-1		-40,32000		
		Krček : 2,62*3*-1		-7,86000		
		Dveře pod krčkem : 1,825*3*-1		-5,47000		
		Výtah : 7*3,69*-1		-25,83000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2*1,2)*16*-1		-23,04000		
		(1,2*2,1)*6*-1		-15,12000		
		Dveře přístavba zadní strana : (0,97*2,05)*2*-1		-3,98000		
		1,4*2,05*-1		-2,87000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,65*2*-1		-5,30000		
		Dveře přístavba pod krčkem : 3*2,775*-1		-8,32000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
		Tenisová hala : 9*3*-1		-27,00000		
		Výtah : (3,62+3,29)*7,445		51,44000		
		Okna výtah : (0,75*1,25)*3*-1		-2,81000		
		(7,4+2,84)*3,5		35,84000		
17	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	278,76985		
		Okna přední strana : (1,2*2,1)*54		136,08000		
		(08*0,6)*2		9,60000		
		0,85*0,6		0,51000		
		(0,85*1,15)*2		1,96000		
		(0,8*1,219)*8		7,80000		
		(0,85*1,219)*4		4,14000		
		(0,8*0,225)*3		0,54000		
		(0,85*1,537)*2		2,61000		
		0,85*0,325		0,28000		
		Dveře přední strana : 1,5*2,1		3,15000		
		Okna štít pod krčkem : (0,9*0,9)*6		4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2*1,2)*28		40,32000		
		Dveře pod krčkem : 1,825*3		5,47000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2*1,2)*16		23,04000		
		(1,2*2,1)*6		15,12000		
		Dveře přístavba zadní strana : (0,97*2,05)*2		3,98000		
		1,4*2,05		2,87000		
		2,65*2		5,30000		
		Dveře přístavba pod krčkem : 3*2,775		8,32000		
		Okna výtah : (0,75*1,25)*3		2,81000		
18	622300131R00	Výrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	738,41633		
		Přední strana : 24*7,453		178,87000		
		25,3*7,828		198,05000		
		Štít pod krčkem : 9,55*8,525		81,41000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Štít od tenisové haly : 9,4*8,325		78,25000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Zadní strana nad přístavbou : 42,575*3,22		137,09000		
		6,73*8,25		55,52000		
		Přístavba pod krčkem : 7,45*3,367		25,08000		
		Přístavba od tenisové haly : 7,45*4,25		31,66000		
		(7,45*1,147)/2		4,27000		
		Přístavba zadní strana : 42,725*3,784		161,67000		
		Okna přední strana : (1,2*2,1)*54*-1		-136,08000		
		(08*0,6)*2*-1		-9,60000		
		0,85*0,6*-1		-0,51000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,8*1,219)*8*-1		-7,80000		
		(0,85*1,219)*4*-1		-4,14000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,8*0,225)*3*-1		-0,54000		
		(0,85*1,537)*2*-1		-2,61000		
		0,85*0,325*-1		-0,28000		
		Dveře přední strana : 1,5*2,1*-1		-3,15000		
		Okna štít pod krčkem : (0,9*0,9)*6*-1		-4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2*1,2)*28*-1		-40,32000		
		Krček : 2,62*3*-1		-7,86000		
		Dveře pod krčkem : 1,825*3*-1		-5,47000		
		Výtah : 7*3,69*-1		-25,83000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2*1,2)*16*-1		-23,04000		
		(1,2*2,1)*6*-1		-15,12000		
		Dveře přístavba zadní strana : (0,97*2,05)*2*-1		-3,98000		
		1,4*2,05*-1		-2,87000		
		2,65*2*-1		-5,30000		
		Dveře přístavba pod krčkem : 3*2,775*-1		-8,32000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
		Tenisová hala : 9*3*-1		-27,00000		
		Výtah : (3,62+3,29)*7,445		51,44000		
		Okna výtah : (0,75*1,25)*3*-1		-2,81000		
		(7,4+2,84)*3,5		35,84000		
19	622401937R00	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	189,57000		
		Štít pod krčkem : 7*8		56,00000		
		5*7		35,00000		
		Přední strana : 3*10		30,00000		
		3,5*10		35,00000		
		Zadní strana : 3*10		30,00000		
		3,57		3,57000		
20	622412323RT2	Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4 , Weber, silikonový weberton silikon (ostění špalet, římsa)	m2	214,24950		
		Okna přední strana : (1,2+2,1+2,1)*54*0,3		87,48000		
		Dveře přední strana : (1,5+2,1+2,1)*1*0,3		1,71000		
		Okna přední strana : (3,75+11,4+11,4+11,4+11,4)*0,3		14,80000		
		Okna štít : (0,9+0,9+0,9)*6*0,3		4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2+1,2+1,2)*28*0,3		30,24000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2+1,2+1,2)*16*0,3		17,28000		
		(1,2+2,1+2,1)*6*0,3		9,72000		
		Dveře přístavba : (0,97+2+2)*2*0,3		2,98000		
		(1,4+2+2)*1*0,3		1,62000		
		(3+2,8+2,8)*0,3		2,58000		
		Dveře pod krčkem : (1,825+3+3)*0,3		2,35000		
		Okna výtah : (0,75+1,25+1,25)*3*0,3		2,92000		
		Římsa přístavba : 42*0,5		21,00000		
		Římsa zadní strana : 49*0,3		14,70000		
21	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmeľu Weber	m2	738,41633		
		Přední strana : 24*7,453		178,87000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		25,3*7,828		198,05000		
		Štít pod krčkem : 9,55*8,525		81,41000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Štít od tenisové haly : 9,4*8,325		78,25000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Zadní strana nad přístavbou : 42,575*3,22		137,09000		
		6,73*8,25		55,52000		
		Přístavba pod krčkem : 7,45*3,367		25,08000		
		Přístavba od tenisové haly : 7,45*4,25		31,66000		
		(7,45*1,147)/2		4,27000		
		Přístavba zadní strana : 42,725*3,784		161,67000		
		Okna přední strana : (1,2*2,1)*54*-1		-136,08000		
		(08*0,6)*2*-1		-9,60000		
		0,85*0,6*-1		-0,51000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,8*1,219)*8*-1		-7,80000		
		(0,85*1,219)*4*-1		-4,14000		
		(0,8*0,225)*3*-1		-0,54000		
		(0,85*1,537)*2*-1		-2,61000		
		0,85*0,325*-1		-0,28000		
		Dveře přední strana : 1,5*2,1*-1		-3,15000		
		Okna štít pod krčkem : (0,9*0,9)*6*-1		-4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2*1,2)*28*-1		-40,32000		
		Krček : 2,62*3*-1		-7,86000		
		Dveře pod krčkem : 1,825*3*-1		-5,47000		
		Výtah : 7*3,69*-1		-25,83000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2*1,2)*16*-1		-23,04000		
		(1,2*2,1)*6*-1		-15,12000		
		Dveře přístavba zadní strana : (0,97*2,05)*2*-1		-3,98000		
		1,4*2,05*-1		-2,87000		
		2,65*2*-1		-5,30000		
		Dveře přístavba pod krčkem : 3*2,775*-1		-8,32000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
		Tenisová hala : 9*3*-1		-27,00000		
		Výtah : (3,62+3,29)*7,445		51,44000		
		Okna výtah : (0,75*1,25)*3*-1		-2,81000		
		(7,4+2,84)*3,5		35,84000		
22	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	992,36883		
		Přední strana : 24*7,453		178,87000		
		25,3*7,828		198,05000		
		Štít pod krčkem : 9,55*8,525		81,41000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Štít od tenisové haly : 9,4*8,325		78,25000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Zadní strana nad přístavbou : 42,575*3,22		137,09000		
		6,73*8,25		55,52000		
		Přístavba pod krčkem : 7,45*3,367		25,08000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Přístavba od tenisové haly : 7,45*4,25		31,66000		
		(7,45*1,147)/2		4,27000		
		Přístavba zadní strana : 42,725*3,784		161,67000		
		Okna přední strana : (1,2*2,1)*54*-1		-136,08000		
		(0,8*0,6)*2*-1		-9,60000		
		0,85*0,6*-1		-0,51000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,8*1,219)*8*-1		-7,80000		
		(0,85*1,219)*4*-1		-4,14000		
		(0,8*0,225)*3*-1		-0,54000		
		(0,85*1,537)*2*-1		-2,61000		
		0,85*0,325*-1		-0,28000		
		Dveře přední strana : 1,5*2,1*-1		-3,15000		
		Okna štít pod krčkem : (0,9*0,9)*6*-1		-4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2*1,2)*28*-1		-40,32000		
		Krček : 2,62*3*-1		-7,86000		
		Dveře pod krčkem : 1,825*3*-1		-5,47000		
		Výtah : 7*3,69*-1		-25,83000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2*1,2)*16*-1		-23,04000		
		(1,2*2,1)*6*-1		-15,12000		
		Dveře přístavba zadní strana : (0,97*2,05)*2*-1		-3,98000		
		1,4*2,05*-1		-2,87000		
		2,65*2*-1		-5,30000		
		Dveře přístavba pod krčkem : 3*2,775*-1		-8,32000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
		Tenisová hala : 9*3*-1		-27,00000		
		Římsa přístavba : 42*0,5		21,00000		
		Římsa zadní strana : 49*0,3		14,70000		
		Sokl přední strana : (24-1,5)*0,3		6,75000		
		25,3*0,35		8,86000		
		Sokl štít pod krčkem : 9,25*0,35		3,24000		
		Sokl přístavba pod krčkem : (7,45-1,8)*0,3		1,70000		
		Sokl přístavba zadní strana : (42,575-0,97-1,4-0,97-2,65)*0,3		10,98000		
		Sokl přístavba od tenisové haly : 7,45*0,36		2,68000		
		Vstup pod krčkem : (6,725-1,825-3,69)*0,3		0,36000		
		Výtah : (3,62+3,29)*7,445		51,44000		
		(7,4+2,84)*3,5		35,84000		
		Okna výtah : (0,75*1,25)*3*-1		-2,81000		
		Sokl výtah : (3,62+3,29+7,4+2,84)*0,3		5,14000		
		Okna přední strana : (1,2+2,1+2,1)*54*0,3		87,48000		
		Dveře přední strana : (1,5+2,1+2,1)*1*0,3		1,71000		
		Okna přední strana : (3,75+11,4+11,4+11,4+11,4)*0,3		14,80000		
		Okna štít : (0,9+0,9+0,9)*6*0,3		4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2+1,2+1,2)*28*0,3		30,24000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2+1,2+1,2)*16*0,3		17,28000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,2+2,1+2,1)*6*0,3		9,72000		
		Dveře přístavba : (0,97+2+2)*2*0,3		2,98000		
		(1,4+2+2)*1*0,3		1,62000		
		(3+2,8+2,8)*0,3		2,58000		
		Dveře pod krčkem : (1,825+3+3)*0,3		2,35000		
		Okna výtah : (0,75+1,25+1,25)*3*0,3		2,92000		
23	711212311R00	Penetrace podkladů weberpodklad A	m2	952,66583		
		Přední strana : 24*7,453		178,87000		
		25,3*7,828		198,05000		
		Štít pod krčkem : 9,55*8,525		81,41000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Štít od tenisové haly : 9,4*8,325		78,25000		
		(9,55/2)*1,539		7,35000		
		Zadní strana nad přístavbou : 42,575*3,22		137,09000		
		6,73*8,25		55,52000		
		Přístavba pod krčkem : 7,45*3,367		25,08000		
		Přístavba od tenisové haly : 7,45*4,25		31,66000		
		(7,45*1,147)/2		4,27000		
		Přístavba zadní strana : 42,725*3,784		161,67000		
		Okna přední strana : (1,2*2,1)*54*-1		-136,08000		
		(08*0,6)*2*-1		-9,60000		
		0,85*0,6*-1		-0,51000		
		(0,85*1,15)*2*-1		-1,96000		
		(0,8*1,219)*8*-1		-7,80000		
		(0,85*1,219)*4*-1		-4,14000		
		(0,8*0,225)*3*-1		-0,54000		
		(0,85*1,537)*2*-1		-2,61000		
		0,85*0,325*-1		-0,28000		
		Dveře přední strana : 1,5*2,1*-1		-3,15000		
		Okna štít pod krčkem : (0,9*0,9)*6*-1		-4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2*1,2)*28*-1		-40,32000		
		Krček : 2,62*3*-1		-7,86000		
		Dveře pod krčkem : 1,825*3*-1		-5,47000		
		Výtah : 7*3,69*-1		-25,83000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2*1,2)*16*-1		-23,04000		
		(1,2*2,1)*6*-1		-15,12000		
		Dveře přístavba zadní strana : (0,97*2,05)*2*-1		-3,98000		
		1,4*2,05*-1		-2,87000		
		2,65*2*-1		-5,30000		
		Dveře přístavba pod krčkem : 3*2,775*-1		-8,32000		
		Vnitřní strana oblouků : 2*12		24,00000		
		Tenisová hala : 9*3*-1		-27,00000		
		Římsa přístavba : 42*0,5		21,00000		
		Římsa zadní strana : 49*0,3		14,70000		
		Výtah : (3,62+3,29)*7,445		51,44000		
		(7,4+2,84)*3,5		35,84000		
		Okna výtah : (0,75*1,25)*3*-1		-2,81000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Okna přední strana : (1,2+2,1+2,1)*54*0,3		87,48000		
		Dveře přední strana : (1,5+2,1+2,1)*1*0,3		1,71000		
		Okna přední strana : (3,75+11,4+11,4+11,4+11,4)*0,3		14,80000		
		Okna štít : (0,9+0,9+0,9)*6*0,3		4,86000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : (1,2+1,2+1,2)*28*0,3		30,24000		
		Okna přístavba zadní strana : (1,2+1,2+1,2)*16*0,3		17,28000		
		(1,2+2,1+2,1)*6*0,3		9,72000		
		Dveře přístavba : (0,97+2+2)*2*0,3		2,98000		
		(1,4+2+2)*1*0,3		1,62000		
		(3+2,8+2,8)*0,3		2,58000		
		Dveře pod krčkem : (1,825+3+3)*0,3		2,35000		
		Okna výtah : (0,75+1,25+1,25)*3*0,3		2,92000		
24	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	39,70300		
		Sokl přední strana : (24-1,5)*0,3		6,75000		
		25,3*0,35		8,86000		
		Sokl štít pod krčkem : 9,25*0,35		3,24000		
		Sokl přístavba pod krčkem : (7,45-1,8)*0,3		1,70000		
		Sokl přístavba zadní strana : (42,575-0,97-1,4-0,97-2,65)*0,3		10,98000		
		Sokl přístavba od tenisové haly : 7,45*0,36		2,68000		
		Vstup pod krčkem : (6,725-1,825-3,69)*0,3		0,36000		
		Sokl výtah : (3,62+3,29+7,4+2,84)*0,3		5,14000		
25	784011211RT3	Oleповání styku 2 odstinů včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	189,57000		
		Štít pod krčkem : 7*8		56,00000		
		5*7		35,00000		
		Přední strana : 3*10		30,00000		
		3,5*10		35,00000		
		Zadní strana : 3*10		30,00000		
		3,57		3,57000		
26	784011221RT2	Zakrytí předmětů (parapety) včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	40,86000		
		Okna přední strana : 1,2*54*0,3		19,44000		
		Okna přední strana : 3,75*0,3		1,13000		
		Okna štít : 0,9*6*0,3		1,62000		
		Okna zadní strana nad přístavbou : 1,2*28*0,3		10,08000		
		Okna přístavba zadní strana : 1,2*16*0,3		5,76000		
		1,2*6*0,3		2,16000		
		Okna výtah : 0,75*3*0,3		0,68000		
27	622318654RV1	Zatepl. syst. EPS F 40 mm, přechodový límeček pod střešou, vč. lišt zakončených stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	70,20000		
		(49,0+49,0+9,5+9,5)*0,6		70,20000		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
28	R 91	Demontáž a montáž drobných předmětů na fasádě (plastové cedule, schránka atd.)	hod	15,00000		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11		110,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3		147,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4		196,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3		24,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11		110,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6		48,00000		
		Přední strana : 50*8		400,00000		
		Výtah : 8*8		64,00000		
		7*3		21,00000		
30	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 240,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11*2		220,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3*2		294,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4*2		392,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3*2		48,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11*2		220,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6*2		96,00000		
		Přední strana : 50*8*2		800,00000		
		Výtah : 8*8*2		128,00000		
		7*3*2		42,00000		
31	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11		110,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3		147,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4		196,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3		24,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11		110,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6		48,00000		
		Přední strana : 50*8		400,00000		
		Výtah : 8*8		64,00000		
		7*3		21,00000		
32	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11		110,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3		147,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4		196,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3		24,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11		110,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6		48,00000		
		Přední strana : 50*8		400,00000		
		Výtah : 8*8		64,00000		
		7*3		21,00000		
33	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 240,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11*2		220,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3*2		294,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4*2		392,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3*2		48,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11*2		220,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6*2		96,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Přední strana : 50*8*2		800,00000		
		Výtah : 8*8*2		128,00000		
		7*3*2		42,00000		
34	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11		110,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3		147,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4		196,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3		24,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11		110,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6		48,00000		
		Přední strana : 50*8		400,00000		
		Výtah : 8*8		64,00000		
		7*3		21,00000		
35	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	12,00000		
		Vstup přední : 3		3,00000		
		Zadní vstupy : 3*3		9,00000		
36	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012	m	24,00000		
		Vstup přední : 3*2		6,00000		
		Zadní vstupy : 3*3*2		18,00000		
37	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	12,00000		
		Vstup přední : 3		3,00000		
		Zadní vstupy : 3*3		9,00000		
38	762431225R00	Montáž OSB desek	m2	67,20000		
		42*1,6		67,20000		
39	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	23,60967		
40	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm (vykrytí střechy přístavby pod lešení)	m2	67,20000		
		42*1,6		67,20000		
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,62195		
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,62195		
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,62195		
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,62195		
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,62195		
46	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka	t	4,62195		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
47	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů	t	39,65069		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
48	764411130R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.380	m	72,45000		
		Štít pod krčkem : 0,9*6		5,40000		
		Výtah : 0,75*3		2,25000		
		Přední strana : 1,2*28		33,60000		
		Zadní strana : 1,2*26		31,20000		
49	764817163R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm (2 x oblouk)	m	36,00000		
		2*18		36,00000		
50	764908110R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	30,20000		
		Přední strana : 8,2+7,8		16,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zadní strana : 2*2,8		5,60000		
		2*4,3		8,60000		
51	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm (polovina oken přední strana + zadní strana, štít)	m	72,45000		
		Štít pod krčkem : 0,9*6		5,40000		
		Výtah : 0,75*3		2,25000		
		Přední strana : 1,2*28		33,60000		
		Zadní strana : 1,2*26		31,20000		
52	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm (2 x oblouk)	m	36,00000		
		2*18		36,00000		
53	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm	kus	5,00000		
54	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	30,20000		
		Přední strana : 8,2+7,8		16,00000		
		Zadní strana : 2*2,8		5,60000		
		2*4,3		8,60000		
55	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,51404		
Díl: M21		Elektromontáže				
56	210220101R00	Montáž vodiče svodové FeZn D do 10,Al-10,Cu 8 +podpěry	m	42,00000		
		Přední strana : 2*9		18,00000		
		1*8		8,00000		
		Zadní strana : 2*3		6,00000		
		2*5		10,00000		
57	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	15,00000		
58	650111761R00	Montáž ochr. úhelníku / trubky s držáky do zdiva	kus	5,00000		
59	650811112R00	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr	m	42,00000		
		Přední strana : 2*9		18,00000		
		1*8		8,00000		
		Zadní strana : 2*3		6,00000		
		2*5		10,00000		
60	650811171R00	Demontáž ochranného úhelníku	kus	5,00000		
61	900 R21	HZS - elektromontéra	h	14,00000		
62	35441445R	Podpěra vedení do zdiva	kus	42,00000		
63	35441830R	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	5,00000		
64	35441840R	Držák ochranného úhelníku DOUa-25 do zdiva	kus	10,00000		
65	35441846R	Štítek označení	kus	5,00000		
66	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	7,00000		
67	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	7,00000		
68	35441925R	Svorka zkušební	kus	7,00000		
69	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	42,00000		
70	R21	Spotřební materiál pro opravu hromosvodu (kotevní materiál)	kplť	5,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
71	004111010R	Průzkumné práce (zhodnocení stavu objektu)	Soubor	1,00000		
72	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
73	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	01	Oprava fasády MV3 a SD3
R:	02	Pavilon družiny SD3 žlutý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
75	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
76	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		
77	005231010R	Revize (hromosvod)	Soubor	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	02	Stavební práce
R:	01	Opravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						
1	311271801R00	Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX.II.250 bez dodávky tvárníc	m2	7,00000		
		zdivo u skleníku : 3,5*2,0		7,00000		
2	979022011R00	Očištění tvárníc Porfix od MVC	m3	1,75000		
		zdivo u skleníku : 3,5*2,0*0,25		1,75000		
Díl: 33 Sloupy a piliře,stožary,stožky						
3	331231126RT2	Zdivo piliřů s použitím suché maltové směsi	m3	0,15050		
		modrý U3 : 2,1*0,35*0,1		0,07350		
		červený U2 : 1,1*0,35*0,1*2		0,07700		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
4	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	48,50000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	7,00000		
		zdivo u skleníku : 3,5*2,0		7,00000		
6	602015112R00	Omítka stěn jádrová ručně	m2	7,00000		
		zdivo u skleníku : 3,5*2,0		7,00000		
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	50,00000		
8	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím	m2	10,00000		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	10,00000		
10	610991111R00	Zakrývání výplní otvorů	m2	20,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	667,23000		
		podhledy kazety 600x600 :				
		Tělocvična : (21,0*1,8)+(3,3*2,3)		45,39000		
		žlutý SD3 : 1,8*37,0*2		133,20000		
		modrý U3 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2		162,88000		
		červený U2 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2		162,88000		
		zelený U1 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2		162,88000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,00000		
13	968062245R00	Vybourání plastových rámu oken	m2	4,62000		
		modrý U3 : 1,15*2,1*1		2,41500		
		červený U2 : 1,05*1,05*2		2,20500		
14	968061112R00	Vyvěšení plastových okenních křidel	kus	4,00000		
		modrý U3 : 2		2,00000		
		červený U2 : 2		2,00000		
15	962032314R00	Bourání piliřů	m3	0,15050		
		modrý U3 : 2,1*0,35*0,1		0,07350		
		červený U2 : 1,1*0,35*0,1*2		0,07700		
16	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	72,00000		
		štíty : 24,0*0,375*8		72,00000		
17	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm	m2	667,23000		
		podhledy kazety 600x600 :				
		Tělocvična : (21,0*1,8)+(3,3*2,3)		45,39000		
		žlutý SD3 : 1,8*37,0*2		133,20000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	02	Stavební práce
R:	01	Opravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		modrý U3 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2		162,88000		
		červený U2 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2		162,88000		
		zelený U1 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2		162,88000		
18	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů Kazetový podhled - nosná kon. : modrý U3 : 20,0	m2	20,00000		20,00000
19	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, 1xoplašť.12,5 mm žlutý SD3 : 48,5	m2	48,50000		48,50000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,94092		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
21	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm podhledy kazety 600x600 : Tělocvična : (21,0*1,8)+(3,3*2,3) žlutý SD3 : 1,8*37,0*2 modrý U3 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2 červený U2 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2 zelený U1 : (6,5*2,8)+(4,1*2,8)+(1,8*37,0)*2	m2	667,23000		45,39000 133,20000 162,88000 162,88000 162,88000
22	595960010R	Kazeta 600x600x19 mm, rovná hrana - odhad	m2	480,00000		
23	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 758,92660		
Díl: 787 Zasklívání						
24	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 červený U2 - inter. : 5*1,2*0,8 modrý U3 - inter. : 7*1,2*0,8	m2	11,52000		4,80000 6,72000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
25	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	138,41104		
26	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	138,41104		
27	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	138,41104		
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	138,41104		
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 768,22083		
30	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr	t	138,41104		
Díl: ON Ostatní náklady						
31	ON R01	Zakrývání střech plachtou - opravy zakrytí 2758,3+704,0	m2	3 462,30000		3 462,30000
32	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění 3462,3/300	kus	11,54100		11,54100
33	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce úklid areálu a budov, zabezpečovací práce, odstraňování zatečení : přesuny materiálů, drobné stavební práce : 720	h	720,00000		720,00000
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	02	Stavební práce
R:	01	Opravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem