



S004P01E3T0C

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	04	Pavilon U1 zelený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
1	447151112R00	Úprava říms. 1xRigidur tl.12,5mm+rošt bez povrchové úpravy	m2	66,50000		
		47,5*0,7*2		66,50000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
2	711212311R00	Penetrace podkladů weberpodklad A	m2	66,50000		
3	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	66,50000		
4	601015187RT7	Stěrka na podhledech silikon zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	66,50000		
5	622421491R00	Dopiňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	95,00000		
		47,5*2		95,00000		
6	622318734RV1	Zatepl.pozednic,desky PV 140mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,DŘEVOSTAVBY	m2	57,00000		
		47,5*0,6*2		57,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
7	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11		110,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3		147,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4		196,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3		24,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11		110,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6		48,00000		
		Přední strana : 50*8		400,00000		
		Výtah : 8*8		64,00000		
		7*3		21,00000		
8	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 240,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11*2		220,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3*2		294,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4*2		392,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3*2		48,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11*2		220,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6*2		96,00000		
		Přední strana : 50*8*2		800,00000		
		Výtah : 8*8*2		128,00000		
		7*3*2		42,00000		
9	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 120,00000		
		Štít pod krčkem : 10*11		110,00000		
		Zadní strana nad přístavbou : 49*3		147,00000		
		Zadní strana přístavba : 49*4		196,00000		
		Přístavba pod krčkem : 8*3		24,00000		
		Štít od tenisové haly : 10*11		110,00000		
		Přístavba od tenisové haly : 8*6		48,00000		
		Přední strana : 50*8		400,00000		
		Výtah : 8*8		64,00000		
		7*3		21,00000		
10	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	20,58000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	04	Pavilon U1 zelený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	978041114R00	Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou	m2	42,75000		
		47,5*0,6		28,50000		
		47,5*0,3		14,25000		
Díl: 713		izolace tepelné				
12	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	414,74000		
		8,9*46,6		414,74000		
13	63151410R	Izolace minerální plsti tl. 140 mm	m2	456,21400		
		414,74*1,1		456,21400		
14	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,55480		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	8,00000		
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00216		
Díl: 728		Vzduchotechnika				
17	728618111R00	Montáž ventilační turbíny	kus	4,00000		
18	4297269104R	Ventilační turbína Lomanco BIB 14 komplet	kpl	4,00000		
19	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,01528		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
20	7637321191R00	Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m, vč. laťování a zavětrování	m2	505,00000		
21	7637321192R00	Vazníková konstrukce, vč. laťování a zavětrování	m2	505,00000		
22	7637321193R00	Výroba a montáž obloukových vazníků	ks	2,00000		
23	7623950009R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	soubor	1,00000		
24	171156461299R	Jeřáb automobilní	Sh	24,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	171156461299R	Jeřáb automobilní	Sh	6,00000		
26	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů	m	851,00000		
		pozednice : 47,5*2		95,00000		
		vazníky : 27*28,0		756,00000		
27	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	207,36000		
		24*0,84		20,16000		
		2*80*1,17		187,20000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
28	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	150,00000		
29	62852265R	Pás modifikovaný asfalt	m2	150,00000		
30	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,73650		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
31	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	643,17600		
		(0,06+0,06+0,14+0,14)*(5,28+5,28+10,2)*33		274,03200		
		(0,06+0,06+0,08+0,08)*(1,7*6)*33		94,24800		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*5,0*33		39,60000		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*49,0*10		117,60000		
		(0,04+0,04+0,06+0,06)*(5,28+5,28)*33		69,69600		
		(0,06+0,06+0,06+0,06)*200		48,00000		
32	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 456,63100		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytlí, parapety
R:	04	Pavilon U1 zelený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	764715148R00	Krytina z lak. plechů, trapéz 35/207 mm, na dřevo, RAL 3011	m2	505,00000		
34	764352205R00	Žlaby z Pz lak. plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	92,92000		
		46,46*2		92,92000		
35	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu	kus	4,00000		
36	764323220R00	Oplechování okapů Pz, lak., rš 250 mm	m	92,92000		
37	764454202R00	Odpadní trouby z Pz lak. plechu, kruhové, D 100 mm	m	36,00000		
		4*9,0		36,00000		
38	764719441R00	Střešní výlez plochý Al lak. s poklopem	kus	1,00000		
39	764816127R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 260 mm	m	207,36000		
		24*0,84		20,16000		
		2*80*1,17		187,20000		
40	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,15818		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
41	765331865R00	Větrací pás okapní šířky 80 mm	m	95,00000		
		47,5*2		95,00000		
42	765799311RK4	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů vč. podstřešní difúzní fólie	m2	505,00000		
43	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,14090		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	12,77747		
45	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	12,77747		
46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	12,77747		
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,77747		
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	255,54947		
49	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	12,77747		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domkú
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbydí, parapety
R:	05	Sřecha Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	Pol__0001	Zaštrkovanie strechy,do v=50mm	m2	282,13000		
2	Pol__0002	Štrk fr.16-32	t	32,00000		
3	Pol__0003	Doprava štrku + vyloženie na strechu	sub	1,00000		
4	Pol__0004	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2 , v ploche pod štrk	m2	282,00000		
5	Pol__0005	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2, zvislo do v=0,4m	m2	5,00000		
6	Pol__0006	Geotextília, 300g/m2	hmo2	315,70000		
7	Pol__0007	Žeriav / HR	d	8,00000		
8	Pol__0008	Doprava žeriavu/ HR	sm	30,00000		
9	Pol__0009	Doprava materialu	b	1,00000		
10	Pol__0010	Odvoz a likvidácia odpadu k realizácii striech	sub	1,00000		
11	Pol__0011	Veľkokapacitné kontajnery k sutiam	ks	1,00000		
12	Pol__0012	Odstránenie povodnej krytiny mPVC+geo	m2	746,43000		
13	Pol__0013	Odstránenie TI EPS	m2	282,13000		
14	Pol__0014	Odstránenie povodných kotiev	m2	282,13000		
15	Pol__0015	Očistenie podkladu pod parotesnú zábranu	m2	298,98000		
16	Pol__0016	Odstránenie konštrukcii po okrajoch(OSB, EPS a i.)	m	226,00000		
17	Pol__0017	Vodorovná doprava suti	kpl	1,00000		
18	Pol__0018	Presun hmot	%	4,50000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	Pol__0019	Realizácia penetračného náteru ALP penetral	m2	298,98000		
20	Pol__0020	ALP penetral	kg	89,69400		
21	Pol__0021	Montáž povlakovej krytiny plochy do 30°,NAIP, celoplošne	m2	282,13000		
22	Pol__0022	Montáž povlakovej krytiny zvislo,atiky, NAIP celoplošne atika	m2	16,85000		
23	Pol__0023	asfaltový pás - parotes G200S4	m2	351,15500		
24	Pol__0024	Montáž PVC fólie do 30°,PVC folia,hr.1,5mm, vodor.	m2	282,13000		
25	Pol__0025	Montáž PVC fólie hr. 1,5mm , kotvením zvislo	m2	42,86000		
26	Pol__0026	Fatrafol 810,hr. 1,5mm ait. Bauder U15	m2	430,57000		
27	Pol__0027	Kotva - teleskop + vrut do betonu	ks	700,00000		
28	Pol__0028	Montáž PVC fólie s plst'ou lepením vodorovne	m2	429,00000		
29	Pol__0029	Alkorplan s plst'ou, hr.3,2mm	m2	501,93000		
30	Pol__0030	PUK lepidlo	kg	132,00000		
31	Pol__0031	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2 , v ploche	m2	282,13000		
32	Pol__0032	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2, zvislo do v=0,4m	m2	35,30000		
33	Pol__0033	Geotextília, 300g/m2	kmu2	314,97000		
34	Pol__0034	Detail, vlnovec	sku	8,00000		
35	Pol__0035	Detail,kužeľ	s	2,00000		
36	Pol__0036	Zálievka 900 g	ks	8,00000		
37	Pol__0037	Čistič 750g	ks	2,00000		
38	Pol__0038	Presun hmot pre izol.striech do 15m	%	5,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
39	Pol__0039	Montáž TI doskami EPS,2 vrstvy,vodorovne	m2	282,13000		
40	Pol__0040	EPS 100S rovné dosky 2x1m hr.80mm x2	m2	575,55000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytl, parapety ,
R:	05	Sřecha Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	Pol_0041	PUR pena , pištoľová - dočasné uchytenie EPS	ks	20,00000		
42	Pol_0042	Presun hmot pre izol.strieich do 15m	%	5,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
43	Pol_0043	Montáž hranola	m	140,50000		
44	Pol_0044	Hranol 120/250 -po okape telocvična	m3	3,63000		
45	Pol_0045	Hranol 100/250 -po okape telocvična snížená časť	m3	0,84000		
46	Pol_0046	Kotviaci materiál	b	0,50000		
47	Pol_0047	Montáž fošne	m	85,50000		
48	Pol_0048	fošňa 50/320-po okape telocv.+telocv.znížená časť	m3	1,51000		
49	Pol_0049	Kotviaci materiál	b	0,50000		
50	Pol_0050	Presun hmot pre tesárske konštrukcie do 15m	%	5,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
51	Pol_0051	Demontáž povodného oplechovania mPVC fólii	m	264,00000		
52	Pol_0052	Demontáž žľabov a zvodových rúr	m	128,00000		
53	Pol_0053	Kútová lišta, vnútorná, Vyplanil, r.š.70mm,D+M	m	86,00000		
54	Pol_0054	Stenová lišta, Vyplanil, r.š. 70mm,D+M	m	32,00000		
55	Pol_0055	Okapová lišta, Vyplanil, do r.š. 250mm D+M	m	148,00000		
56	Pol_0056	Montáž kačirkových lišt 40 - 90 mm, dl. 2,0 m	m	30,50000		
57	Pol_0057	Pretmelenie stenových lišt,PU tmeľ D+M	m	64,00000		
58	Pol_0058	Štrková lišta, Topwet TW KL 90 (2m)	ks	16,00000		
59	Pol_0059	Montáž odkvap. systému z farb. FePz plechu žľab 330/120-telocv.	kpl	2,00000		
60	Pol_0060	Dodávka odkvapového systému far. FePz	kpl	2,00000		
61	764816127R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech,	m	67,80000		
		13*0,9		11,70000		
		28*1,2		33,60000		
		9*2,5		22,50000		
62	Pol_0061	Presun hmot pre klampiarske konštrukcie do 20m	%	5,00000		
Díl: ON		Ostatné práce				
63	Pol_0062	Iskrová skúška	sub	0,50000		
64	Pol_0063	Doprava	sub	0,50000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	06	Pavilon SD3 - žlutý - modrý - střecha přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	7657993019R00	Demontáž fólie vč. kontralatí	m2	240,00000		
2	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	80,00000		
3	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	80,00000		
4	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	90,00000		
5	7643528209R00	Demontáž klempířských prvků	m	135,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,56750		
7	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	4,56750		
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,56750		
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	91,35000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
10	R_4711822T00	zavětrování sloupků 6/12	bm	24,00000		
11	R_4711823T00	kotvení horní vaznice / svorník, chemie, dist. prvek/	ks	23,00000		
12	R_4711824T00	kotvení spodní vaznice /svorník, chemie/	ks	29,00000		
13	R_4711825T00	kotvení sloupků /BOVA 100/100/	ks	89,00000		
14	R_4711826T00	kotvení pozednic/svorník, chemie/	ks	51,00000		
15	R_4711827T00	přeplátování styku pozednice 6/12	bm	22,00000		
16	R_4711828T00	odstranění TI pod pozednicí	bm	42,50000		
17	R_4711602T00	montáž difuzní fólie	m2	320,00000		
18	R_4711603T00	montáž kontralatí 4/6	bm	352,00000		
19	R_4711604T00	montáž laťování 4/6	m2	320,00000		
20	R_4711605T00	montáž bednění okpaní hrana OSB tl.22mm	bm	42,50000		
21	R_4711606T00	montáž podkladních latí pro OSB 4/6	bm	85,00000		
22	R_4711607T00	hraněné řezivo	m3	0,40000		
Díl: 764a		Konstrukce klempířské - krytina SAT35, Ral 3011				
23	R_4711614T00	krytina	m2	358,00000		
24	R_4711615T00	šrouby spojovací	ks	1 600,00000		
25	R_4711616T00	šrouby do dřeva	ks	3 200,00000		
26	R_4711617T00	těsnění dolní	bm	43,00000		
27	R_4711618T00	těsnění horní	bm	43,00000		
28	R_4711619T00	ochranný pás proti ptákům 80mm	bal	9,00000		
29	R_4711620T00	montáž krytiny	m2	320,00000		
30	R_4711621T00	dostřih krytiny	bm	15,20000		
31	R_4711622T00	montáž doplňků krytiny	kpl	1,00000		
32	R_4711623T00	spojovací materiál	kpl	1,00000		
33	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 937,03800		
Díl: 764b		Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011				
34	R_4711625T00	žlab 400	bm	44,00000		
35	R_4711626T00	čelo 400	ks	2,00000		
36	R_4711627T00	hák 400	ks	45,00000		
37	R_4711628T00	kotlík 400/150	ks	2,00000		
38	R_4711629T00	koleno 150	ks	8,00000		
39	R_4711630T00	svod 150	bm	8,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
40	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	284,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytl, parapety
R:	06	Pavilon SD3 - žlutý - modrý - střecha přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	275,48000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
42	180556001100R	Vrátek stavební	den	25,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
43	100	Náklady na přesun hmot	%	3,50000		
Díl: 764b		Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011				
44	R_4711631T00	objímka šroubovací 150/200	ks	6,00000		
45	R_4711632T00	hmoždinka + šroubovací trn + krytka	ks	6,00000		
46	R_4711633T00	oplechování čela 625	bm	43,00000		
47	R_4711634T00	okapnice pod folii 200	bm	43,00000		
48	R_4711635T00	okapnice pod krytinu 250	bm	43,00000		
49	R_4711636T00	lemování boční 412,5	bm	18,00000		
50	R_4711637T00	D+M střešní lať 4/6	bm	18,00000		
51	R_4711638T00	lemování na krytinu 412,5	bm	43,00000		
52	R_4711639T00	dilatační lišta 100	bm	62,00000		
53	R_4711640T00	atika 625	bm	18,00000		
54	R_4711641T00	montáž kl.prvků	kpl	1,00000		
55	R_4711642T00	spojovací materiál	kpl	1,00000		
56	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 509,24000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
57	R_4711608T00	laty střešní 4/6	m3	4,35000		
58	R_4711609T00	OSB tl.22mm	m2	14,70000		
59	R_4711829T00	záv.tyč M10	ks	53,00000		
60	R_4711830T00	matka M10	ks	103,00000		
61	R_4711831T00	podložka M10	ks	103,00000		
62	R_4711832T00	distanční prvek 40/40/4	ks	23,00000		
63	R_4711833T00	BOVA 100/100	ks	89,00000		
64	R_4711834T00	chemická kotva	ks	30,00000		
65	R_4711610T00	Satjamfol WI 135	m2	375,00000		
66	R_4711611T00	spojovací materiál	m3	5,08000		
67	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 543,75800		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
68	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr	t	4,56750		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbyti, parapety
R:	07	Pavilon U3 - modrý - střecha přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	7657993019R00	Demontáž fólie vč. kontralatí	m2	0,00000		
2	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	170,00000		
3	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	170,00000		
4	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	182,50000		
5	7643528209R00	Demontáž klempířských prvků	m	157,00000		
Díl: D96		Přesuny suťi a vybouraných hmot				
6	979087311R00	Vodorovné přemístění suťi nošením do 10 m	t	8,50363		
7	979082212R00	Vodorovná doprava suťi po suchu do 50 m	t	8,50363		
8	979081111R00	Odvoz suťi a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,50363		
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170,07250		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
10	R_4711822T00	zavětrování sloupků 6/12	bm	24,00000		
11	R_4711823T00	kotvení horní vaznice / svorník, chemie, dist. prvek/	ks	15,00000		
12	R_4711824T00	kotvení spodní vaznice /svorník, chemie/	ks	19,00000		
13	R_4711825T00	kotvení sloupků /BOVA 100/100/	ks	60,00000		
14	R_4711826T00	kotvení pozednic/svorník, chemie/	ks	34,00000		
15	R_4711827T00	přeplátování styku pozednice 6/12	bm	16,00000		
16	R_4711828T00	odstranění TI pod pozednicí	bm	27,50000		
17	R_4711602T00	montáž difuzní fólie	m2	170,50000		
18	R_4711603T00	montáž kontralatí 4/6	bm	182,50000		
19	R_4711604T00	montáž latování 4/6	m2	170,50000		
20	R_4711605T00	montáž bednění okpaní hrana OSB tl.22mm	bm	27,50000		
21	R_4711606T00	montáž podkladních latí pro OSB 4/6	bm	55,00000		
22	R_4711607T00	hraněné řezivo	m3	0,32000		
Díl: 764a		Konstrukce klempířské - krytina SAT35, Ral 3011				
23	R_4711614T00	krytina	m2	196,00000		
24	R_4711615T00	šrouby spojovací	ks	850,00000		
25	R_4711616T00	šrouby do dřeva	ks	1 700,00000		
26	R_4711617T00	těsnění dolní	bm	28,00000		
27	R_4711618T00	těsnění horní	bm	28,00000		
28	R_4711619T00	ochranný pás proti ptákům 80mm	bal	6,00000		
29	R_4711620T00	montáž krytiny	m2	170,50000		
30	R_4711621T00	dostřih krytiny	bm	6,30000		
31	R_4711622T00	montáž doplňků krytiny	kpl	1,00000		
32	R_4711623T00	spojovací materiál	kpl	1,00000		
33	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 648,51700		
Díl: 764b		Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011				
34	R_4711625T00	žlab 400	bm	28,00000		
35	R_4711626T00	čelo 400	ks	2,00000		
36	R_4711627T00	hák 400	ks	29,00000		
37	R_4711628T00	kotlík 400/150	ks	2,00000		
38	R_4711629T00	koleno 150	ks	8,00000		
39	R_4711630T00	svod 150	bm	8,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
40	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	137,50000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	07	Pavilon U3 - modrý - střecha přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	133,37500		
Díl: ON		Ostatní náklady				
42	180556001100R	Vrátek stavební	den	20,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
43	100	Náklady na přesun hmot	%	3,50000		
Díl: 764b		Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011				
44	R_4711631T00	objímka šroubovací 150/200	ks	6,00000		
45	R_4711632T00	hmoždinka + šroubovací trn + krytka	ks	6,00000		
46	R_4711633T00	oplechování čela 625	bm	28,00000		
47	R_4711634T00	okapnice pod folii 200	bm	28,00000		
48	R_4711635T00	okapnice pod krytinu 250	bm	28,00000		
49	R_4711636T00	lemování boční 412,5	bm	14,00000		
50	R_4711637T00	D+M střešní lať 4/6	bm	14,00000		
51	R_4711638T00	lemování na krytinu 412,5	bm	28,00000		
52	R_4711639T00	dílatační lišta 100	bm	42,00000		
53	R_4711640T00	atika 625	bm	18,00000		
54	R_4711641T00	montáž kl.prvků	kpl	1,00000		
55	R_4711642T00	spojovací materiál	kpl	1,00000		
56	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 796,81000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
57	R_4711608T00	laty střešní 4/6	m3	2,40000		
58	R_4711609T00	OSB tl.22mm	m2	10,56000		
59	R_4711829T00	záv.tyč M10	ks	35,00000		
60	R_4711830T00	matka M10	ks	83,00000		
61	R_4711831T00	podložka M10	ks	83,00000		
62	R_4711832T00	distanční prvek 40/40/4	ks	15,00000		
63	R_4711833T00	BOVA 100/100	ks	60,00000		
64	R_4711834T00	chemická kotva	ks	20,00000		
65	R_4711610T00	Satjamfol WI 135	m2	225,00000		
66	R_4711611T00	spojovací materiál	m3	4,72000		
67	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 562,20800		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
68	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs	t	8,50363		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
69	7623318129R00	Demontáž konstrukcí krovů	m2	0,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytl, parapety
R:	08	Pavilon U2 - červený - střecha přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	7657993019R00	Demontáž fólie vč. konralatí	m2	0,00000		
2	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	170,00000		
3	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	170,00000		
4	762342814R00	Demontáž dřevěných konralatí	m2	182,50000		
5	7643528209R00	Demontáž klempířských prvků	m	157,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
6	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	8,50363		
7	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	8,50363		
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,50363		
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170,07250		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
10	R_4711822T00	zavětrování sloupků 6/12	bm	24,00000		
11	R_4711823T00	kotvení horní vaznice / svorník, chemie, dist. prvek/	ks	15,00000		
12	R_4711824T00	kotvení spodní vaznice /svorník, chemie/	ks	19,00000		
13	R_4711825T00	kotvení sloupků /BOVA 100/100/	ks	60,00000		
14	R_4711826T00	kotvení pozednic/svorník, chemie/	ks	34,00000		
15	R_4711827T00	přeplátování styku pozednice 6/12	bm	16,00000		
16	R_4711828T00	odstranění T1 pod pozednicí	bm	27,50000		
17	R_4711602T00	montáž difuzní fólie	m2	170,50000		
18	R_4711603T00	montáž konralatí 4/6	bm	182,50000		
19	R_4711604T00	montáž latování 4/6	m2	170,50000		
20	R_4711605T00	montáž bednění okpaní hrana OSB tl.22mm	bm	27,50000		
21	R_4711606T00	montáž podkladních latí pro OSB 4/6	bm	55,00000		
22	R_4711607T00	hraněné řezivo	m3	0,32000		
Díl: 764a Konstrukce klempířské - krytina SAT35, Ral 3011						
23	R_4711614T00	krytina	m2	196,00000		
24	R_4711615T00	šrouby spojovací	ks	850,00000		
25	R_4711616T00	šrouby do dřeva	ks	1 700,00000		
26	R_4711617T00	těsnění dolní	bm	28,00000		
27	R_4711618T00	těsnění horní	bm	28,00000		
28	R_4711619T00	ochranný pás proti ptákům 80mm	bal	6,00000		
29	R_4711620T00	montáž krytiny	m2	170,50000		
30	R_4711621T00	dostřih krytiny	bm	6,30000		
31	R_4711622T00	montáž doplňků krytiny	kpl	1,00000		
32	R_4711623T00	spojovací materiál	kpl	1,00000		
33	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 648,51700		
Díl: 764b Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011						
34	R_4711625T00	žlab 400	bm	28,00000		
35	R_4711626T00	čelo 400	ks	2,00000		
36	R_4711627T00	hák 400	ks	29,00000		
37	R_4711628T00	kotlík 400/150	ks	2,00000		
38	R_4711629T00	koleno 150	ks	8,00000		
39	R_4711630T00	svod 150	bm	8,00000		
Díl: 713 Izolace tepelné						
40	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	137,50000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytl, parapety
R:	08	Pavilon U2 - červený - střecha přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	133,37500		
Díl: ON		Ostatní náklady				
42	180556001100R	Vrátok stavební	den	20,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
43	100	Náklady na přesun hmot	%	3,50000		
Díl: 764b		Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011				
44	R_4711631T00	objímka šroubovací 150/200	ks	6,00000		
45	R_4711632T00	hmoždinka + šroubovací trn + krytka	ks	6,00000		
46	R_4711633T00	oplechování čela 625	bm	28,00000		
47	R_4711634T00	okapnice pod folii 200	bm	28,00000		
48	R_4711635T00	okapnice pod krytinu 250	bm	28,00000		
49	R_4711636T00	lemování boční 412,5	bm	14,00000		
50	R_4711637T00	D+M střešní lať 4/6	bm	14,00000		
51	R_4711638T00	lemování na krytinu 412,5	bm	28,00000		
52	R_4711639T00	dílatační lišta 100	bm	42,00000		
53	R_4711640T00	atika 625	bm	18,00000		
54	R_4711641T00	montáž kl.prvků	kpl	1,00000		
55	R_4711642T00	spojovací materiál	kpl	1,00000		
56	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 796,81000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
57	R_4711608T00	laty střešní 4/6	m3	2,40000		
58	R_4711609T00	OSB tl.22mm	m2	10,56000		
59	R_4711829T00	zav.tyč M10	ks	35,00000		
60	R_4711830T00	matka M10	ks	83,00000		
61	R_4711831T00	podložka M10	ks	83,00000		
62	R_4711832T00	distanční prvek 40/40/4	ks	15,00000		
63	R_4711833T00	BOVA 100/100	ks	60,00000		
64	R_4711834T00	chemická kotva	ks	20,00000		
65	R_4711610T00	Satjamfol WI 135	m2	225,00000		
66	R_4711611T00	spojovací materiál	m3	4,72000		
67	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 562,20800		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
68	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	8,50363		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
69	7623318129R00	Demontáž konstrukcí krovů	m2	0,00000		

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	09	Pavilon U1 - zelený - střecha přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	7657993019R00	Demontáž fólie vč. kontralatí	m2	51,00000		
2	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	120,00000		
3	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	120,00000		
4	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	120,00000		
5	7643528209R00	Demontáž klempířských prvků	m	157,00000		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
6	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	8,12605		
7	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	8,12605		
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,12605		
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	162,52100		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
10	R_4711601T00	D+M vazníků	kpl	1,00000		
11	R_4711602T00	montáž difuzní folie	m2	170,50000		
12	R_4711603T00	montáž kontralatí 4/6	bm	182,50000		
13	R_4711604T00	montáž latování 4/6	m2	170,50000		
14	R_4711605T00	montáž bednění okpaní hrana OSB tl.22mm	bm	27,50000		
15	R_4711606T00	montáž podkladních latí pro OSB 4/6	bm	55,00000		
16	R_4711607T00	hraněné řezivo	m3	0,00000		
Díl: 764a Konstrukce klempířské - krytina SAT35, Ral 3011						
17	R_4711614T00	krytina	m2	196,00000		
18	R_4711615T00	šrouby spojovací	ks	850,00000		
19	R_4711616T00	šrouby do dřeva	ks	1 700,00000		
20	R_4711617T00	těsnění dolní	bm	28,00000		
21	R_4711618T00	těsnění horní	bm	28,00000		
22	R_4711619T00	ochranný pás proti ptákům 80mm	bal	6,00000		
23	R_4711620T00	montáž krytiny	m2	170,50000		
24	R_4711621T00	dostřih krytiny	bm	6,30000		
25	R_4711622T00	montáž doplňků krytiny	kpl	1,00000		
26	R_4711623T00	spojovací materiál	kpl	1,00000		
27	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 648,51700		
Díl: 764b Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011						
28	R_4711625T00	žlab 400	bm	28,00000		
29	R_4711626T00	čelo 400	ks	2,00000		
30	R_4711627T00	hák 400	ks	29,00000		
31	R_4711628T00	kotlík 400/150	ks	2,00000		
32	R_4711629T00	koleno 150	ks	8,00000		
33	R_4711630T00	svod 150	bm	8,00000		
Díl: 713 Izolace tepelné						
34	713111111R00	izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	137,50000		
35	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	133,37500		
Díl: ON Ostatní náklady						
36	180556001100R	Vrátek stavební	den	20,00000		
Díl: VN Vedlejší náklady						
37	100	Náklady na přesun hmot	%	3,50000		
Díl: 764b Konstrukce klempířské - Pz lak Ral 3011						

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbydí, parapety
R:	09	Pavilon U1 - zelený - střecha přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	R_4711631T00	objímka šroubovací 150/200	ks	6,00000		
39	R_4711632T00	hmoždinka + šroubovací trn + krytka	ks	6,00000		
40	R_4711633T00	oplechování čela 625	bm	28,00000		
41	R_4711634T00	okapnice pod folii 200	bm	28,00000		
42	R_4711635T00	okapnice pod krytinu 250	bm	28,00000		
43	R_4711636T00	lemování boční 412,5	bm	14,00000		
44	R_4711637T00	D+M střešní lať 4/6	bm	14,00000		
45	R_4711638T00	lemování na krytinu 412,5	bm	28,00000		
46	R_4711639T00	dilatační lišta 100	bm	42,00000		
47	R_4711640T00	atika 625	bm	18,00000		
48	R_4711641T00	montáž kl.prvků	kpl	1,00000		
49	R_4711642T00	spojovací materiál	kpl	1,00000		
50	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 796,81000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
51	R_4711608T00	laty střešní 4/6	m3	2,40000		
52	R_4711609T00	OSB tl.22mm	m2	10,56000		
53	R_4711610T00	Satjamfol Wl 135	m2	225,00000		
54	R_4711611T00	spojovací materiál	m3	4,72000		
55	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 132,73300		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
56	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	8,12605		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
57	7623318129R00	Demontáž konstrukcí krovů	m2	51,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytl, parapety
R:	10	Střecha krčků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	Pol__0001	Odstránenie povodnej krytiny mPVC+geo	m2	291,02000		
2	Pol__0002	Odstránenie TI EPS	m2	283,46000		
3	Pol__0003	Odstránenie povodných kotiev	m2	283,46000		
4	Pol__0004	Odstránenie konštrukcii po okrajoch(OSB, EPS a i.)	m	199,40000		
5	Pol__0005	Úprava TI KZS na spojovkrčkoch pred realizáciou okrajov striech krčkov	m	199,40000		
6	Pol__0006	Vodorovná doprava suti	kpl	1,00000		
7	Pol__0007	Presun hmot	%	4,50000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
8	Pol__0008	Montáž PVC fólie do 30°, PVC folia, hr. 1,5mm, vodor.	m2	283,46000		
9	Pol__0009	Montáž PVC fólie hr. 1,5mm , kotvením zvislo	m2	42,86000		
10	Pol__0010	Fatrafol 810, hr. 1,5mm alt. Bauder U15	m2	283,46000		
11	Pol__0011	Kotva - teleskop + vrut do betonu	ks	600,00000		
12	Pol__0012	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2 , v ploche	m2	283,46000		
13	Pol__0013	Montáž geotextílie od 100 do 500g/m2, zvislo do v=0,4m	m2	7,56000		
14	Pol__0014	Geotextília, 300g/m2	kmu2	354,32500		
15	Pol__0015	Detail, vlnovec	sku	20,00000		
16	Pol__0016	Detail, kužet	s	2,00000		
17	Pol__0017	Čistič 750g	ks	2,00000		
18	Pol__0018	Presun hmot pre izol.striech do 15m	%	5,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
19	Pol__0019	doplnkové	m2	283,46000		
20	Pol__0020	Spádový EPS100S, spád do 3%	m3	45,50000		
21	Pol__0021	PUR pena , pištoiová - dočasné uchytenie EPS	ks	10,00000		
22	Pol__0022	Presun hmot pre izol.striech do 15m	%	5,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
23	Pol__0023	Záklop OSB doskou z vrchu, š. od 300 mm do 500mm do spádu	ku	100,20000		
24	Pol__0024	OSB 3 doska, hr. 18mm, 2500x1250	s	11,00000		
25	Pol__0025	Kotviaci materiál	b	1,00000		
26	Pol__0026	Montáž hranola	m	200,40000		
27	Pol__0027	Hranol 100/150 -po vrchole spoj.krčky	m3	3,31000		
28	Pol__0028	Kotviaci materiál	b	0,50000		
29	Pol__0029	Montáž fošne	m	198,40000		
30	Pol__0030	fošňa 50/150 100m, 40/270 100m-po okape spoj.krčky	smu3	2,00000		
31	Pol__0031	Kotviaci materiál	b	0,50000		
32	Pol__0032	Presun hmot pre tesárske konštrukcie do 15m	%	5,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
33	Pol__0033	Demontáž povodného oplechovania mPVC fólii	m	274,00000		
34	Pol__0034	Demontáž žlabov a zvodových rúr	m	142,00000		
35	Pol__0035	Kútová lišta, vnútorná, Vyplanil, r.š. 70mm, D+M	m	30,00000		
36	Pol__0036	Záveterná lišta, Vyplanil, r.š. 250mm, D+M	m	106,00000		
37	Pol__0037	Stenová lišta, Vyplanil, r.š. 70mm, D+M	m	32,00000		
38	Pol__0038	Okapová lišta, Vyplanil, do r.š. 250mm D+M	m	106,00000		
39	Pol__0039	Pretmelenie stenových líšt, PU tmeľ D+M	m	32,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	08	Střechy a střešní konstrukce + podbytí, parapety
R:	10	Střecha krčků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	Pol__0040	Montáž odkvap. systému z farb. FePz plechu žlab 330/100-spoj.krčky	kpl	1,00000		
41	Pol__0041	Dodávka odkvapového systému far. FePz	kpl	1,00000		
42	Pol__0042	Presun hmot pre klampiarske konštrukcie do 20m	%	5,00000		
Díl: ON		Ostatné práce				
43	Pol__0043	Iskrová skúška	sub	0,50000		
44	Pol__0044	Doprava	sub	0,50000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	09	Oprava venkovních posilovacích strojů
R:	01	Oprava venkovních posilovacích strojů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				
1	799R01	Oprava venkovních posilovacích strojů velká Crossfitová sestava , Double twister, Elyptical, Veslovací trenažer ,Bradla - demontáž strojů : - odvoz : - otryskání : - opravy a výměna poškozených dílů : #NÁZEV? - nástřik : - doprava + montáž :	soubor	1,00000		
		1		1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	10	Oprava podlah
R:	01	Oprava podlah - pavilon U3 modrý

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				
1	776511820RT3	Oprava PVC podlah - odstranění podlah, úprava podkladu, doplnění OSB deskou, nalepení nového PVC	m2	125,40000		
		1,9*6,0		11,40000		
		9,5*12,0		114,00000		
2	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 511,07000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	10	Oprava podlah
R:	01	Oprava podlah - pavilon U1 zelený

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				
1	776511820RT3	Oprava PVC podlah - odstranění podlah, úprava podkladu, doplnění OSB deskou, nalepení nového PVC	m2	18,38250		
		2,85*6,45		18,38250		
2	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	221,50910		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	11	Zpevněné plochy - venkovní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy - venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201102R00IM	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	684,64950		
		86,82 sport povrchy dopad pl : 86,82			86,82000	
		13,2*42*0,2 odstranění zeminy pavilon žlutý - modrý : 110,88			110,88000	
		(7362-554,4)*0,05 odstranění zeminy v celé zbývající ploše tl 5 cm : 340,38			340,38000	
		146,5695 zpev plochy : 146,5695			146,56950	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	684,64950		
3	162701105IM	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	684,64950		
4	162701109IM	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 053,94850		
		684,6495*3			2 053,94850	
5	171201201T00IM	Uložení výkopku na skládku	m3	684,64950		
6	171201201T02IM	Uložení výkopku na skládku, mezideponie	m3	205,00000		
7	181101111IM	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	1 486,88000		
		1281,88+205,0			1 486,88000	
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5 875,12000		
		7362,0-1281,88-205,0			5 875,12000	
9	199000002IM	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	687,68950		
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
10	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	2,11500		
		(70,5*2)*0,1*0,15			2,11500	
11	113106121IM	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	1 281,88000		
		38*2,7 : 102,60			102,60000	
		32*5,5 areál : 176,00			176,00000	
		134*2,5 : 335,00			335,00000	
		5,2*21,1*2 před 2 pavilony : 219,44			219,44000	
		70,5*1,5 školník : 105,75			105,75000	
		(15*1)+(3*7) : 36,00			36,00000	
		(11,7*0,6)+(7,5*0,9) školník - zahradní domek : 13,77			13,77000	
		181,932+112 zpev plochy : 181,32+112,0			293,32000	
12	113107620IM	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	1 281,88000		
13	113201111IM	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	458,00000		
		132,29*0,5 sport povrch 50% : 66,15			66,15000	
		((134*2)+(21,1*2)+32+38)*0,4 areál 40% : 152,08			152,08000	
		14+3 plocha školník : 17,00			17,00000	
		(11,7*2)+1,6 školník - zahradní domek : 25,00			25,00000	
		(22,7+372,85)*0,5 zpev plochy 50% : 197,77			197,77000	
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	11	Zpevněné plochy - venkovní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy - venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet ornici, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km	m3	31,30000		
15	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 5 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou (7362,0-1281,88-205)*0,05	m2	293,75600		293,75600
16	181300012RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou 13,2*42,0*0,2	m2	110,88000		110,88000
17	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 293,725+110,88+31,3	m3	435,90500		435,90500
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
18	289970111	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén 300g/m2	m2	225,50000		
19	569551111IM	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	117,25500		
20	564851111IM	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 38*2,7 areál : 102,60 32*5,5 : 176,00 134*2,5 : 335,00 (5,2*21,1)*2 před 2 pavilony : 219,44 70,5*1,5 školník : 105,75 (15*1)+(3*7) : 0,00 (11,7*0,6)+(4,5*0,9) školník - zahr domek : 0,00 365,4 zpev plochy : 365,4	m2	1 304,19000		365,40000
21	564861111IM	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	139,12500		
22	564861111IM	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	123,20000		
23	564871112T00IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	41,58000		
24	568111111IM	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	22,50000		
25	67352020IM	Geotextilie silniční PK-Tex PP 15 100 g/m2	m2	25,87500		
26	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	14,17920		
27	564762111R00	Podklad z kam.drceného s výplň.kamen.po zhutnění 20 cm	m2	225,50000		
28	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 0-32 mm, zhutnění	m2	205,00000		
29	564201110T00	Podklad z písku po zhutnění tl 2cm, štěrkopisek fr 0-4 mm	m2	205,00000		
30	564201110T01	Podklad ze štěrku po zhutnění tl 3cm, štěrkopisek fr 4-8 mm	m2	205,00000		
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						
31	564922105IM	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm, prosívka fr. 0-4 mm	m2	236,00000		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	11	Zpevněné plochy - venkovní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy - venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	596215021IM	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm 38*2,7 areál : 102,60 35*5,5 : 192,50 134*2,5 : 335,00 (5,2*21,1)*2 před 2 pavilony : 219,44 70*1,5 školník : 105,00 (15*1)+(3*7) : 36,00 (11,7*0,6)+(7,5*0,9) školník - zahr domek : 13,77 181,932 zpev plochy : 181,932	m2	1 186,24200		
33	596215040IM	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	112,00000		
34	596215029IM	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	192,30000		
35	596215049IM	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m2	112,00000		
36	596245021IM	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,36800		
37	596291111IM	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	92,00000		
38	596291113IM	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	90,00000		
39	DOD 01IM	Dodávka - betonová dlažba šedá, tl. 60 mm (1304,19-365,4-155,52)*0,3 30% doplnění v rámci areálu : 234,98 ((70,5*1,5)+(15*1)+(3*7)+(11,7*0,6)+(7,5*0,9))*1,1 nová dlažba školník, zahradní domek : 171,07 21*0,5 50% zpev plochy : 21,0*0,5	m2	416,55000		
40	DOD 02IM	Dodávka - betonová dlažba různofornátová (melírovaná), tl. 60 mm 120*0,3 zpev plochy 30% : 36	m2	36,00000		
41	DOD 03IM	Dodávka - betonová dlažba různofornátová, tl. 60 mm 40*0,5 50% zpev plochy : 20	m2	20,00000		
42	DOD 04IM	Dodávka - betonová dlažba různofornátová (melírovaná), tl. 80 mm 120*0,3 30% zpev plochy : 36	m2	36,00000		
Díl: 592 Obrubníky, přídlažby, palisády						
43	916561111IM	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu pro 132,29*0,5 sport povrch 50% : 66,15 ((134*2)+(21,1*2)+32+38)*0,4 areál 40% : 152,08 14+3 plocha školník : 17,00 (11,7*2)+1,6 školník - zahradní domek : 25,00 70,5*2 školník : 141,00 22,7*0,5 zpev plochy 50% : 22,7*0,5	m	412,58000		
44	916581112IM	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný 372,85*0,5 zpev plochy 50% : 186,425	m	186,42500		
45	918101112T00IM	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	22,70000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	11	Zpevněné plochy - venkovní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy - venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	28324465IM	Hřeb kotvící pro obrubník GUTTAGARDEN 250x30 mm	kus	750,00000		
				1500*0,5 zpev plochy 50% : 750,0	750,00000	
47	28324468IM	Obrubník zahradní plastový GUTTAGARDEN 80x1000mm	kus	200,00000		
				400*0,5 zpev plochy 50% : 200,0	200,00000	
48	918101111T00IM	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	0,69120		
Díl: 62 Úprava povrchů vnější						
49	622412211R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , akrylátový - nátěr cetris oplocení	m2	152,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce						
50	9500	D+M Retenční nádrž 4m3, vč napojení, reviz šachty a likvidace stávající nádrže	soubor	1,00000		
51	9501	Odstranění a likvidace stáv dopiř. prvků a ostatních kovových poškozených konstrukcí	soubor	1,00000		
52	9503	Sadové a krajinářské úpravy - není předmětem dodávky	soubor	0,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
53	998223011IM	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	3 629,10000		
				727,97+859,41+23,88+535,05+1381,34+101,45 :		
				3629,1	3 629,10000	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
54	766416142R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2	m2	76,00000		
55	59590739	Deska cementotřísková l=3350mm š=1250 mm tl. 16 mm, povrch hladký	m2	134,00000		
56	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,90730		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
57	979086112IM	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	753,55000		
58	979081111IM	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	753,55000		
59	979081121IM	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9 042,60000		
60	979093111IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	753,55000		
61	979990003T00IM	Poplatek za skládku	t	753,55000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	12	Dopadové sportovní plochy
R:	01	Dopadové sportovní plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 589		Plochy s umělým povrchem				
1	589011001	Kryt sportovních ploch - pružný povrch	m2	205,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	13	Maliřské práce
R:	01	Maliřské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	800,00000		
Díl: 783		Nátěry				
2	783122999R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	ks	105,00000		
		Pavilon U1, U2, U3 : 27*3		81,00000		
		Pavilon SD3 žlutý : 24		24,00000		
Díl: 784		Malby				
3	7844969259R00	Odstranění plísní 2x nátěr žlutý SD3 : 22,8	m2	22,80000		
4	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	241,40000		
		Pavilon SD3 žlutý : 22,8 sanace, školní družina : 76,4		76,40000		
		Pavilon U1, U2, U3 : 55,0*3 55,0 chodby, :		165,00000		
5	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	3 115,05000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3 115,05000		3 115,05000		
6	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	3 115,05000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2 896,45000		2 896,45000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 218,60000		218,60000		
7	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2 896,45000		
		Pavilon SD3 žlutý : 416,59		416,59000		
		(2,7+7,3)*2*3,275 1.NP šatna, družina : -((2*1,2*1,2)+(0,9*2)+(1,2*0,8)) : (9+7,3)*2*3,275 : -((6*1,2*1,2)+(0,9*2)+(1,2*0,8*5)) :				
		318,8-53,6 sociálky, 2.NP chodba : Pavilon U1, U2, U3 : 630,5*3 630,5 chodby, sociální zařízení : Spojovací krčky : (16,2+21,5+21,5+21,4+21,4)*2,78 stropy : 291,96 3,5*2,4 napojení u výtahu : 8,4 Pavilon MV3 : 288,0 sklad v suterénu :		1 891,50000		
8	784114222R00	Malba, maliřský latex, barva, bez penetrace, 2 x	m2	218,60000		
		Pavilon SD3 žlutý : 33,5*1,6 2.NP chodba - nátěr pod okny : 53,6 Pavilon U1, U2, U3 : 55,0*3 55,0 chodby, :		53,60000 165,00000		
9	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	800,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	13	Malířské práce
R:	01	Malířské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	14	Úprava ostění oken vnější
R:	01	Úprava ostění oken vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách	m2	426,33000		
		U1, U2, U3 : (0,9*4)*18*0,15*3			29,16000	
		(1,2*4)*162*0,15*3			349,92000	
		Tělocvična : (0,9*4)*13*0,15			7,02000	
		(1,2+1,2+1,5+1,5)*0,15*28			22,68000	
		(2,5+2,5+4,0+4,0)*0,15*9			17,55000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,13165		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	15	Nátěr krčků
R:	01	Nátěr krčků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	567,72700		
2	711212311R00	Penetrace podkladů weberpodklad A	m2	567,72700		
				282,36+285,367		
				567,72700		
3	622454111R00	Oprava vnějších omítek do 10 %	m2	567,72700		
4	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , silikonový	m2	282,36000		
				SK1 : 0,6*((16,22*4)+(3,0*4))	46,12800	
				SK2a : 0,6*((21,62*4)+(3,0*4))	59,08800	
				SK2b : 0,6*((21,62*4)+(3,0*4))	59,08800	
				SK3 : 0,6*((21,62*4)+(3,0*4))	59,08800	
				0,6*((21,57*4)+(3,0*4))	58,96800	
5	621412313RT2	Nátěr podhledů vnějších silikonový	m2	285,36700		
				SK1 : 2,78*16,22	45,09160	
				SK2a : 2,78*21,62	60,10360	
				SK2b : 2,78*21,62	60,10360	
				SK3 : 2,78*(21,62+21,57)	120,06820	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	285,36700		
7	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 231,80000		
				(16,22+21,62+21,62+21,62+21,57)*2*6,0	1 231,80000	
8	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 231,80000		
9	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 231,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů	t	32,56000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	16	Výtah
R:	01	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				
1	904 R03	Hzs-zkousky Revize výtahu a komplexní zkouška, drobné opravy	soubor	1,00000		

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	17	Oprava slaboproudé instalace
R:	01	Oprava slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Alarm						
1	Pol_0001	sběrníkový přídatný zálohovaný napájecí zdroj se signalizací	ks	1,00000		
2	Pol_0002	záložní bezúdržbový akumulátor	ks	2,00000		
3	Pol_0003	expander - rozšiřující modul zón (čidel) pro zabezpeč.ústřednu	ks	1,00000		
4	Pol_0004	odpojení / napojení, naprogramování systému na PCO MěP Hodonín	ks	1,00000		
5	Pol_0005	konektory, spojovací aj. nspecifikovaný materiál	soubor	1,00000		
6	Pol_0006	kontola funkčnosti / odpojení / zapojení rozvodů a zařízení	soubor	1,00000		
7	Pol_0007	revize systému do 50.komponent - revizní zpráva	ks	1,00000		
Díl: 2 Systém domácích telefonů						
8	Pol_0008	FERMAX Classic panel audio, 6 tlačítek	ks	1,00000		
9	Pol_0009	povětrnostní kryt panelu	ks	1,00000		
10	Pol_0010	napájecí zdroj 230V/12stř./1,5A	ks	1,00000		
11	Pol_0011	kontola funkčnosti / odpojení / zapojení rozvodů a zařízení	soubor	1,00000		
Díl: 3 Telefonní ústředna, tel.přístroje, tel.vrátníky						
12	Pol_0012	kontola funkčnosti / odpojení / zapojení TEL rozvodů a zařízení	soubor	1,00000		
13	Pol_0013	konektory, spojovací aj. nspecifikovaný materiál	soubor	1,00000		
Díl: 4 Kamerový systém						
14	Pol_0014	venkovní profi Full HD-AHDII CCTV kompaktní kamera s IR	ks	2,00000		
15	Pol_0015	montážní BOX, pro skrytou montáž kabelových spojů	ks	2,00000		
16	Pol_0016	venkovní profi IP 5MB CCTV kompaktní kamera s IR	ks	2,00000		
17	Pol_0017	montážní BOX, pro skrytou montáž kabelových spojů	ks	2,00000		
18	Pol_0018	stabilizovaný napájecí zdroj 12V, 5Ah	ks	1,00000		
19	Pol_0019	zapůjčení náhradního videorekordéru - zdarma	ks	1,00000		
20	Pol_0020	pentabridní videorekordér síťový 16kanalový	ks	1,00000		
21	Pol_0021	vysokorychlostní HDD 2TB speciálně určený pro DVR	ks	1,00000		
22	Pol_0022	instalace dig.videorekordéru do PC sítě (hod)	hod	2,00000		
23	Pol_0023	konektory, spojovací aj. nspecifikovaný materiál	soubor	1,00000		
24	Pol_0024	kontola funkčnosti / odpojení / zapojení rozvodů a zařízení	soubor	1,00000		
Díl: 5 Ozvučovací systém						
25	Pol_0025	koncový 100V zesilovač 1x 120 W	ks	1,00000		
26	Pol_0026	reproduktor podhledový dvoupásmový 10W s transformátorem	ks	3,00000		
27	Pol_0027	demontáže/montáže stávajících reproduktorů, oživení ozv.systému	soubor	1,00000		
28	Pol_0028	konektory, spojovací aj. nspecifikovaný materiál	soubor	1,00000		
Díl: 6 Anténní a satelitní systém						
29	Pol_0029	širokopásmová anténa ALCAD LTE	ks	2,00000		
30	Pol_0030	širokopásmový anténní zesilovač ALCAD	ks	1,00000		
31	Pol_0031	parabolická satelitní anténa, konvertor	ks	1,00000		
32	Pol_0032	kabel koaxiální nízko útlumový	m	12,00000		

Položkový rozpočet

S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	17	Oprava slaboproudé instalace
R:	01	Oprava slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	Pol__0033	konektory, spojovací aj. nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000		
34	Pol__0034	demontáže / montáže TV , oživení TV rozvodů, aj.	soubor	1,00000		
Díl: _7		Přístupový, docházkový, stravovací systém ISIC				
35	Pol__0035	přístupová čtečka ISIC venkovní	ks	2,00000		
36	Pol__0036	venkovní povětrnostní stříška pro přístupovou čtečku ISIC	ks	3,00000		
37	Pol__0037	kontola funkčnosti / odpojení / zapojení rozvodů a zařízení	soubor	1,00000		
38	Pol__0038	konektory, spojovací aj. nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000		
Díl: 8		Slaboproudé kabeláže				
39	Pol__0039	demontáže původní nadzemní kabeláže (hod)	hod	4,00000		
40	Pol__0040	kabel koaxiální nízko útlumový	m	142,00000		
41	Pol__0041	stíněný kabel FTP CAT.5	m	364,00000		
42	Pol__0042	stíněný kabel 2x0.75+4x0.22	m	182,00000		
43	Pol__0043	průraz (vrtání) přes stěnu nebo beton	ks	2,00000		
44	Pol__0044	spojovací aj. nespecifikovaný materiál	soubor	1,00000		
Díl: 9		nespecifikované odborné práce během rekonstrukce (hod)				
45	Pol__0045	nespecifikované odborné práce během rekonstrukce (hod)	hod	20,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet


S:	21169	ZŠ u Červených Domků
O:	999	VRN
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
2	005124010R	Koordinační činnost a inženýrská činnost	Soubor	1,00000		
3	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace , posudků	Soubor	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram prací

Název zakázky	suma	2021 - 2022												
		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Kompletní stavební úpravy na ZŠ U Červených domků 40 v Hodoníně (včetně areálu)														
Kompletní stavební úpravy na ZŠ														
01 - Oprava fasády MV3 a SD3 - stavební práce														
02 - Stavební práce														
03 - Oplocení														
04 - Požární dveře														
05 - Oprava hromosvodu														
06 - Oprava elektroinstalace														
07 - Pořez dodané kulatiny														
08 - Střechy a střešní konstrukce, podbití, parapety														
09 - Oprava venkovních posilovacích strojů														
10 - Oprava podlah														
11 - Zpevněné plochy - venkovní úpravy														
12 - Dopadové sportovní plochy														
13 - Malířské práce														
01 - Oprava fasády MV3 a SD3 - fasády														
14 - Úprava ostění oken vnější														
15 - Nátěr křčků														
16 - Výtah														
17 - Oprava slaboproudé elektroinstalace														
999 - VRN														
Celkem Kč bez DPH	0,00													



Název akce:

**Stavební práce na ZŠ U Červených domků Hodonín (včetně areálu) po živelné pohromě
tornádo**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** *(Stavební objekt, Provozní soubor)*

2. **Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
 - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
 - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD)

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 | fotodokumentace |
| Příloha č. | xxx další přílohy dle odst. 3.3. |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2021	
	2022	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis: