

REKAPITULACE STAVBY

Kód: POSP141-2015
Stavba: Oprava komunikace Wellnerova

KSO: 822 29
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21121
Datum: 02.03.2017
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
EUROVIA CS,a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924

Projektant:
Ing. Petr Doležal


IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Poznámka:

Cena bez DPH	1 720 000,00
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 720 000,00	361 200,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 081 200,00
------------	---	-----	--------------



Ing. Michael FRIEDLAENDER
ředitel závodu Zlín

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POSP141-2015

Stavba: Oprava komunikace Wellnerova

Místo: Olomouc

Datum: 02.03.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: ing.Petr Doležal

Uchazeč: EUROVIA CS,a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 720 000,00	2 081 200,00	
1	Vozovka	743 183,62	899 252,18	STA
1-1	Vozovka - soupís prací	743 183,62	899 252,18	Soupís
2	Chodník	812 964,38	983 686,90	STA
2-1	Chodník- soupís prací	812 964,38	983 686,90	Soupís
3	Vegetační úpravy	65 146,99	78 827,86	STA
3-1	Vegetační úpravy -soupís prací	65 146,99	78 827,86	Soupís
4	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	98 705,01	119 433,06	STA
4-1	Vedlejší rozpocetove naklady a ostatni naklady-soupís prací	98 705,01	119 433,06	Soupís

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

1 - Vozovka

Soupis:**1-1 - Vozovka - soupis prací**

KSO: 82229
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233140-2

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Projektant:
ing. Petr Doležel

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 02.03.2017
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Cena bez DPH		743 183,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	743 183,62	21,00%	156 068,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	899 252,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

1 - Vozovka

Soupis:

1-1 - Vozovka - soupis prací

Místo:

Olomouc

Datum:

02.03.2017

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

ing.Petr Doležel

Uchazeč:

EUROVIA CS,a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

743 183,62

HSV - Práce a dodávky HSV

743 183,62

001 - zemní práce	32 767,46
5 - Komunikace	472 097,07
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	1 621,59
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameníva nebo živичné	470 475,48
8 - Trubní vedení	53 436,69
81 - Potrubí z trub betonových	48 460,13
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	4 976,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	184 882,40
91 - Dopliňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	20 512,50
96 - Bourání konstrukcí	164 369,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Wellnerova
 Objekt: 1 - Vozovka
 Soupis: 1-1 - Vozovka - soupis prací

Místo: Olomouc

Datum: 02.03.2017

Zadavatel: Statutární město Olomouc
 Uchazeč: EUROVIA CS,a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Projektant: ing.Petr Doležel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

743 183,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				743 183,62	
D	001		zemní práce				32 767,46	
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	55,320	122,42	6 772,27	CS ÚRS 2015 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlučování silnic pro mínoúrovňové křižení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svistými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmání podroští s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorech; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti přímého přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopů až na nábýpěři při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a nábýpěřem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 7					
VV			0,9+9,23+0,54+4,02+0,21+37+0,81+2,61		55,320			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,281	244,83	3 006,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopště na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotěcí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plátek a halí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určuje dle ustanovení článku čl. 3161 Všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití tržavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 9					
VV			(1,51+0,15-0,45)*1,1*3,6			4,792		
VV			(1,48+0,15-0,45)*1,1*3,1			4,024		
VV			(1,2+0,15-0,45)*1,1*3,5			3,465		
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,914	418,52	2 056,61	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopště v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na raubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní základání objektů; množství v m2 se určuje jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667. b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní základání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162.0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162.0-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní základání objektů.					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 9					
VV			(2,12+0,15-0,45)*(0,9+0,9+0,9)			4,914		
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,995	256,64	2 051,84	CS ÚRS 2015 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 9					
VV			0,15*(0,9+0,9+0,9)			0,405		
VV			0,6*1,1*11,5			7,590		
5	M	583441210	Štěrkodrt frakce 0-8 MN	t	15,990	175,96	2 813,60	CS ÚRS 2015 01
PP			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrt ČSN EN 13043 frakce 0-8 MN Lukeč					
VV			položka výkazu výměr 110					
VV			7,995*2			15,990		
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,691	40,00	187,64	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na nadsypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nadsypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . Uložení sypaniny do nadsypě a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopu cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		4,691		4,691			
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,522	41,86	2 533,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na nadsypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nadsypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . Uložení sypaniny do nadsypě a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopu cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		0,9+9,23+0,54+4,02+0,21+37+0,81+2,61-4,691		50,629			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		11,5*0,15*1,1		1,898			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		0,15*(0,9+0,9+0,9)		0,405			
	VV		0,6*1,1*11,5		7,590			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	665,742	8,31	5 532,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na nadsypě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nadsypě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . Uložení sypaniny do nadsypě a 171 20-120 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopu cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		Skládka Mřsklesy -12 km					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		11*60,522		665,742			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	108,940	62,83	6 844,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopu nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopu pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopu nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch země ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopu nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopu do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopu se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . Uložení sypaniny do nadsypě. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopu (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopu (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopě. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	PSC							
	VV		Skládka Mřsklesy -12 km					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		60,522*1,8		108,940			
10	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,691	37,70	176,85	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodě, nebo k těžnici hromady na břehu nebo k těžnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		4,691		4,691			
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,691	40,00	187,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na nábýpí. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nábýpí; tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-1. Uložení sypaniny do nábýpí a 171 20-1201. Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato kmená vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládku výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. č. 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu. 6. Když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dazery. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		4,691		4,691			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,691	128,71	603,78	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-1, jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 100 % PS, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro dřevěné tratě pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kamlů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kamlů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Objem potrubí, přicházel-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu pro provedení zásypu zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehčený cenami souboru cen 167 10-110. Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehčený - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1, souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu: b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepisuje, že se zbylý výkopek bude odklízet závozem s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zminěném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, výběr rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných nábýpí, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do nábýpí z hornin spýkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		12,281-7,590		4,691			
	D	5	Komunikace				472 097,07	
	D	059	kryty poz.komunikací - dlažba				1 621,59	
13	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	8,000	199,92	1 599,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajíně tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplnění spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahuje tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451. -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		8		8,000			
14	K	99822301R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním - pro očištěné použité dlažby a obruby	t	0,674	32,98	22,23	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu - pro očištěné použité dlažby a obruby					
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		8*0,08425		0,674			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kamenná nebo živičné				470 475,48	
15	K	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 150 mm	m2	194,100	120,06	23 303,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodritě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		194,1		194,100			
16	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	194,100	290,00	56 289,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN 73 6127-1 příloha pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vedou, b) postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		194,1		194,100			
17	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	194,100	20,00	3 882,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		194,1		194,100			
18	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	194,100	211,46	41 044,39	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 příloha pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		194,1		194,100			
19	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	951,000	11,12	10 575,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		951		951,000			
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	951,000	345,00	328 095,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ohraněná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tj. 1, po zhutnění tl. 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		951		951,000			
21	K	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	63,800	114,20	7 285,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Utěsnění dílačnických spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		63,8		63,800			
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	0,018	19,79	0,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živčným.					
	PSC							
	D	8	Trubní vedení				53 436,69	
	D	81	Potrubi z trub betonových				48 460,13	
23	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 528,53	4 585,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení laže ze škrábácku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno částí A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací prstence částí A 01 tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		3		3,000			
24	M	592238570R	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	3,030	230,01	696,93	
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní 45 x 30 x 5					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		3*1,01		3,030			
25	M	592238600R	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x20x5 cm	kus	3,030	150,84	457,05	
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže středové 45 x 20 x 5					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		3*1,01		3,030			
26	M	59223864R	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x5 cm	kus	3,030	96,79	293,27	
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací 39 x 6 x 5					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		3*1,01		3,030			
27	M	59223863R	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x55x5 cm	kus	1,010	230,01	232,31	
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže středové 45 x 55 x 5					
	VV		položka výkazu výměr 17 a výpis vpustí					
	VV		1*1,01		1,010			
28	M	59223852R	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	2,020	178,47	360,51	
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní 45 x 30 x 5					
	VV		položka výkazu výměr 17 a výpis vpustí					
	VV		2*1,01		2,020			
29	M	R-081-002	sifon uliční vpust' 450 / 570 / PVC 150	kus	3,030	600,00	1 818,00	
	PP		sifon uliční vpust' 450 / 570 / PVC 150					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		3*1,01		3,030			
30	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	3,000	479,84	1 439,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		3		3,000			
31	M	R081-003	MŘIZ KANAL PLAST D400	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
	PP		MŘIZ KANAL PLAST D400					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		3		3,000			
32	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	3,000	618,37	1 855,11	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		3		3,000			
33	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,000	594,89	594,89	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		1		1,000			
34	M	286619350R	poklop litinový D400	kus	1,000	2 620,58	2 620,58	
	PP		revizní šachty a dvorní vpustí systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty poklop litinový D400					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		1		1,000			
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	3 376,77	16 883,85	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdělení rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krytého hrnce nebo hydrantu, e) úprava a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krytého hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		4		4,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		1		1,000			
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 890,23	9 451,15	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdívání rdmu, d) odstranění a znovusazení rdmu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rdmu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		5		5,000			
37	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	6,105	191,87	1 171,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot netze užít pro zemlnu, sypanlny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny katalogu 800-1 Zemní práce.					
	D	87	Potrubi z trub plastických a skleněných				4 976,56	
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,898	787,16	1 494,03	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -1111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		11,5*0,15*1,1		1,898			
39	K	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	11,500	47,15	542,23	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 160 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 jsou určeny pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 2. V cenách potrubí jsou obsaženy náklady na montáž tvarovek. 3. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub tlakových hrdlových z tvrdého PVC ve výši 3 %; b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		11,5		11,500			
40	M	286112630	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X2M SN8KOEX,PVC	kus	6,000	245,08	1 470,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipelife, ČSN EN 13476 trubka KGEM s hrdlem, SN8 150x4,7x2 m					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		6		6,000			
41	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	11,500	25,27	290,61	CS ÚRS 2015 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přisun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zastěpení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		11,5		11,500			
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,628	325,03	1 179,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot netze užít pro zemlnu, sypanlny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanlny katalogu 800-1 Zemní práce.					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				184 882,40	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				20 512,50	
43	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	125,62	251,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávky ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku o 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nářadí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nářadí, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny netze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže - slinoproud, b) upevňovacích na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		2		2,000			
44	M	404442580	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,000	462,51	462,51	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,JS15, JS1-15, E2,E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		"IP12 se symbolem O1 "1		1,000			
45	M	404442320	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000	416,83	416,83	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		"IP10a "1		1,000			
46	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 156,85	2 313,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		1+1		2,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	2,000	342,60	685,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Al 60 - 350					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		1+1		2,000			
48	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,300	2 799,69	839,91	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou paží beniltonové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím beniltonové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		2*0,5*0,5*0,6		0,300			
49	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	49,500	150,00	7 425,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V 12b žlutá, přerušované č. V 12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hliněného náosu s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		11*4,5		49,500			
50	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	16,000	479,64	7 674,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápsy bílé retroreflexní					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V 12b žlutá, přerušované č. V 12c žlutá 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu, nebo hliněného náosu s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 912 21 a 915 22 určuje v m a u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		"V10f" 2		2,000			
	VV		"V13a" 14		14,000			
51	K	915611111	Předznačení vodorovného linového značení	m	49,500	3,43	169,79	CS ÚRS 2015 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot tmavě zelené čáry, vodící pruhy					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m dělíky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natřené nebo stříkané plochy.					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		11*4,5		49,500			
52	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,000	17,13	274,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápsy					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m dělíky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natřené nebo stříkané plochy.					
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		"V10f" 2		2,000			
	VV		"V13a" 14		14,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				164 369,90	
53	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zátluku v živném krytu	m	63,800	45,68	2 914,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zátluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV		položka výkazu výměr					
	VV		63,8		63,800			
54	K	919735112	Řezání stávajícího živného krytu hl do 100 mm	m	63,800	57,10	3 642,98	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		63,8		63,800			
55	K	919735113	Řezání stávajícího živného krytu hl do 150 mm	m	25,000	66,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		25		25,000			
56	K	113154223	Frézování živného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	914,200	72,20	66 005,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Frézování živného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajinky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		914,2		914,200			
57	K	113154224	Frézování živného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	159,400	57,10	9 101,74	CS ÚRS 2015 01
	PP		Frézování živného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vadu pro chlazení zubů frézy, b) spotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého křtu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7. Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu, 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpustí, udržky, sloupky (plochy do 2 m ²) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťka frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých zářků v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m ² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvky apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpustí nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, ndstupní a odírané ostrůvky apod.					
			VV položka výkazu výměr 4					
			VV 11,4+148		159,400			
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	157,824	19,74	3 115,45	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen).					
			VV položka výkazu výměr 3					
			VV 914,2*0,128		117,018			
			VV položka výkazu výměr 4					
			VV (11,4+148)*0,256		40,806			
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	946,944	4,91	4 649,50	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamový kámen).					
			VV skládka 7 km					
			VV položka výkazu výměr 3					
			VV 914,2*0,128*6		702,106			
			VV položka výkazu výměr 4					
			VV (11,4+148)*0,256*6		244,838			
60	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	157,824	439,90	69 426,78	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů. 2. Je-li na skládce uloženo více než 100 m ³ odpadu, lze cenu snížit o 10 % za každých dalších 100 m ³ . 3. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisky, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané z zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
			VV položka výkazu výměr 3					
			VV 914,2*0,128		117,018			
			VV položka výkazu výměr 4					
			VV (11,4+148)*0,256		40,806			
61	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m2	13,400	150,00	2 010,00	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisky, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané z zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
			VV položka výkazu výměr 5					
			VV 13,4		13,400			
62	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,150	1 998,41	299,76	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání základů z betonu prostého. 2. Je-li na základě uloženo více než 100 m ³ odpadu, lze cenu snížit o 10 % za každých dalších 100 m ³ . 3. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisky, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané z zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
			VV položka výkazu výměr 17					
			VV 1*0,5*0,5*0,6		0,150			
63	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m ² z drobných kostek do lože z kameniva	m2	0,600	41,13	24,68	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m ² z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva. 2. Je-li na skládce uloženo více než 100 m ³ odpadu, lze cenu snížit o 10 % za každých dalších 100 m ³ . 3. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisky, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané z zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
			VV položka výkazu výměr 6					
			VV 0,6		0,600			
64	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živinou směsí nebo MC	m2	0,600	58,76	35,26	CS ÚRS 2015 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním výplněním spár živici nebo cementovou maltou.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.					
	VV		položka výkazu výměr 6		0,600			
	VV		0,6					
65	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	8,000	37,59	300,72	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kameninových desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
	VV		položka výkazu výměr 22		8,000			
	VV		8					
66	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,000	47,01	376,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		položka výkazu výměr 22		8,000			
	VV		8					
67	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,357	18,86	63,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	VV		položka výkazu výměr 5		3,015			
	VV		13,4*0,225					
	VV		položka výkazu výměr 6		0,192			
	VV		0,6*0,32					
	VV		položka výkazu výměr 17		0,150			
	VV		0,5*0,5*0,6					
68	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,357	19,74	66,27	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		položka výkazu výměr 5		3,015			
	VV		13,4*0,225					
	VV		položka výkazu výměr 6		0,192			
	VV		0,6*0,32					
	VV		položka výkazu výměr 17		0,150			
	VV		0,5*0,5*0,6					
69	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	20,142	4,91	98,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		skládka 7 km		18,090			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		13,4*0,225*6					
	VV		položka výkazu výměr 17		0,900			
	VV		0,5*0,5*0,6*6					
	VV		skládka 4 km		1,152			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		0,6*0,32*6					
70	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	3,315	100,56	333,36	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		'skládka 7km'					
	VV		položka výkazu výměr 5		3,015			
	VV		13,4*0,225					
	VV		položka výkazu výměr 17		0,300			
	VV		0,5*0,5*0,6*2					
71	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	251,24	251,24	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		položka výkazu výměr 17		1,000			
	VV		1					
72	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,082	31,43	-2,58	CS ÚRS 2015 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		1*0,082		0,082			
73	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,246	6,80	1,67	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	PSC							
	VV		skládky 4 km					
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		1*0,082*3		0,246			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

2 - Chodník

Soupis:

2-1 - Chodník- soupis prací

KSO: 822 29
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 45233160-8

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Projektant:

ing. Petr Doležel

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 02.03.2017
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Cena bez DPH	812 964,38
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	812 964,38	21,00%	170 722,52
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	983 686,90
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

2 - Chodník

Soupis:

2-1 - Chodník- soupis prací

Místo:

Olomouc

Datum:

02.03.2017

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing.Petr Doležel

Uchazeč:

EUROVIA CS,a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

812 964,38

HSV - Práce a dodávky HSV	812 964,38
001 - zemní práce	97 849,93
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	101 682,54
059 - kryty poz.komunikací - dlažba	463 951,72
8 - Trubní vedení	28 125,70
81 - Potrubí z trub betonových	19 989,61
091 - doplňující konstrukce	8 136,09
096 - bourání a demolice konstrukcí	121 354,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Wellnerova
 Objekt: 2 - Chodník
 Soupis: 2-1 - Chodník- soupis prací

Místo: Olomouc
 Zadavatel: Statutární město Olomouc
 Uchazeč: EUROVIA CS,a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum: 02.03.2017
 Projektant: Ing. Petr Doležel

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

812 964,38

D	HSV	Práce a dodávky HSV						812 964,38
D	001	zemní práce						97 849,93
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	155,260	122,42	19 006,93	CS ÚRS 2015 01
PP								
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 372 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedení v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svlskými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmnutí podorní? s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenost přímého přemístění se nezahrnuje do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopků na ndsypště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopkem a ndsypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný průh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu								
VV	položka výkazu výměr 31							
VV	14,55+31,55+2,08+19,14+2,21+1,65+6,55+3+1+1,83+6,57+1,94+1,45+0,8+0,63+0,11+4,8+15,33+3,47+2,1+0,56+2,1+31,26+0,1+0,48						155,260	
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,753	37,70	28,39	CS ÚRS 2015 01
PP								
Nakládání, skládání a překládání neuhlitého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni stavby nebo terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedena svislá vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedené body a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
VV	položka výkazu výměr 43							
VV	21,5*0,035						0,753	
3	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovňáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř.3	m3	0,753	250,00	188,25	CS ÚRS 2015 01
PP								
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovňání v zemíně tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovňání povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm. 2. Ceny lze použít i pro: a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravených pozemcích, b) zřízení zemních teras, c) srovnání mezi výšky přes 500 mm, d) sejmnutí ornice z pozemku a její odvrtnutí na dočasnou skládku nebo přehrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s její rozprostřením. 3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu.								
VV	položka výkazu výměr 43							
VV	21,5*0,035						0,753	
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	156,013	100,56	15 688,67	CS ÚRS 2015 01
PP								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopkách nebo na ndsypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na ndsypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-1. Uložení sypaniny do ndsypšti a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neuhlitého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
VV	položka výkazu výměr 31							
VV	14,55+31,55+2,08+19,14+2,21+1,65+6,55+3+1+1,83+6,57+1,94+1,45+0,8+0,63+0,11+4,8+15,33+3,47+2,1+0,56+2,1+31,26+0,1+0,48						155,260	
VV	položka výkazu výměr 43							
VV	21,5*0,035						0,753	
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	1 716,138	8,31	14 261,11	CS ÚRS 2015 01
PP								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopušti nebo na nadsypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nadsypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - ... Uložení sypaniny do nadsypu a 171 20-1201. Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovného přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhleného výkopku z hromady očištěné na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			PSC skládka Mrsklesy 12 km položka výkazu výměr 31 (14,55+31,55+2,08+19,14+2,21+1,65+6,55+3+1+1,83+6,57+1,94+1,45+0,8+0,63+0,11+4,8+15,33+3,47+2,1+0,56+2,1+31,26+0,1+0,48)*11 položka výkazu výměr 43 21,5*0,035*11		1 707,860			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	280,823	62,83	17 644,11	CS ÚRS 2015 01
			PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena l pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní horyť vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dne vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - ... Uložení sypaniny do nadsypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňnutím na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopušti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
			PSC "skládka Mrsklesy 12km" položka výkazu výměr 31 (14,55+31,55+2,08+19,14+2,21+1,65+6,55+3+1+1,83+6,57+1,94+1,45+0,8+0,63+0,11+4,8+15,33+3,47+2,1+0,56+2,1+31,26+0,1+0,48)*1,8 položka výkazu výměr 43 21,5*0,035*1,8		279,468			
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech ze zhuštěním	m2	383,300	30,87	11 832,47	CS ÚRS 2015 01
			PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhuštěním Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro všechny směry zhuštění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněním plodí jakéhokoli druhu, pod humusovými, drnovými a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhuštění podloží pod nadsypu; toto zhuštění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhuštění podloží pod nadsypu. 5. Ceny neplatí pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
			PSC položka výkazu výměr 30 290,2 položka výkazu výměr 36 93,1		290,200			
8	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	32,000	450,00	14 400,00	CS ÚRS 2015 01
			PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.					
			PSC položka výkazu výměr 41 4*1*2*4		32,000			
9	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	32,000	150,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 01
			PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.					
			PSC položka výkazu výměr 41 4*1*2*4		32,000			
D 57			Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				101 682,54	
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	93,100	120,06	11 177,59	CS ÚRS 2015 01
			PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.					
			PSC položka výkazu výměr 36 93,1		93,100			
11	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	290,200	220,76	64 064,55	CS ÚRS 2015 01
			PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.					
			PSC položka výkazu výměr 30 290,2		290,200			
12	K	565221113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 180 mm	m2	93,100	284,00	26 440,40	CS ÚRS 2015 01
			PP Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 180 mm Poznámka k souboru cen: 1. ČSN 73 6127-1 připouští pro ŠCM tl. 150-200 mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu kryty vodou, b) potřísk proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na další potřísky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací.					
			PSC položka výkazu výměr 37 93,1		93,100			
D 059			kryty poz.komunikací - dlažba				463 951,72	
13	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pás tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	41,300	199,92	8 256,70	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m ² <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 28					
VV			41,3		41,300			
14	M	592451180R	dlažba zámková slepečká 20x10x6 cm šedá	m ²	41,713	300,00	12 513,90	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m ² =50 kusů 20 x 10 x 6 šedá					
VV			položka výkazu výměr 28					
VV			41,3*1,01		41,713			
15	K	915495113	Osazení desek z bílého betonu do lože z kameniva písků a pruhů š 500 mm	m	17,500	250,00	4 375,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těžného tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár písků nebo pruhů šířky 500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -5114 je určena jen pro osazení 1 kusu špičky bez vlastního pruhu. Tento pruh se oceňuje cenami -5111 až -5113. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) zřízení lože z kameniva těžného, b) beranění desek nebo šipek, c) vyplň spár kamenivem těžným. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-1 Zemní práce, b) popř. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami částí B01 tohoto katalogu, c) dodání desek nebo šipek, které se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 35					
VV			17,5		17,500			
16	M	592123150R	dlaždice betonové 49,5 x 40 x 6 cm	kus	35,350	550,00	19 442,50	
PP			prefabrikáty pro značkování železniční a jiné účely betonové a železobetonové prefabrikáty pro nástupišť dlaždice betonové 49,5 x 40 x 6					
VV			položka výkazu výměr 35					
VV			35*1,01		35,350			
17	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m ² plochy přes 300 m ²	m ²	248,900	211,86	52 731,95	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikostí dlaždic přes 0,09 m ² do 0,25 m ² , pro plochy přes 300 m ² <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro vyplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
PSC								
VV			položka soupisu prací 29					
VV			248,9		248,900			
18	M	R-059-003	dlažba betonová hladká 40x40x6 cm šedé kamenivo	m ²	251,389	222,46	55 924,00	
PP			dlažba betonová hladká 40x40x6 cm šedé kamenivo typ 1710					
VV			položka výkazu výměr 29					
VV			248,9*1,01		251,389			
19	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	86,100	231,27	19 912,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m ² <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 32					
VV			61,1		61,100			
VV			položka výkazu výměr 33					
VV			16,4		16,400			
VV			položka výkazu výměr 34					
VV			8,6		8,600			
20	M	592453170R	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m ²	78,275	273,99	21 446,57	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrotisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 20 x 8					
VV			položka výkazu výměr 32					
VV			61,1*1,01		61,711			
VV			položka výkazu výměr 33					
VV			16,4*1,01		16,564			
21	M	592451199R	dlažba zámková slepečká 20x10x8 cm šedá	m ²	8,686	465,03	4 039,25	
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková 1 m ² =50 kusů 20 x 10 x 8 šedá					
VV			položka výkazu výměr 34					
VV			8,6*1,01		8,686			
22	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	253,700	205,56	52 150,57	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zakrvením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže třídy <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,055 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
PSC								
VV			položka výkazu výměr 24					
VV			248,9		248,900			
VV			položka výkazu výměr 27					
VV			4,8		4,800			
23	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	2,566	2 639,42	6 772,75	CS ÚRS 2015 01
PP			výrobky lomácké a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m ²)					
VV			položka soupisu prací 24					
VV			12,73/5,2*1,01		2,473			
VV			položka výkazu výměr 27					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,8*0,1/5,2*1,01		0,093			
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	231,200	262,07	60 590,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenná těžebního i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		194,9		194,900			
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		1*0,8		0,800			
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		5*0,8		4,000			
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		25,5		25,500			
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		3		3,000			
	VV		položka výkazu výměr 23					
	VV		3		3,000			
25	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	196,950	85,48	16 835,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		195*1,01		196,950			
26	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	6,060	275,24	1 667,95	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25					
	VV		položka výkazu výměr 22+23					
	VV		(3+3)*1,01		6,060			
27	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	26,260	80,40	2 111,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15					
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		26*1,01		26,260			
28	M	592175070R	obrubník R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm přírodní	kus	1,010	340,61	344,02	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=100, d. vnějšího oblouku 78 R1					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		1*1,01		1,010			
29	M	592175080R	obrubník R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm přírodní	kus	5,050	340,61	1 720,08	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 R2					
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		5*1,01		5,050			
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	183,800	262,07	48 168,47	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná těžebního i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		175,8		175,800			
	VV		položka výkazu výměr 26					
	VV		10*0,8		8,000			
31	M	592174120R	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	177,760	80,44	14 299,01	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 20					
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		176*1,01		177,760			
32	M	59217507R	obrubník R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm přírodní	kus	10,100	340,61	3 440,16	
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=100, d. vnějšího oblouku 78 R1					
	VV		položka výkazu výměr 26					
	VV		10*1,01		10,100			
33	K	R-059-001	Rezáni obrub	kus	26,000	62,83	1 633,58	
	PP		Rezáni obrub					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		"předpoklad " 12		12,000			
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		"předpoklad " 1		1,000			
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		"předpoklad " 13		13,000			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,926	2 374,22	47 308,71	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		položka výkazu výměr 18					
	VV		194,9*0,3*0,12		7,016			
	VV		položka výkazu výměr 19					
	VV		1*0,8*0,3*0,12		0,029			
	VV		položka výkazu výměr 20					
	VV		5*0,8*0,3*0,12		0,144			
	VV		položka výkazu výměr 21					
	VV		25,5*0,3*0,12		0,918			
	VV		položka výkazu výměr 22					
	VV		3*0,3*0,12		0,108			
	VV		položka výkazu výměr 23					
	VV		3*0,3*0,12		0,108			
	VV		položka výkazu výměr 24					
	VV		248,9*0,2*0,12		5,974			
	VV		položka výkazu výměr 27					
	VV		4,8*0,2*0,12		0,115			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 25					
	VV		175,8*0,25*0,12		5,274			
	VV		položka výkazu výměr 26					
	VV		10*0,8*0,25*0,12		0,240			
35	K	99822301R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným- pro očištěné použité dlažby a obruby	t	2,362	32,98	77,90	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu - pro očištěné použité dlažby a obruby					
	VV		položka výkazu výměr 24					
	VV		12,16/5,2*1,01		2,362			
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	248,306	32,98	8 189,13	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	8	Trubní vedení				28 125,70	
	D	81	Potrubí z trub betonových				19 989,61	
37	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	477,38	477,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezděnění. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.					
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		1		1,000			
38	M	422913520R	poklop litinový-šoupátkový	kus	1,000	1 936,83	1 936,83	
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopů litinové, šoupátkový					
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		1		1,000			
39	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu	kus	9,000	1 890,23	17 012,07	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením výbourných hmot do 3 m, b) zarovnaní plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezděnění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.					
	VV		položka výkazu výměr 38					
	VV		8		8,000			
	VV		položka výkazu výměr 39					
	VV		1		1,000			
40	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	2,936	191,87	563,33	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zemlinu, sypaliny, šterkovépek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny katalogu 800-1 Zemní práce.					
	D	091	doplňující konstrukce				8 136,09	
41	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,027	2 799,69	75,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně přípiatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou patky bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s připoutáním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kolové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		1*0,3*0,3*0,3		0,027			
42	K	743551110R	Montáž žlab plastový typ s víkem	m	10,000	287,00	2 870,00	
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, typ šifry do 100 mm s víkem					
	VV		položka výkazu výměr 42					
	VV		10		10,000			
43	M	562451100	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 120x10x10 cm	kus	9,090	450,00	4 090,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		stavební část z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů žleby kabelové žlab 120 x 10 x 10 cm					
	P		Poznámka k položce: úsko zboží: 71001					
	VV		položka výkazu výměr 42					
	VV		"10/1,2" = 8,333" 9*1,01		9,090			
44	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně-4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		1		1,000			
	D	096	bourání a demolice konstrukcí				121 354,49	
45	K	919735112	Řezání stávajícího živého kytu hl do 100 mm	m	2,000	57,10	114,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živého kytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		položka výkazu výměr 2					
	VV		2		2,000			
46	K	919735113	Řezání stávajícího živého kytu hl do 150 mm	m	34,000	57,10	1 941,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živého kytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		položka výkazu výměr 1					
	VV		34		34,000			
47	K	113154113	Frézování živého kytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	242,900	72,20	17 537,38	CS ÚRS 2015 01
	PP		Frézování živého kytu nebo kytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opatřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, užděry, sloupky (plochy do 2 m ²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých zděrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m ² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		242,9		242,900			
48	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	242,900	57,10	13 869,59	CS ÚRS 2015 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opatřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, užděry, sloupky (plochy do 2 m ²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých zděrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m ² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		242,9		242,900			
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	93,273	19,74	1 841,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, tomový kámen).					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		242,9*0,128		31,091			
	VV		242,9*0,256		62,182			
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	559,641	4,91	2 747,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, tomový kámen).					
	VV		skládky 7 km					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		242,9*0,128*6		186,547			
	VV		242,9*0,256*6		373,094			
51	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	93,599	439,90	41 174,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		'skládky Misklesy 12 km'					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		242,9*0,128		31,091			
	VV		242,9*0,256		62,182			
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		1,8*0,181		0,326			
52	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²	1,800	101,90	183,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivě vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m ² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m ² pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými pastilkami nebo náterem. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714, -718, a -724, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		1,8		1,800			
53	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	37,710	150,00	5 656,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					

Př. Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkoplsku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7123, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltý nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živličnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živličných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 , a -724 , nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
VV		položka výkazu výměr 6					
VV		73,9*0,3		22,170			
VV		položka výkazu výměr 7					
VV		7,4*0,4		2,960			
VV		položka výkazu výměr 8					
VV		5,6*0,15		0,840			
VV		položka výkazu výměr 9					
VV		4,8*0,25		1,200			
VV		položka výkazu výměr 10					
VV		105,4*0,1		10,540			
54	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	10,000	180,00	1 800,00 CS ÚRS 2015 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkoplsku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7123, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové maltý nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živličnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živličných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 , a -724 , nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
PSC							
VV		položka výkazu výměr 5					
VV		10		10,000			
55	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,150	1 998,41	299,76 CS ÚRS 2015 01
PP		Bourání základů z betonu prostého					
VV		položka výkazu výměr 17					
VV		1*0,5*0,5*0,6		0,150			
56	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	5,600	41,82	234,19 CS ÚRS 2015 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
PSC							
VV		položka výkazu výměr 8					
VV		5,6		5,600			
57	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	78,700	44,16	3 475,39 CS ÚRS 2015 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
PSC							
VV		položka výkazu výměr 6					
VV		73,9		73,900			
VV		položka výkazu výměr 9					
VV		4,8		4,800			
58	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	105,400	44,00	4 637,60 CS ÚRS 2015 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
PSC							
VV		položka výkazu výměr 10					
VV		105,4		105,400			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	7,400	57,96	428,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv tažl popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub z dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 70					
	VV		7,4		7,400			
60	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	7,400	40,00	296,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez popíjva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		7,4		7,400			
61	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	16,700	41,13	686,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		5,1		5,100			
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		11,6		11,600			
62	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	218,100	35,26	7 690,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo žlvice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		112,2		112,200			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		12,9		12,900			
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		93		93,000			
63	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	6,900	37,59	259,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		3,5		3,500			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		3,4		3,400			
64	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	12,900	27,02	348,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez popíjva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	PSC							
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		12,9		12,900			
65	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,900	47,01	324,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
	VV		položka výkazu výměr 14					
	VV		3,5		3,500			
	VV		položka výkazu výměr 15					
	VV		3,4		3,400			
66	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžkým	m2	17,260	58,76	1 014,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.					
	PSC		položka výkazu výměr 9					
	VV		0,56		0,560			
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		5,1		5,100			
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		11,6		11,600			
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	93,640	18,86	1 766,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
	PSC		položka výkazu výměr 4					
	VV		1,8*0,181		0,326			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		10*0,225		2,250			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		73,9*0,205		15,150			
	VV		73,9*0,3*0,185		4,101			
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		7,4*0,290		2,146			
	VV		7,4*0,4*0,185		0,548			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		0,56*0,32		0,179			
	VV		5,6*0,15*0,185		0,155			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		4,8*0,290		1,392			
	VV		4,8*0,25*0,185		0,222			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		105,4*0,04		4,216			
	VV		105,4*0,1*0,185		1,950			
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		111,2*0,255		28,356			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		12,9*0,255		3,290			
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		93*0,255		23,715			
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		5,1*0,32		1,632			
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		11,6*0,32		3,712			
	VV		0,15*2		0,300			
68	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	93,640	19,74	1 848,45	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s ručním urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živičí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomený kámen).					
	PSC		položka výkazu výměr 4					
	VV		1,8*0,181		0,326			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		10*0,225		2,250			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		73,9*0,205		15,150			
	VV		73,9*0,3*0,185		4,101			
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		7,4*0,290		2,146			
	VV		7,4*0,4*0,185		0,548			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		0,56*0,32		0,179			
	VV		5,6*0,15*0,185		0,155			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		4,8*0,290		1,392			
	VV		4,8*0,25*0,185		0,222			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		105,4*0,04		4,216			
	VV		105,4*0,1*0,185		1,950			
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		111,2*0,255		28,356			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		12,9*0,255		3,290			
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		93*0,255		23,715			
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		5,1*0,32		1,632			
	VV		položka výkazu výměr 17					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,6*0,32			3,712		
	VV		0,15*2			0,300		
69	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	528,963	4,91	2 597,21	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sutí překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stlačené vápnem, cementem nebo žlivci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		skládka 7 km					
	VV		položka výkazu výměr 4					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		82,681*6		496,086			
	VV		skládka 4 km					
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		7,4*0,290*3		6,438			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		0,56*0,32*3		0,538			
	VV		položka výkazu výměr 12					
	VV		12,9*0,255*3		9,869			
	VV		položka výkazu výměr 16					
	VV		5,1*0,32*3		4,896			
	VV		položka výkazu výměr 17					
	VV		11,6*0,32*3		11,136			
70	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	82,355	100,56	8 281,62	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		skládka 7 km					
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		10*0,225		2,250			
	VV		položka výkazu výměr 6					
	VV		73,9*0,205		15,150			
	VV		73,9*0,3*0,185		4,101			
	VV		položka výkazu výměr 7					
	VV		7,4*0,4*0,185		0,548			
	VV		položka výkazu výměr 8					
	VV		5,6*0,15*0,185		0,155			
	VV		položka výkazu výměr 9					
	VV		4,8*0,290		1,392			
	VV		4,8*0,25*0,185		0,222			
	VV		položka výkazu výměr 10					
	VV		105,4*0,04		4,216			
	VV		105,4*0,1*0,185		1,950			
	VV		položka výkazu výměr 11					
	VV		111,2*0,255		28,356			
	VV		položka výkazu výměr 13					
	VV		93*0,255		23,715			
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		0,15*2		0,300			
71	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1. Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní, a letišť.					
	VV		položka výkazu výměr 40					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

3 - Vegetační úpravy

Soupis:

3-1 - Vegetační úpravy -soupis prací

KSO: 82229
Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121
Datum: 02.03.2017
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924

Projektant:
Ing. Petr Doležal

IČ: 45186677
DIČ: CZ6008091309

Poznámka:

Cena bez DPH		65 146,99	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 146,99	21,00%	13 680,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	78 827,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

3 - Vegetační úpravy

Soupis:

3-1 - Vegetační úpravy -soupis prací

Místo:

Olomouc

Datum:

02.03.2017

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

ing.Petr Doležal

Uchazeč:

EUROVIA CS,a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

65 146,99

HSV - Práce a dodávky HSV

65 146,99

001 - zemní práce

65 146,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Welnerova

Objekt:

3 - Vegetační úpravy

Soupis:

3-1 - Vegetační úpravy -soutpis prací

Místo:

Olomouc

Datum:

02.03.2017

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing.Petr Doležel

Uchazeč:

EUROVIA CS,s.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

65 146,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 146,99

D 001

zemní práce

65 146,99

1	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 1,5 m a š do 1,0 m s odvozem odpadu do 20 km	m2	99,450	100,00	9 945,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na složení odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro udržované tvarované živé ploty nebo stěny. 4. Ceny nelze použít pro řez a tvarování ornamentálních vzorů; tyto práce se oceňují individuálně.

VV

položka výkazu výměr 4

VV

99,45

99,450

2	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV

položka výkazu výměr 4

VV

3,000

3,000

3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	16,880	98,92	1 669,77	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamení, kofení apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypalin na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebrání-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podomrlá se oceňuje cenami odkopávek s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV

položka výkazu výměr 1

VV

168,80,1

16,880

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	64,120	37,70	2 417,32	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Nakládání, skládání a překládání neutečného výkopku nebo sypalin nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodě, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedené v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV

položka výkazu výměr 2

VV

16,88

16,880

VV

22,75

22,750

VV

položka výkazu výměr 3

VV

244,90,1

24,490

5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypalin z horniny tř. 1 až 4	m3	16,880	40,00	675,20	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu či na nespřítnosti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nespřítnosti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypalin do nespřítnosti 171 20-1201 Uložení sypalin na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutečného výkopku z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypalin nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV

položka výkazu výměr 2

VV

16,88

16,880

6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypalin z horniny tř. 1 až 4	m3	47,240	39,97	1 888,18	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypalin po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny netze použít, předepsuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na nábýpíšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na nábýpíšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-1. Uložení sypaliny do nábýpí a 171 20-1201Uložení sypaliny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládku výkopu cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaliny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			PSC					
			VV					
			VV			22,75		
			VV				22,750	
			VV				24,490	
			VV					
7	K	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaliny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopu nebo sypaliny po suteru na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatých 1 000 m	m3	425,160	8,31	3 533,08	CS ÚRS 2015 01
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
8	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	244,900	5,71	1 398,38	CS ÚRS 2015 01
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	244,900	35,26	8 635,17	CS ÚRS 2015 01
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
10	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,200	66,00	1 201,20	CS ÚRS 2015 01
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
11	K	181301107	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	88,500	80,00	7 080,00	CS ÚRS 2015 01
			PP					
			PSC					
			VV					
			VV					
12	M	R001-010	Ornice	m3	47,240	314,23	14 844,23	
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
13	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	266,400	11,42	3 042,29	CS ÚRS 2015 01
			PP					
			PSC					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9		244,900			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5		21,500			
14	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	3,997	137,04	547,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvyklé 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9*0,015		3,674			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5*0,015		0,323			
15	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	266,400	11,42	3 042,29	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 a 2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnění s případným natažením odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. Ceny nelze použít pro založení záhonu s výškovým členěním pro ornamentální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9		244,900			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5		21,500			
16	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	266,400	5,71	1 521,14	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9		244,900			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5		21,500			
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	266,400	4,00	1 065,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9		244,900			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5		21,500			
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	266,400	2,28	607,39	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9		244,900			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5		21,500			
19	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	266,400	1,14	303,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávniky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obdělání půdy; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou a) případně cenami částí A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každé opakované aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9		244,900			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5		21,500			
20	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	266,400	1,14	303,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávniku; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 80-2 Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9		244,900			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5		21,500			
21	K	185803111	Ošetření trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	266,400	4,00	1 065,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ošetření trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypleti; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti, b) zaliti; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zaliti rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávniku, d) hnojení; tyto práce se oceňují cenami částí A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvozem do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		položka výkazu výměr 3					
	VV		244,9		244,900			
	VV		položka výkazu výměr 5					
	VV		21,5		21,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ: 21121

Datum: 02.03.2017

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

IČ: 45274924

DIČ: CZ 45274924

Projektant:

Ing. Petr Doležel

IČ: 45186677

DIČ: CZ6008091309

Poznámka:

Cena bez DPH		98 705,01	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	98 705,01 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	20 728,05 0,00
Cena s DPH		v CZK	119 433,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Místo:

Olomouc

Datum:

02.03.2017

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Ing.Petr Doležel

Uchazeč:

EUROVIA CS,a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	98 705,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	98 705,01
OST - Ostatní náklady	79 267,01
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	19 438,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Wellnerova

Objekt:

4 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Soupis:

4-1 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Místo:

Olomouc

Datum: 02.03.2017

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant: ing. Petr Doležel

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 705,01	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				98 705,01	
D	OST		Ostatní náklady				79 267,01	
1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	P		Poznámka k položce: vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
2	K	012103101	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Vytyčení inženýrských sítí					
	P		Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
3	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
4	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	P		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP					
5	K	012303101	Vypracování geometrických plánů	soubor	1,000	9 767,01	9 767,01	
	PP		Vypracování geometrických plánů					
	P		Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů podle požadavků KÚ pro vklad do KÚ.					
6	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)					
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Monitoring průběhu výstavby					
	P		Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a měření					
8	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Pasportizace stávajících objektů					
	P		Poznámka k položce: Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.					
9	K	013274001	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) realizační					
	P		Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, uhradí-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.					
10	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP					
	P		Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobnosti položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.					
11	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření					
	P		Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikován v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.					
12	K	049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	P		Poznámka k položce: Například: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke katastru - zpracování havarijního a povodňového plánu - jednání s úřady v zastoupení					
13	K	049203001	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy					
	P		Poznámka k položce: Například: - předpisy ČD - předpisy ČEZ - předpisy OZ atd.					
14	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopírováním všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objednateli.					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:</i> - náklady na zřízení bankovních záruk - náklady spojené vypracováním technologických postupů - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů - náklady spojené s předáním díla atd.					
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				19 438,00	
16	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.</i>					
17	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště</i>					
18	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		přechodné dopravní značení					
19	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	2 938,00	2 938,00	
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených</i>					
20	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:</i> - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
21	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Ostatní provozní vlivy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Například:</i> - provoz investora a třetích osob - práce na památkově chráněném objektu - náklady na provádění zvláštní údržby - práce na těžce přístupných místech - ztížený provoz vozidel v centru města - ztížené dopravní podmínky - práce v ochranných pásmech atd.					