


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_016+	Název rozpočtu Exteriérové okna a dveře - přípočty	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	191 851,36 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	40 288,79 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	232 140,15 Kč

Poznámka:

Z důvodu jednotného vzhledu budovy s ostatními částmi, které jsou součástí oprav patřící Fyziologickému ústavu AVČR, došlo u okenních prvků k doplnění středového sloupku tzv.štulpu a jeho příslušných komponentů (profil AL pro dělicí prvek křídel, spojovací rohovníky, kování štulpu). Současně byla provedena změna provedení zasklení. Vstupní vchodové dveře byly z důvodu rozměru dodávané laboratorní technologie rozšířeny na průchod 1600 mm.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_016-	Exteriérové okna a dveře - odpočty




Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) -227 507,00 Kč
		DPH KČ
		DPH 21% -47 776,47 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) -275 283,47 Kč

Poznámka:

Z důvodu jednotného vzhledu budovy s ostatními částmi, které jsou součástí oprav patřící Fyziologickému ústavu AVČR, došlo u okenních prvků změně provedení zasklení - provedení parametru okna bylo z trojdílného zhotovení změněno na dvoudílné. Původně navržené vstupní vchodové dveře nebyly zhotoveny z důvodu rozměru dodávané laboratorní technologie.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_017-	Název rozpočtu Doplnění projektu VZT - odpochy	


Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	-74 450,17 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	-15 634,54 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-90 084,71 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

Po kontrole projektové dokumentace rozvodů vzduchotechnického a klimatizačního zařízení navrhl zhotovitel změny v provedení osazení a doplnění komponentů (klapky, tlumiče, izolace) na potrubí. Tímto návrhem byla zvýšena jakost a zejména účinnost provozu soustavy distribuce a výměny vzduchu v prostorech nového zvěřince. Původně navržené prvky, které by kvalitu vzduchu nesprávně rozváděly, byly tímto ZL odečteny.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_017+	Název rozpočtu Doplnění projektu VZT - přípočty	


Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [redacted]	[redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	187 479,46 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	39 370,69 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	226 850,15 Kč

Poznámka:

Po kontrole projektové dokumentace rozvodů vzduchotechnického a klimatizačního zařízení navrhl zhotovitel změny v provedení osazení a doplnění komponentů (klapky, tlumiče, izolace) na trasách potrubí. Tímto návrhem byla zvýšena jakost a zejména účinnost provozu soustavy distribuce a výměny vzduchu v prostorech nového zvěřince.

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_MBU_018	Vsakovací objekt + drenáž křídla D	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████	██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 785 683,78 Kč
		DPH KČ
		DPH 21% 164 993,59 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) 950 677,37 Kč

Poznámka:
 Na základě podmínky č. 8 a 9 stanovené rozhodnutím schválení stavebního záměru společného územního a stavebního povolení s č.j. P4/095760/20/OST/RAZ bylo nutné zhotovit a vytvořit podzemní objekt retenční a vsakovací nádrže ze systémových bloků s čistícími a filtračními šachtami a bezpečnostním přepadem do stávající vnitro areálové dešťové kanalizace. Vzhledem k doporučení, aby bylo zabráněno pronikání srážkové vody pod objekt a k obvodovému zdivu, byl proveden nový vnější drenážní systém podél stěny přilehlé k objektům Xa a Xb. Jeho funkcí bude zabránit zadržování vody u suterénního zdiva a základů. Významně se tedy sníží možnost vztlínání vody základovým zdivem.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_020-	Název rozpočtu Změna příček na SDK + předstěna ve 2.PP - odpočty	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [redacted] la		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	-394 582,07 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	-82 862,23 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	-477 444,30 Kč

Poznámka:

V souvislosti se změnou hydroizolace spodní stavby, vyvolanou zvýšeným rizikem výskytu spodní vody, došlo k záměně materiálu vnitřních příček, tak aby systémově navazovaly na novou předstěnu z cementovláknitých desek zajišťující provětrávání současných podzemních obvodových stěn z betonu. Vnitřní příčky ve 2.PP jsou tvořeny lehkými příčkami ze sádkokartonu. V místnostech manipulačních prostor byla příčka tvořící tlakovou bariéru zhotovena deskami s impragnací proti vodě z důvodu zde umístěného zařízení AUTOKLÁV, které při provozu produkuje velké množství vodní páry. Původní návrh provedení vnitřních příček z porobetonových systémových tvárnic nebyl tudíž, dle výše uvedeného, realizován.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_020+	Název rozpočtu Změna příček na SDK + předstěna ve 2.PP - přípočty	


Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	672 037,64 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	141 127,90 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	813 165,54 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>		

Poznámka:

V souvislosti se změnou hydroizolace spodní stavby, vyvolanou zvýšeným rizikem výskytu spodní vody, došlo k záměně materiálu vnitřních příček, tak aby systémově navazovaly na novou předstěnu z cementovláknitých desek zajišťující provětrávání současných podzemních obvodových stěn z betonu. Vnitřní příčky ve 2.PP jsou tvořeny lehkými příčkami ze sádkokartonu. V místnostech manipulačních prostor byla příčka tvořící tlakovou bariéru zhotovena deskami s impragnací proti vodě z důvodu zde umístěného zařízení AUTOKLÁV, které při provozu produkuje velké množství vodní páry. Z důvodů dodržení požárně bezpečnostního řešení a systémových detailů výrobce desek byly doplněny minerální izolace do skladeb podhledů, tak aby byla splněna podmínka jejich požární ochrany zezhora i zespodu

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_MBU_029	Změna dojezdu výtahové šachty V4 a V5 + předstěna	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]	Celkem (bez DPH)	253 945,81 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	53 328,62 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	307 274,43 Kč

Poznámka:

Z důvodu se změnou hydroizolace spodní stavby, vyvolanou zvýšeným rizikem výskytu spodní vody, zjištěném při výkopových pracích obou dojezdů výtahových šachet V4 a V5, bylo rozhodnuto o novém řešení, které přineslo zkvalitnění odolnosti základových desek a stěn tvořící výtahové šachty vůči spodní vodě. Základová deska byla doplněna novými výztužemi a betonová směs byla vyrobena z vodě odolného materiálu. Původní provedení stěn bylo, do výšky cca 1m nad desku, nahrazeno, doplněno o novou výztuž a původní betonová směs byla provedena ze směsí z vodě odolného betonu. Pracovní spáry jednotlivých záběrů byly opatřeny systémovými prvky zabraňujícím průchodu vody. Tak, aby se spodní voda nedostávala do prostoru šachty z prostoru pod podlahou před výtahovými dveřmi byla k původnímu základu objektu přidána svislá vrstva modifikovaných hydroizolačních pásů, které byly přitíženy předstěnou z vodě odolného betonu. V průběhu provádění výkopových prací základu pod sloup pro desku nad 1.NP a atiku střechy vznesl zhotovitel výhradu o zatřídění těžitelnosti původní rostlé zeminy (břidlice). Nezávislou osobou odborně způsobilou v oblasti geotechniky, společností Ing. Lumír Caithaml - GEO LuCa geotechnická kancelář, byla vypracována zpráva č. 2650/2021 na posouzení problematiky těžitelnosti zastižených zemín. Dle makroskopického posouzení výkopů se, tak dle normy ČSN 73 3050, zařazuje 30% výkopů do tř. 4 a 70% do tř. 5. Dle normy ČSN 73 6133 pak 100% do třídy II. Na základě vysloveného závěru byla upravena příslušná položka rozpočtu.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL_MBU_030	ŽB statické stěny, sloupky a podepření 1.PP + statické opásání 25-C,D



Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	[REDACTED]
Rozpočtoval:	[REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]	Datum: [REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 309 841,51 Kč
		DPH KČ
		DPH 21% 65 066,72 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) 374 908,23 Kč



Poznámka:


Vzhledem ke zjištěné skutečnosti, kdy stávající betonová stěna na ose 25 neobsahovala ocelovou výztuž, bylo rozhodnuto o změně překladu vstupu nad budoucí schodiště SCH.04 a doplnění zesílení položky OK6 a OK27 o chemické kotvení nově vzniklého sloupu na osách 25/C. Navrhovaný ocelový překlad z ocelových "I" nosníků (OK05) nebyl proveden a na jeho místě vzniknul nový železobetonový trám, který také plní zároveň rozpěrnou funkci. Z hlediska stability nového sloupu byl tento doplněn v rozích ocelovými úhelníky a ty spojeny pasovinou. Z obav o stabilitu zbývajících částí původních trámů stropu nad 1.PP v místě největší sýpky byly ze stěny na ose E vystaveny podpůrné betonové sloupky zakončené žb. věncem a dozdívkou z betonových cihel.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu ZL_MBU_031	Název rozpočtu Prosklená příčka 1.PP




Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
Datum:	Datum:										
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">76 080,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">15 977,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">92 057,94 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	76 080,94 Kč	DPH	Kč	DPH 21%	15 977,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	92 057,94 Kč
Celkem (bez DPH)	76 080,94 Kč										
DPH	Kč										
DPH 21%	15 977,00 Kč										
DPH 15%	0,00 Kč										
Cena celkem (včetně DPH)	92 057,94 Kč										

Poznámka:

Vzhledem k absenci popisu prosklené příčky v položkovém rozpočtu stavby, protože neexistoval související odkaz na výkres č. 309.1, který popisuje materiálové provedení a dělení hliníkových profilů průhledných a neprůhledných částí, byla provedena, i z ekonomických důvodů, změna materiálového řešení. Hliníkový systém s prosklením nahradil sádkokartonový s kovovými nosnými prvky a vložením typového hliníkového okna. Okno bylo rozměrově uspořádáno s umístěním přiléhajícího stolu v místnosti D.0.04. a trasami vední rozvodů TV, SV a odpadu pro dřež v tomto stole.

Krycí list rozpočtu - Změnový list


Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_032	Název rozpočtu Hygienické vybavení - navýšení standardu	



Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	3 243,00 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	681,03 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	3 924,03 Kč

Poznámka:
V souladu se současným užitím zařizovacích hygienických předmětů i v jiných budovách provozovaných Mikrobiologickým ústavem objednatel rozhodl o dodání uvedených prvků od stejného výrobce (SANELA). Důvodem jsou totožné servisní a provozní úkony.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_033	Název rozpočtu MaR - rozvaděč G1 - doplnění	


Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: 		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	37 608,31 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	7 897,75 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	45 506,06 Kč

Poznámka:

V souvislosti s přesunem rozvaděče G1 systému měření a regulace ústředního topení byla zjištěna nutnost doplnění jinými ovládacími prvky. Po dohodě s provozovatelem distribuce rozvodů topného systému celého areálu, byl rozvaděč G1 vybaven novými součástmi, které přesněji, kvalitněji a zjednodušeně zajistí obsluhu provozu rozdělovače a příslušných větví ústředního topení ve strojovně.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_034	Název rozpočtu MaR - nová kabeláž k rozvaděčům G1 a G2	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	44 034,34 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	9 247,21 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	53 281,55 Kč



Poznámka:


Při přesunu stávajících rozvaděčů měření a regulace G1 a G2 ústředního topení celého objektu nebylo projektem a výkazem výměr zohledněno jejich nové umístění v závislosti na připojení ovládaných prvků a zařízení (čidla, čerpadla, apd.) Původní kabeláž vykazovala menší délky, než bylo potřebné pro zapojení v novém místě. Bylo rozhodnuto o kompletní výměně za nové.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Označení rozpočtu ZL_MBU_036	Název rozpočtu Osvětlení - Doplnění protokolu DALI



Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	


Za zhotovitele: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH) 142 415,00 Kč
		DPH KČ
		DPH 21% 29 907,15 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) 172 322,15 Kč

Poznámka:

Na základě níže popsaného a požadovaného parametru* provozovatelem nového zvěřince byl do silnoproudých rozvaděčů doplněn ovládací systém protokolu DALI. Tak, aby bylo možné osvětlovací tělesa příslušně stmívat a rozsvěcet byla do nich instalována ještě řídicí jednotka. Toto řešení umožní vědeckým pracovníkům, v místnostech chovů, lépe uměle navodit přirozený proces západu a východu slunce, čímž dojde k lepšímu vývoji reprodukováných laboratorních zvířat (myši).

*Periodicita: Osvětlení by mělo být nastaveno tak, že se cyklicky po 12h střídají periody osvětlené ("den") a neosvětlené ("noc"). Přechod mezi nimi by v ideálním případě zahrnoval postupné stmívání/rozsvěcení, které by probíhalo postupně během asi 1h.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_MBU_037	Název rozpočtu Nákladní plošina V7 - spolujízda	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 14200, Praha 4 - Krč</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele: [redacted]	[redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	48 097,50 Kč
		DPH	Kč
		DPH 21%	10 100,48 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	58 197,98 Kč

Poznámka:

S ohledem k omezené kapacitní personální obsazenosti nového zvěřince (cca 5 - 7 osob), a tedy následně pro jeho plynulý provoz, byly k nákladní plošině V7 v místnosti D.00.10 doplněny bezpečnostní prvky pro přepravu pracovníka společně s nákladem. Protože pracovník chovu bude přepravu palet s krmením nebo podestýlkou provádět sám bylo nutné zajistit jeho bezpečnou přepravu na plošině doplněním např. 2ks zábradlí, elektromagnetickým zámekem na brance plošiny nebo tlačítkovým ovladačem v místě stanoviště pracovníka.