

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
109	Oprava předvěsti PFS v žst. Karlštejn	55 608,00	0,00	11 677,68	67 285,68	0,00	47 984,00	7624,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	45 984,00	0,00	9 656,64	55 640,64	0,00	45 984,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	9 624,00	0,00	2 021,04	11 645,04	0,00	2 000,00	7624,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>55608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11677,68</b>	<b>67285,68</b>	<b>0,00</b>	<b>47984,00</b>	<b>7624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava předvěsti PŘS v žst. Karlštejn

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Karlštejn

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>					<b>4 580,00</b>	<b>41 404,00</b>	<b>45 984,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>Ostatní</b>									
10	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	1 930,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,000	0,000
11		7590550194	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10	kus	1,000	107,00	107,00	0,00	107,00	0,000	0,000
1	R	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,000	0,000
2	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	8 090,00	0,00	8 090,00	8 090,00	0,000	0,000
3	R	7592705012	Montáž upozorňovacího předvěstního na světelné návěstidlo AŽD	kus	1,000	294,00	0,00	294,00	294,00	0,000	0,000
4	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,000	0,000
5		7590720253	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008)	kus	1,000	304,00	304,00	0,00	304,00	0,000	0,000
6		7590720535	Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1220UE 12V 20W BA 20D (HM0347260100000)	kus	2,000	187,00	374,00	0,00	374,00	0,000	0,000
7		7590720600	Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo	kus	1,000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,000	0,000
8		7592701090	Upozorňovací, značky Návěsti označující místo na trati Návěst Stanoviště sam.před vč.nosiče (HM0404129990568)	kus	1,000	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,000	0,000
9	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>4 580,00</b>	<b>41 404,00</b>	<b>45 984,00</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava předvěsti PŘS v žst. Karlštejn

**Část:** doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Karlštejn

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>7 624,00</b>	<b>7 624,00</b>			<b>0,000</b>
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,000	0,000	
4	R	9902400600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	1,000	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,000	0,000	
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000	588,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,000	0,000	
2	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>0,000</b>
5	R	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/h od	10,000	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>9 624,00</b>	<b>9 624,00</b>		<b>0,000</b>	