

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210126

Stavba: VUSS - stavební oprava chodeb a schodiště budovy č.1

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel:
VUSS Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PICTOR

IČ: 25951017
DIČ: CZ25951017

Projektant:
není

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PICTOR

IČ: 25951017
DIČ: CZ25951017

Poznámka:

Cena bez DPH	2 490 398,58
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 490 398,58	522 983,70
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 013 382,28
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210126

Stavba: VUSS - stavební oprava chodeb a schodiště budovy č.1

Místo: **Pardubice**

Datum:

26. 5. 2021

Zadavatel: VUSS Pardubice

Projektant:

není

Zhotovitel: PICTOR s.r.o.

Zpracovatel:

PICTOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 490 398,58	3 013 382,28
AaB	CHODBY (dlažby a malby) a ZACHODY (bourání a stav.práce a ZTI)	2 490 398,58	3 013 382,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUSS - stavební oprava chodeb a schodiště budovy č.1

Objekt:

Oprava omítek, podlah, maleb chodeb a schodiště, oprava sociálních zařízení b.č.1 - VUSS Pardubice

KSO:

Místo: VUSS Pardubice, Teplého 1899

CC-CZ:

Datum: 03.06.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

není

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 490 398,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 490 398,58	21,00%	522 983,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 013 382,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUSS - stavební oprava chodeb a schodiště budovy č.1

Objekt:

Oprava omítek, podlah, maleb chodeb a schodiště, oprava sociálních zařízení b.č.1 - VUSS Pardubice

Místo: VUSS Pardubice, Teplého 1899

Datum: 03.06.2021

Zadavatel: 0

Projektant: není

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací a práce

96 - Bourání konstrukcí

98 - Opravy a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

771 - Podlahy z dlaždic

773 - Podlahy z litého teraca

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

D1 - Rozvod ZTI / Rekonstrukce soc. zařízení - Pardubice

D2 - Zařizovací předměty a kompletace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUSS - stavební oprava chodeb a schodiště budovy č.1

Objekt:

Oprava omítek, podlah, maleb chodeb a schodiště, oprava sociálních zařízení b.č.1 - VUSS Pardubice

Místo: VUSS Pardubice, Teplého 1899

Datum: 03.06.2021

Zadavatel: 0

Projektant: není

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	94		Lešení a stavební výtahy	
1	K		Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 10 m	m
2	K		Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m ² v do 20 m za první a ZKD den použití	m
	vv		7*7	
3	K		Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 10 m	m
D	95		Různé dokončovací a práce	
4	K		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²
	vv		261	
	vv		8*1*2	
	vv		8*2	
	vv		Součet	
D	96		Bourání konstrukcí	
5	K		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m
6	K		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²
7	K		Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 50 mm	m ²
8	K		Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²
9	K		Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²
	vv		15 " pod obklady	
10	K		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m ²
	vv		15 "po vybourání obkladů	
11	K		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m
	vv		7 "obnažení kanal.potrubi pisoárů	
12	K		Demontáž potrubí z PVC do D 75 od pisoárů	m
13	K		Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m ² tl do 150 mm	kus
	vv		4*2+2*2 "probourání stropů, podlah....	
14	K		Demontáž potrubí z PVC do D 114 - stoupačky	m
15	K		Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor
16	K		Demontáž pisoáru	soubor
17	K		Demontáž elektrovládní splachování pisoáru	kus
18	K		Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných do suti	m ²
	vv		0,9*2,8*8 " přestěny instal.šachet	
19	K		Demontáž profilovaných lišt do suti	m
	vv		" olištování předstěn	
	vv		(0,9+2,8)*2*8	
D	98		Opravy a sanace	
20	K		Dočištění ploch stěn po osekání soklech	m ²
	vv		275*0,1	
21	K		Čištění budov zametení drsných podlah po bouracích pracích	m ²
22	K		Štěrka k vyrovnání ploch stěn tl 5 mm po vybouraných soklech	m ²
23	K		Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 50 mm	m ²
D	997		Přesun suti	
24	K		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
26	K		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		57,343*9 'Přepočtené koeficientem množství				
27	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
	D	998	Přesun hmot				
28	K		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
29	K		Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
30	K		SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xGM-FH1 12,5 bez izolace EI 45/60	m2			
	vv		0,9*2,8*8				
31	K		Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus			
32	M		<i>dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus			
33	K		SDK dilatace	m			
	vv		(0,9+2,8)*2*8				
34	K		SDK základní penetrační nátěr	m2			
35	K		SDK úprava styku akrylátovým tmelem	m			
36	K		Příplatek k SDK za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2			
37	K		Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t			
38	K		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			
	D	771	Podlahy z dlaždic				
39	K		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
40	K		Nátěr penetrační na podlahu	m2			
41	K		Montáž soklů z dlaždic keramických flexibilní lepidlo v do 90 mm	m			
42	M		<i>sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x85mm</i>	kus			
43	K		Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 12 ks/m2	m2			
44	M		<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2			
	vv		261*1,16 'Přepočtené koeficientem množství				
45	K		Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
46	K		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t			
47	K		Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t			
	D	773	Podlahy z litého teraca				
48	K		nástupnice 140x30 cm-broušení hrubé a jemné + čištění	kus			
49	K		podstupnice 140x15 cm-broušení hrubé a jemné + čištění	kus			
50	K		oprava chybějících částí-doplnění podstupnic a částí nástupnic-tmelení nad 5 cm2	kus			
51	K		oprava uražených částí-doplnění hran podstupnic a částí nástupnic-tmelení pod 5 cm2	kus			
52	K		broušení boků schodiště a sárků (soklů)	kus			
53	K		impregnace a rozleštění povrchu teraca-nástupnice+podstupnice+sárka+boky	bm			
54	K		doprava zařízení a materiálu	sb			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
55	K		Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
56	K		Nátěr penetrační na stěnu	m2			
57	K		Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
58	K		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
59	M		<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 včetně prořezu</i>	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			26*1,5 'Přepočtené koeficientem množství				
60	K		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ²	m2			
61	K		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2			
62	K		Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
63	K		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t			
64	K		Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t			
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				
65	K		Dekoratивní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
66	K		Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
			25*(0,075+0,05+0,075)				
67	K		Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
68	K		Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
69	K		Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí broušením	m2			
70	K		Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
71	K		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
72	K		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
73	K		Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2			
74	K		Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
75	K		Základní fungicidní nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
76	K		Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
77	K		Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2			
78	K		Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou tl. do 3mm v místnostech výšky do 3,80 m - linkrusta	m2			
79	K		Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnání do latě sádrovou stěrkou v místnostech do 3,80 m	m2			
			342,600*4				
80	K		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m s křemičitým pískem	m2			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				
81	K		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			242				
			235*0,25				
			Součet				
82	K		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
83	K		Dvojnásobné izolování proteklín v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
84	K		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
85	K		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
			261+32				
86	M		<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2			
			293				
			293*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
87	K		Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			160+40				
88	M		<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2			
			200				
			200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
89	K		Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
			968+235				
90	K		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
91	K		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K		Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2			
D		D1	Rozvod ZTI / Rekonstrukce soc. zařízení				
94	K		Napojení kanalizace vč.přechodu, utěsnění ucpávky	sada			
95	K		Monitoring, prohlídka, vyfrézování kanalizace DN100-125 - stávající napojení	sada			
96	K		Rozvod kanalizace DN 110 vč. MTZ	m			
97	K		Vysazení čistících kusů	kus			
98	K		Rozvod kanalizace DN 70 vč. MTZ - vodorovná - pisoáry	m			
99	K		Rozvod kanalizace DN 50 vč. MTZ	m			
100	K		Vyvedení vývodu kanalizace	kus			
101	K		Napojení kanalizace DN 110 vč.přechodu na odvětrání	kus			
102	K		Výměna uzavíracího ventilu vč.přechodu DN 25	kus			
103	K		Úprava přívodu vody pro pisoáry	kus			
104	K		Režijní materiál	sou			
105	K		Přesun hmot-doprava pro vnitřní kanalizaci a vodovod	sou			
D			Zařizovací předměty a kompletace				
106	K		Pisoár GOLEM přívod vnější, bílý, uchycení	kus			
107	K		Pisoárový sifon	kus			
108	K		Ventil pisoárový ATS001 1/2", ATS001, Alca Plast	kus			
109	K		WC kombi LYRA PLUS, 3/6 l, odp. rovný, nap.boční, bílé vč.prkénka, uzavíracího ventilu, hadička, dopojení odpadu	kus			
110	K		MTZ montážní práce-kompletace	kpl			
111	K		Režijní materiál	sou			
112	K		Přesun hmot-doprava pro zařizovací předměty	sou			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Zařízení staveniště				
113	K		Zařízení staveniště	kpl			