


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zpevněné plochy DMS - Oprava opěrné zdi		
Druh stavby:			
Lokalita:	Benešov		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	Lesy České republiky s.p.	IČ/DIČ:	
Projektant:		IČ/DIČ:	
Zhotovitel:	Lemorne s.r.o. Biskupcova 1762, Praha 3	IČ/DIČ:	25179446/CZ25179446
Konec výstavby:			10
Zpracoval:		Datum:	10.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	72 419,62	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	56 669,28	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		15 059,10			0,00			
ZRN Celkem		144 148,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	144 148,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	144 148,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celk. včet. DPH	144 148,00

Projektant:	Objednatel:	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Název stavby: Zpevněné plochy DMS - Oprava opěrné zdi	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Benešov	Konec výstavby:	Zhotovitel: Lemorne s.r.o. Biskupcova 1762, Praha 3
JKSO:	Datum zpracování: 10.08.2021	Zpracoval: ██████████

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		13	Hloubené vykopávky				21 421,00		0,0000
1		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	25	387,00	9 675,00	0,0000	0,0000
2		131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	25	51,20	1 280,00	0,0000	0,0000
3		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	11,88	619,00	7 354,00	0,0000	0,0000
4		132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	11,88	262,00	3 113,00	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemín				4 536,00		0,0000
5		174101101R00	Zásyp jam. rýh, šachel se zhuňněním	m3	36,88	123,00	4 536,00	0,0000	0,0000
		27	Základy				39 432,00		30,0025
6		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	11,88	2 730,00	32 432,00	2,5250	29,9970
7		274941025R00	Čerpání betonu - pumpa	j.	1	7 000,00	7 000,00	0,0055	0,0055
		31	Zdi podpěrné a volné				63 699,00		21,8404
8		311112130RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	27,5	1 445,00	39 738,00	0,7712	21,2088
9		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské ocelí 10505 (R)	t	0,619	38 709,99	23 961,00	1,0203	0,6316
		H01	Budovy občanské výstavby				15 059,00		0,0000
10		998011002R00	Přesun hmol pro budovy zděné výšky do 12 m	t	51,84	290,49	15 059,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 144 148,00 Kč