

Obec Petrovice u Karviné
Petrovice 251
735 72 Petrovice u Karviné

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
2336/2021

Vyřizuje/linka
Dostál/596302131

Karviná
4. 8. 2021

Soupis víceprací

Při realizaci akce „Chodník Bekaert – Dakol Petrovice“ bylo při odstraňování stávajícího krytu chodníku zjištěno, že velikost betonového lože stávajících obrubníků dosahuje mocnosti přes 0,5 m v průměru a bylo pro odstranění 240 m obrub zapotřebí použítí bouracího kladiva připojeného na pásový bagr viz foto. Před započítáním prací bylo provedeno ruční kopání 2 ks kontrolních sond z důvodu podzemního vedení plynu a plynovodní přípojky, aby nedošlo k jejímu poškození.

S vybouranými obrubami bylo odvezeno 14 t odpadu a dovezeno 14 t materiálu, který nebyl zahrnut do rozpočtu, včetně nakládky, dopravy a skládkovného.

Druh činnosti	Počet	Jednotková cena v Kč	Celkem v Kč
Bourací práce	16 hodin	800,-	12 800,-
Nakládka	6 hodin	650,-	3 900,-
Doprava	14 t	165,-	2 310,-
Příplatek ZKD 1 km	84 t	15,-	1 260,-
Kamenivo	14 t	430,-	6 020,-
Doprava	14 t	165,-	2 310,-
Příplatek ZKD 1 km	84 t	15,-	1 260,-
Poplatek za suť	14 t	135,-	1 890,-
Hloubení děr	3 hodiny	300,-	900,-
Celkem			32 650,- Kč

.....
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA
ředitel společnosti