

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Chlumec	Objednatel: Město Chlumec, Muchova 267, 403 39 Chlumec	IČ/DIČ: 00391387/CZ00391387
Druh stavby a účel: PS116 - Expanzní zařízení	Projektant: 	IČ/DIČ: 40235564
Lokalita: Muchova 228, Chlumec	Zhotovitel: Energis, spol. s r.o., Na Pažitě 169, 403 40 Ústí nad Labem	IČ/DIČ: 254 20 356/CZ25420356
Začátek výstavby: 26.07.2021	Konec výstavby: 24.09.2021	Položek: 45
JKSO: 8013	Zpracoval: 	Datum: 23.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	3 648,40	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	3 417,50			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	21 400,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	6 200,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		195,12			0,00			
ZRN Celkem		34 861,02	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 15 %		0,00	Základ 21 %		34 861,02
			DPH 15 %		0,00	DPH 21 %		7 320,81
						Celkem bez DPH		34 861,02
						Celkem včetně DPH		42 181,83

TDS:	Objednatel:	Zh
		23
Datum, razítko a podpis:	Datum, razítko a podpis:	Dě

Stavební rozpočet

Název stavby: **Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Chlumec**

Doba výstavby: 60 dní

Objednatel: Město Chlumec, Muchova 267, 403 39 Chlumec

Druh stavby: PS116 - Expanzní zařízení

Začátek výstavby: 26.07.2021

Lokalita: Muchova 228, Chlumec

Konec výstavby: 24.09.2021 Zhotovitel: Enersis, spol. s r.o., Na Pažitě 169, 403 40 Ústí nad Labem

JKSO: 8013

Datum zpracování: 23.08.2021 Zpracoval: 

Č.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	%	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž			
	722	Vnitřní vodovod					0,00	0,00	0,00	0,0000	
1	722172733R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	20	21	96,00	1 280,00	640,00	1 920,00	0,0150	RTS I / 2021
2	722172733R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	-20	21	96,00	-1 280,00	-640,00	-1 920,00	-0,0150	RTS I / 2021
3	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	20	21	52,00	720,00	320,00	1 040,00	0,0014	RTS I / 2021
4	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	-20	21	52,00	-720,00	-320,00	-1 040,00	-0,0014	RTS I / 2021
5	28654308	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 32x1" PPR	kus	5	21	84,00	420,00	0,00	420,00	0,0010	RTS I / 2021
6	28654308	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 32x1" PPR	kus	-5	21	84,00	-420,00	0,00	-420,00	-0,0010	RTS I / 2021
	732	Strojovny					0,00	0,00	0,00	0,0000	
7	732339113R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 800 l	soubor	2	21	22 396,00	42 625,36	2 166,64	44 792,00	0,0095	RTS I / 2021
8	732339113R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 800 l	soubor	-2	21	22 396,00	-42 625,36	-2 166,64	-44 792,00	-0,0095	RTS I / 2021
9	551281060	Kohout uzavírací MK 1"	kus	1	21	452,00	452,00	0,00	452,00	0,0000	RTS I / 2021
10	551281060	Kohout uzavírací MK 1"	kus	-1	21	452,00	-452,00	0,00	-452,00	0,0000	RTS I / 2021
	733	Rozvod potrubí					3 524,40	2 980,50	6 504,90	0,0878	
11	733151115R00	Potrubí ocel. vně pozink. Geberit Mapress D 28x1,8	m	18	21	77,00	954,00	432,00	1 386,00	0,0239	RTS I / 2021
12	733151115R00	Potrubí ocel. vně pozink. Geberit Mapress D 28x1,8	m	-18	21	77,00	-954,00	-432,00	-1 386,00	-0,0239	RTS I / 2021
13	319459013	Oblouk 90° IVAR IVN20.28	kus	3	21	76,00	228,00	0,00	228,00	0,0006	RTS I / 2021
14	319459013	Oblouk 90° IVAR IVN20.28	kus	-3	21	76,00	-228,00	0,00	-228,00	-0,0006	RTS I / 2021
15	1963302817	T-kus C 54x28x54, redukováný	kus	1	21	358,00	358,00	0,00	358,00	0,0000	RTS I / 2021
16	1963302817	T-kus C 54x28x54, redukováný	kus	-1	21	358,00	-358,00	0,00	-358,00	0,0000	RTS I / 2021

Č.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	%	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž			
17	31945163	T-kus 1570G 1" x 1/2" x 1" redukovaný	kus	4	21	99,00	396,00	0,00	396,00	0,0040	RTS I / 2021
18	31945163	T-kus 1570G 1" x 1/2" x 1" redukovaný	kus	-4	21	99,00	-396,00	0,00	-396,00	-0,0040	RTS I / 2021
19	31945726	Přechodka C 28 x 1 vnější závit	kus	1	21	144,00	144,00	0,00	144,00	0,0000	RTS I / 2021
20	31945726	Přechodka C 28 x 1 vnější závit	kus	-1	21	144,00	-144,00	0,00	-144,00	0,0000	RTS I / 2021
21	31944306	Vsuvka jednoznačná DN 1"	kus	4	21	76,00	304,00	0,00	304,00	0,0007	RTS I / 2021
22	31944306	Vsuvka jednoznačná DN 1"	kus	-4	21	76,00	-304,00	0,00	-304,00	-0,0007	RTS I / 2021
23	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	18	21	52,00	702,00	234,00	936,00	0,0014	RTS I / 2021
24	722181214RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	-18	21	52,00	-702,00	-234,00	-936,00	-0,0014	RTS I / 2021
25	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	10	21	503,99	2 822,00	2 217,90	5 039,90	0,0862	RTS I / 2021
26	722181214RW4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	10	21	146,50	702,40	762,60	1 465,00	0,0016	RTS I / 2021
	734	Armatury					0,00	0,00	0,00	0,0000	
27	734209101R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/4	kus	1	21	19,00	1,12	17,88	19,00	0,0000	RTS I / 2021
28	734209101R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/4	kus	-1	21	19,00	-1,12	-17,88	-19,00	0,0000	RTS I / 2021
29	230330201R00	Manometr radiální - spodní napojení do rozvodu D 60 mm	kus	1	21	246,00	246,00	0,00	246,00	0,0000	RTS I / 2021
30	230330201R00	Manometr radiální - spodní napojení do rozvodu D 60 mm	kus	-1	21	246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,0000	RTS I / 2021
31	734237121R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější z.Slovarm KE-241 DN15	kus	1	21	136,00	98,00	38,00	136,00	0,0002	RTS I / 2021
32	734237121R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější z.Slovarm KE-241 DN15	kus	-1	21	136,00	-98,00	-38,00	-136,00	-0,0002	RTS I / 2021
33	734295111R00	Směšovací armatury trojcestné, DN 20	kus	1	21	255,00	230,00	25,00	255,00	0,0017	RTS I / 2021
34	734295111R00	Směšovací armatury trojcestné, DN 20	kus	-1	21	255,00	-230,00	-25,00	-255,00	-0,0017	RTS I / 2021
	783	Nátěry					124,00	437,00	561,00	0,0007	
35	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	10	21	56,10	124,00	437,00	561,00	0,0007	RTS I / 2021
	H722	Vnitřní vodovod					0,00	0,00	0,00	0,0000	
36	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	77,2	21	1,20	0,00	92,64	92,64	0,0000	RTS I / 2021
37	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	-77,2	21	1,20	0,00	-92,64	-92,64	0,0000	RTS I / 2021
	H732	Strojovny					0,00	0,00	0,00	0,0000	
38	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	452,44	21	1,35	0,00	610,79	610,79	0,0000	RTS I / 2021
39	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	-452,44	21	1,35	0,00	-610,79	-610,79	0,0000	RTS I / 2021
	H733	Rozvod potrubí					0,00	195,12	195,12	0,0000	
40	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	37,52	21	3,00	0,00	112,56	112,56	0,0000	RTS I / 2021
41	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-37,52	21	3,00	0,00	-112,56	-112,56	0,0000	RTS I / 2021

Č.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	%	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž			
42	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	65,04	21	3,00	0,00	195,12	195,12	0,0000	RTS I / 2021
	H734	Armatury					0,00	0,00	0,00	0,0000	
43	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	6,55	21	0,36	0,00	2,36	2,36	0,0000	RTS I / 2021
44	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	-6,55	21	0,36	0,00	-2,36	-2,36	0,0000	RTS I / 2021
	M23	Montáže potrubí					21 400,00	6 200,00	27 600,00	0,0000	
45	230270151R00	Kontrola provozu a zapojení poruch VDZ	kus	1	21	27 600,00	21 400,00	6 200,00	27 600,00	0,0000	RTS I / 2021
Celkové náklady:									34 861,02	Kč	

Nabídková cena PS116: 53 850,35 Kč bez DPH
65 158,92 Kč vč. DPH

Měněpráce: 18 989,33 Kč bez DPH
22 977,09 Kč vč. DPH