

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/2/1377

Stavba: SSZT Pardubice - oprava odvětrání stoupaček odpadu v žst. Řečany nad Labem (BOZP)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 64 814,79 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 13 611,11 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 78 425,90 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/2/1377

Stavba: SSZT Pardubice - oprava odvětrání stoupaček odpadu v žst. Řečany nad Labem (BOZP)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 64 814,79 | 64 814,79 |
| 2021/3/2/1 377 | SSZT Pardubice - oprava odvětrání stoupaček odpadu v žst. Řečany nad Labem (BOZP) | 64 814,79 | 64 814,79 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZT Pardubice - oprava odvětrání stoupaček odpadu v žst. Řečany nad Labem (BOZP)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSZT Pardubice - oprava odvětrání stoupaček odpadu v žst. Řečany nad Labem (BOZP)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
|--|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 0,00 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 0,00 |
| OST - Ostatní | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSZT Pardubice - oprava odvětrání stoupaček odpadu v žst. Řečany nad Labem (BOZP)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|------|
| 1 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 6,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn skvoláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 6,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 6,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 612315102 | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm | m2 | 6,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 18,000 | | 0,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|------|--------|--|------|
| 6 | K | 949111114 | Montáž lešení lehkého kožového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m | sada | 4,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 15,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 965043321 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0,100 | | 0,00 |
| 9 | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 974031165 | Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m | 15,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm | m | 0,800 | | 0,00 |
| 12 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 6,000 | | 0,00 |
| 13 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 2,000 | | 0,00 |

D 997 Přesun sutě 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|------|
| 14 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0,310 | | 0,00 |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,890 | | 0,00 |
| 16 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,310 | | 0,00 |
| 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,310 | | 0,00 |

D 998 Přesun hmot 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--|------|
| 18 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,356 | | 0,00 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--|------|

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|-----|---------|--|------|
| 19 | K | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 20 | K | 721174063.PPL | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 | m | 18,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 23 | K | 721274103 | Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 24 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 18,000 | | 0,00 |
| 25 | K | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m | % | 124,739 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 0,00 |
| 26 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 2,000 | | 0,00 |
| 27 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 28 | K | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | % | 36,520 | | 0,00 |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 0,00 |
| 29 | K | 763135102 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 30 | K | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 31 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5,646 | | 0,00 |
| D | | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 0,00 |
| 32 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 33 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 34 | K | 771575114 | Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 35 | M | 59761409 | <i>dlažba keramická sli nutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i> | m2 | 2,200 | | 0,00 |
| 36 | K | 771577141 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 37 | K | 771577142 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za omezený prostor | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 38 | K | 771577144 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 39 | K | 771577145 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 1,000 | | 0,00 |
| 40 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | % | 12,780 | | 0,00 |
| D | | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 0,00 |
| 41 | K | 763761201 | osazení dvířek | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 42 | M | 781 01 | <i>dvířka nerezová 200x300</i> | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 43 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 44 | M | 59761039 | <i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i> | m2 | 2,200 | | 0,00 |
| 45 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 46 | K | 781477112 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 47 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 48 | K | 781477115 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepení lepidlem dvousložkovým | m2 | 2,000 | | 0,00 |
| 49 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 53,315 | | 0,00 |
| D | | OST | Ostatní | | | | 0,00 |
| 50 | K | OST 01 | Index přírážky dle SOD | % | 498,575 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1960661

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 427c4335-dd37-4a36-baae-32693a170f4e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.09.2021 12:12:00



d8b4857a-b763-4002-944f-fe3d36fed533