

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 018-2018
Stavba: ZŠ Kunratice-dostavba šatny

KSO:
Místo: Předškolní č.p. 420,Praha 4 - Kunratice
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Městská část Praha Kunratice,K Libuši 7

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EMV s.r.o.

IČ: 48038792
DIČ: CZ48038792

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			319 046,05
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 211 486,05
	snížená	15,00%	Výše daně 44 412,07
Cena s DPH			363 458,12
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

018-2018

Stavba:

ZŠ Kunratice-dostavba šatny

Místo:

Předškolní č.p. 420,Praha 4 - Kunratice

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha Kunratice,K Libuši 7

Projektant:

Uchazeč:

EMV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		319 046,05	363 458,12	
018-2018	ZŠ Kunratice-dostavba šatny	308 640,90	350 867,89	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	10 405,15	12 590,23	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Kunratice-dostavba šatny

KSO:

Místo: Předškolní č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

CZ-CPV:

Zadavatel:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7

Uchazeč:

EMV s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

48038792

DIČ:

CZ48038792

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

308 640,90

DPH základní
snížená

Základ daně
201 080,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 226,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

350 867,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kunratice-dostavba šatny

Místo: Předškolní č.p. 420,Praha 4 - Kunratice

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice,K Libuši 7

Projektant:

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

308 640,90

HSV - Práce a dodávky HSV

84 544,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

222 096,37

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod a kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kunratice-dostavba šatny

Místo: Předškolní č.p. 420,Praha 4 - Kunratice

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice,K Libuši 7

Projektant:

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 308 640,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV	84 544,53				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	500,00				
1	K	317168125	Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm	ks	1,000	500,00	500,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 650,00				
2	K	611325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech	kus	2,000	500,00		
VV			"doplnění 1PP pro knalizaci					
3	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	615,00		
4	K	612403384R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x10 cm maltou ze SMS	m	10,000	100,00		
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,500	150,00		
6	K	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	4,500	3 500,00		
7		642942213	Osazení zárubně do sádkrokarton. příčky tl. 150 mm s požární odolností	ks	1,000	4 500,00		
8		5531	zárubeň ocelová do SDK tl. 150 mm 800/1970 mm s požární odolností	ks	1,000	2 000,00		
9	K	642945112	Osazení zárubní ocel.dodatečně požár.2křídl., pl. do 6,5 m2	kus	1,000	5 000,00		
10	M	5532	zárubeň ocelová do zdíva tl. 125 mm 1450/1970 mm dvoukřídla s požární odolností	kus	1,000	2 500,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 989,53				
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	35,00		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	79,510	85,00		
VV			"m.č.1.1.04"	47,870				
VV			"m.č.1.1.05"	23,440				
VV			"m.č.1.1.25"	8,200				
VV			Součet					
13	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	79,510	3,00		
VV			"m.č.1.01.03"32,09					
14	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	79,510	15,00		
VV			"m.č.1.1.04"36,51					
VV			"m.č.1.1.04b"18,97					
VV			"část m.č.1.1.03"30					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	953981301R	Zakrytí a ochrana ponechaného vybavení, stavebních konstrukcí a předmětů v prostorách dotčených stavbou včetně pozdějšího odkrytí, např. parapety, radiátory, vestavné skříně apod.	soubor	1,000	2 000,00		
16		965041000	Bourání podlah betonových -15cm	m2	9,000	400,00		
17		968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	ks	1,000	1 000,00		
18	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,000	100,00		
19	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků	m	2,000	350,00		
20	K	977151214	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	2,600	3 500,00		
VV								
					0,800			
					1,800			
D 997							8 325,00	
Přesun sutě								
21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,000	722,00		
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,000	227,00		
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,000	14,00		
24	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,000	450,00		
D 998							13 080,00	
Přesun hmot								
25	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	15,000	872,00	13 080,00	
D PSV							222 096,37	
Práce a dodávky PSV								
D 722							28 264,20	
Zdravotechnika - vnitřní vodovod a kanalizace								
26	K	722120893R	Vsazení odbočky na stávající potrubí pod umyvadlem	kus	2,000	1 000,00		
27	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	30,000	305,00		
28	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	30,000	85,00		
29	K	722232045	Kohout - roháček	kus	2,000	400,00		
30	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	32,00		
31	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	25,00		
32		721174041	Potrubí kanalizační připojovací	m	20,000	350,00		
33		7212	Připojení kanalizačního potrubí na stávající rozvody	soubor	1,000	2 000,00		
34		7213	Pomocný materiál	soubor	1,000	1 500,00		
35		7214	Stavební přípomoc	soubor	1,000	1 000,00		
36	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod a kanalizaci v objektech v do 12 m	%	2,000	277,10		
D 725							28 560,00	
Zdravotechnika - zařízení předměty								
37	K	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	6 000,00		
38		725100005	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	22 000,00		
39	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2,000	280,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							51 010,20	
40	K	741100001R	Montáž elektroinstalačního materiálu	kpl	1,000	18 500,00		
41		741100002R	Dodávka elektroinstalačního materiálu	kpl	1,000	16 520,00		
42	K	741130091R	Ukončení kabeláže v rozvaděči, včetně zapojení	kus	1,000	120,00		
43	K	742110005R	Montáž a dodávka trubek 25 mm plastových ohebných	m	20,000	40,00		
44	K	742110007R	Montáž a dodávka protahovací drát AY1,5	m	20,000	16,00		
45	K	460690034R	Vrtání otvoru průměr 50 mm do betonu a zdiva	kus	10,000	100,00		
46	K	460810100R	Rozebrání SDK, opětné zaklopení, výmalba	kpl	1,000	5 000,00		
47	K	742100002R	Stavební přímocce	soubor	1,000	2 000,00		
48	K	742100003R	Pomocný materiál	soubor	1,000	1 500,00		
49	K	74181000R	Revizní zpráva pro elektroinstalaci	hod	5,000	650,00		
50	K	741850101R	Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré	soubor	1,000	1 000,00		
51	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	2,000	500,10		
D 763 Konstrukce suché výstavby							34 222,27	
52	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 vč. zaslepení otvoru po dveřích	m2	17,928	1 200,00		
53	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely	m2	8,200	350,00		
54	M	5903-OV07R	deska podhledová minerální bílá	m2	9,430	750,00		
55	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	11,800	150,00		
56	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	332,26		
D 766 Konstrukce truhlářské							9 152,00	
57	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	800,00		
58	M	6110	dveře vnitřní hladké plné 1křídle 80x197cm s požární odolností	kus	1,000	7 000,00		
59	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 000,00		
60	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4,000	88,00		
771 Podlahy z dlaždic a teraca							46 440,00	
61		771445014RT8	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm vč. podkladu a spárování +	m	20,000	350,00		
62		773500910	Ópravy teracových podlah,	m2	8,000	4 500,00		
63		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,000	430,00		
D 776 Podlahy povlakové							3 951,08	
64	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	2,000	45,00		
65	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2,000	3,00		
66	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	2,000	45,00		
67	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	2,000	200,00		
68	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	2,000	65,00		
69	K	776221112R	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně spojů	m2	2,000	160,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	M	28411001R	PVC zátěžové	m2	4,000	700,00		
71	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	38,360	3,00		
D 781			Dokončovací práce - obklady				12 559,72	
72	K	781473119	Mtž keram hladká lepidlo	m2	9,898	550,00		
73	M	59761045R	obkládačky keramické	m2	15,000	450,00		
74	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3,000	121,94		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 600,00	
75	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	150,00		
VV			"zárubně"					
76	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,000	250,00		
VV			"zárubně"					
77	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	250,00		
VV			"zárubně"					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				5 336,90	
78	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,055	5,00		
79	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	25,000	35,00		
80	M	581248460	fólie pro maliřské potřeby textilní, PG 4030-03, 1 x 3 m	m2	25,000	5,00		
81	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,400	35,00		
82	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	10,400	5,00		
83	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,055	14,00		
84	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,055	50,00		
85	K	784211175R	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu	m2	44,055	20,00		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 000,00	
86	K	HZS1291	Demontáž, vystěhování a uložení na určené místo stávajícího vybavení dotčených místností	hod	10,000	200,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Kunratice-dostavba šatny

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 32

Místo: Předškolní č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Zadavatel:

Městská část Praha Kunratice, K Libuši 7

Uchazeč:

EMV s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

48038792

DIČ:

CZ48038792

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 405,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 405,15	21,00%	2 185,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 590,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Kunratice-dostavba šatny
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Předškolní č.p. 420,Praha 4 - Kunratice
Zadavatel: Městská část Praha Kunratice,K Libuši 7
Uchazeč: EMV s.r.o.

Datum: 00.01.1900
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	10 405,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 405,15
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kunratice-dostavba šatny
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Předškolní č.p. 420,Praha 4 - Kunratice Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Městská část Praha Kunratice,K Libuši 7 Projektant:
Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 10 405,15

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					10 405,15
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 500,00		CS ÚRS 2018 01
D		VRN3	Zařízení staveniště					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 905,15		CS ÚRS 2018 01
D		VRN4	Inženýrská činnost					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	2 000,00		CS ÚRS 2018 01
D		VRN7	Provozní vlivy					
4	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	1 000,00		CS ÚRS 2018 01