

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/4/2020

„Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 ve znění
dodatku č. 6.

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2021, č. VZ/4/2020 na akci „Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 – Liboc“ v k. ú. Liboc na parcele č. 1224/1, areál Obora Hvězda, Praha 6 (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV odst. 6 Smlouvy ujednání Smlouvy tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II odst. 3 Smlouvy se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o Objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy o částku 176.527,56 Kč bez DPH, dle dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V odst. 1 Smlouvy mění na částku 9.940.635,71 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Termínu dokončení prací stanoveného v čl. IV Smlouvy v důsledku nově vzneseného požadavku zástupci MHMP a NPÚ na provedení výplní otvorů (okna a mříže). Na základě uvedených skutečností se Termín dokončení prací stanovený v čl. IV „Smlouvy“ prodlužuje o 60 kalendářních dní a text dle čl. IV Smlouvy ve znění:

„Do 150 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatelům“

mění a nahrazuje následujícím zněním:

„Do 210 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatelům.“

II.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto

Dodatkem č. 1 se přiměřeně aplikují i na Dodatek č. 1.

2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2732/21 ze dne 09. 08. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

za objednatele

Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20

ZMĚNOVÝ LIST č. 01
Opuka

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn		
Investor v místě realizovaných prací ponechal opuku k opravě zdi, jejíž přítomnost znemožňovala realizaci díla. Po dohodě zhotovitel 2 kontejnery opuky zlikvidoval a 1 ponechal stranou pro její případné použití při opravě zdi. Obsahem změnového listu je: <ol style="list-style-type: none"> 1) naložení + odvoz + likvidace 2 kontejnerů opuky 2) naložení + uskladnění 1 kontejneru opuky pro další použití 		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM	[REDACTED]
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	3 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis [REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED]	Dne <u>12.4.2021</u>	Podpis [REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED]	Dne <u>12.7.2021</u>	Podpis [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

01 - Opuka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 01 - Opuka

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

01 - Opuka

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
6	K	1-1	Uskladnění kamene - pronájem kontejneru	dní	90,000		
1	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	9,000		
	W		9		9,000		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,000		
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	204,000		
	W		20,4*10 *Přepočtené koeficientem množství		204,000		
5	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	12,000		
	W		12		12,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
7	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	225,960		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
8	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	225,960		
D	VRN6		Územní vlivy				
9	K	060001000.1	Územní vlivy	%	225,960		
D	VRN7		Provozní vlivy				
10	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	225,960		
D	VRN9		Ostatní náklady				
11	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	225,960		

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Vícepráce společné

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval	[REDACTED]		
Odůvodnění, popis a technické řešení změn			
<p>Vzhledem k tomu, že objekt je obydlený a užívaný, je nutné ochránit veškeré stávající konstrukce před poškozením zakrýváním pomocí geotextilií a OSB desek a je nutné provádět každodenní čistý úklid po skončení prací. Dále je nutné veškeré movité věci umístěné v daných prostorech odstěhovat. Tento změnový list řeší uvedené práce ve společných prostorech.</p> <p>Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování a nutnou komunikaci s nájemníky.</p>			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED]	Kč bez DPH
	Méněpráce	CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny mílíků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek		4 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7.2021	Podpis [REDACTED]	[REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED]	Dne 11.7.2021	Podpis [REDACTED]	[REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED]	Dne 12.7.2021	Podpis [REDACTED]	[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

02 - Vícepráce společné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: **02 - Vícepráce společné**

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

02 - Vícepráce společné

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2		17,074	
	W		10.4. - vnitřní schodiště zabetonování z OSB 12mm + geotextilie 300g/m2				
	W		(0,465*10+0,165)*1,45+1,45*0,75+(0,465*13+0,165)*1,45			17,074	
3	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2		17,074	
	W		10.4. - vnitřní schodiště zabetonování z OSB 12mm + geotextilie 300g/m2				
	W		(0,465*10+0,165)*1,45+1,45*0,75+(0,465*13+0,165)*1,45			17,074	
	W		Součet			17,074	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2		325,200	
	W		7.4. - 17.4.				
	W		každodenní úklid chodby (hrubý úklid, vysátí, zametení, vytření) - 6 pracovních dnů				
	W		6*27,1			325,200	
	W		Součet			325,200	
21	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2		162,600	
	W		7.4. - 17.4.				
	W		každodenní úklid chodby (hrubý úklid, vysátí, zametení, vytření) - 6 pracovních dnů				
	W		6*27,1			162,600	
	W		Součet			162,600	
D	997		Přesun sutě				
11	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t		0,376	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		0,376	
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		3,760	
	W		0,376*10 Přepočtené koeficientem množství			3,760	
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		0,376	
D	998		Přesun hmot				
4	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t		0,363	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
23	K	762591140	Montáž dočasných zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2		10,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Kotelna				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
24	M	60726240	deska dřevočtěkpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm - opakované použití 10x	m2	10,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
25	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	10,000		
	W		Kotelna				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
26	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranné, filtrační, drenážní PES 300g/m2 - opakované použití 10x	m2	10,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	9,000		
	W		7.4.				
	W		stěhování oken, obkladů, tašek, trámů, nábytku - vynášení na půdu				
	W		9		9,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
27	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	143,978		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
28	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	143,978		
	D	VRN6	Územní vlivy				
29	K	060001000.1	Územní vlivy	%	143,978		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
30	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	143,978		
	D	VRN9	Ostatní náklady				
31	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	143,978		

ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Zemní práce

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Zemní práce na jižní straně objektu byly ztíženy přítomností podzemních vedení. Nakládání výkopku na východní straně nebylo z důvodu ztíženého přístupu možné na dopravní prostředek a výkopek bylo nutné přesunovat pomocí stavebního kolečka.		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED] Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny mlínků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	3 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis ... [REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED]	Dne <u>11.4.2021</u>	Podpis ... [REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED]	Dne <u>12.7.2021</u>	Podpis ... [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

03 - Zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: **03 - Zemní práce**

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

03 - Zemní práce

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3		36,300	
	W		Výkop pro drenáž z jižní strany				
	W		22*1,5*1,1			36,300	
	W		Součet			36,300	
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3		26,000	
	W		přemístění uvnitř výkopu východní strana				
	W		26			26,000	
12	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3		13,000	
	W		přemístění uvnitř výkopu východní strana - 50% výkopu				
	W		26*0,5			13,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
2	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%		218,476	
D	VRN4		Inženýrská činnost				
3	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%		218,476	
D	VRN6		Územní vlivy				
4	K	060001000.1	Územní vlivy	%		218,476	
D	VRN7		Provozní vlivy				
5	K	070001000.1	Provozní vlivy	%		218,476	
D	VRN9		Ostatní náklady				
6	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%		218,476	

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

Sádrokartony

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED] [REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Na základě požadavků investora a nájemníků a vzhledem k nesrovnalostem v projektu vlivem omezeného přístupu do bytů došlo ke změnám provedení sádrokartonů v bytech. Soupis prací řeší odpočty veškerých nerealizovaných konstrukcí a přípočty konstrukcí provedených. Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování.		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	ANO, generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH [REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	7 stran
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7.2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED] [REDACTED]	Dne 11.7.2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7.2021	Podpis [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

04 - Sádrokartony v bytech

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: **04 - Sádrokartony v bytech**

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 04 - Sádrokartony v bytech

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Konstrukce suché výstavby				
1	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	67,600		
	W		m.č. 2.3				
	W		14,7		14,700		
	W		m.č. 2.9				
	W		14,2		14,200		
	W		m.č. 2.15				
	W		23,8		23,800		
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9		14,900		
	W		Součet		67,600		
2	K	763131421	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	-32,788		
	W		m.č. 1.1 chodba				
	W		-42+42		0,000		
	W		m.č. 1.2				
	W		-2,6		-2,600		
	W		m.č. 1.3				
	W		-1,1		-1,100		
	W		m.č. 1.4				
	W		-1,2		-1,200		
	W		m.č. 1.8				
	W		-2,4		-2,400		
	W		m.č. 1.9				
	W		-1,7		-1,700		
	W		m.č. 1.12				
	W		-11		-11,000		
	W		m.č. 1.18				
	W		-4,6		-4,600		
	W		m.č. 1.20				
	W		-2		-2,000		
	W		m.č. 1.21				
	W		-2,2		-2,200		
	W		m.č. 1.22				
	W		-7,788		-7,788		
	W		m.č. 2.2				
	W		-4,7		-4,700		
	W		m.č. 2.8				
	W		-4		-4,000		
	W		m.č. 2.14				
	W		-6,8		-6,800		
	W		m.č. 2.19				
	W		-1,9		-1,900		
	W		m.č. 2.22				
	W		-4,2		-4,200		
	W		m.č. 2.28				
	W		-5,8		-5,800		
	W		Mezisoučet		-63,988		
	W		Skutečnost				
	W		m.č. 1.2				
	W		2,7		2,700		
	W		m.č. 1.3				
	W		1,1		1,100		
	W		m.č. 1.4				
	W		1,3		1,300		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		m.č. 1.8				
	W		2,4		2,400		
	W		m.č. 1.9				
	W		1,7		1,700		
	W		m.č. 1.18				
	W		4,6		4,600		
	W		m.č. 2.2				
	W		4,7		4,700		
	W		m.č. 2.8				
	W		4		4,000		
	W		m.č. 2.14				
	W		6,8		6,800		
	W		m.č. 2.19				
	W		1,9		1,900		
	W		Mezisoučet		31,200		
	W		Součet		-32,788		
3	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,500		
	W		m.č. 2.4				
	W		3,4		3,400		
	W		m.č. 2.16				
	W		4,1		4,100		
	W		Součet		7,500		
4	K	763131461	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	-14,450		
	W		Odpočet z původního rozpočtu				
	W		m.č. 1.6				
	W		-3		-3,000		
	W		m.č. 1.10				
	W		-3,4		-3,400		
	W		m.č. 2.4				
	W		-2,75		-2,750		
	W		m.č. 2.16				
	W		-4,1		-4,100		
	W		m.č. 2.22				
	W		-4,2		-4,200		
	W		Mezisoučet		-17,450		
	W		Skutečnost				
	W		m.č. 1.6				
	W		3		3,000		
	W		Mezisoučet		3,000		
	W		Součet		-14,450		
5	K	763131711R	Mtž.podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek stropní fablonové profily	m	-120,840		
	W		"1.1"-48,21		-48,210		
	W		"1.5"-3,73		-3,730		
	W		"1.12"-13,9		-13,900		
	W		"1.13"-3,6		-3,600		
	W		"1.14"-2,25		-2,250		
	W		"2.1"-20,0		-20,000		
	W		"2.3"-4,2		-4,200		
	W		"2.9"-8,8		-8,800		
	W		"2.15"-8,85		-8,850		
	W		"2.24"-7,3		-7,300		
	W		Součet		-120,840		
6	M	76300R02	stropní lišta - fabion rozm 250x250 mm	m	-132,924		
	W		"fabion 1059"				
	W		"1.1"48,21		48,210		
	W		"1.5"3,73		3,730		
	W		"1.12"13,9		13,900		
	W		"1.13"3,6		3,600		
	W		"1.14"2,25		2,250		
	W		"2.1"20,0		20,000		
	W		"2.3"4,2		4,200		
	W		"2.9"8,8		8,800		
	W		"2.15"8,85		8,850		
	W		"2.24"7,3		7,300		
	W		Součet				
	W		-120,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-132,924		
7	K	763131713	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	21,130		
	W		Odpočet z původního rozpočtu				
	W		"P01-1NP"				
	W		"1.1" -48,0 +48 chodba				
	W		"1.5" - ((3,73*1)+(0,5*2+0,25*2))		-5,230		
	W		"1.12" - 13,9		-13,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.20" -5,6		-5,600		
			"1.21" -5,1		-5,100		
			"1.22" -11,55		-11,550		
			"P01-2NP"				
			"2.1" -((1,5*1)+(0,85*2+0,45*2) +14,1 chodba				
			"2.3" -((4,2*1)+(0,5*2+0,25*2))		-5,700		
			"2.9" -				
			((5,65*1)+(0,5*2+0,25*2)+(1,05*1)+(0,6*2+0,25*2)+(2,35*1)+(0,3*2+0,55*2))		-14,750		
			"2.15" -((9,15*1)+(0,5*2+0,25*2))		-10,650		
			"2.24" -((5,25*1)+(0,52+0,25*2)+(2,3*1)+(0,3*2+0,25*2))		-9,670		
			"2.29" -((9,9*1)+(0,5*2+0,3*2)) +11,6 chodba				
			"P02-2NP"				
			"2.22" -8,2		-8,200		
			"2.28" -4,3		-4,300		
			Mezisoučet		-94,650		
			Skutečnost				
			"P01-1NP"				
			"1.5" (3,55+3,73)*2		14,560		
			"1.12" 4,49+0,62*2+0,5*2		6,730		
			"P01-2NP"				
			"2.3" 2*(3,18+4,21)		14,780		
			"2.9" 2*(2,35+5,91)		16,520		
			"2.15" 2*(6,6+3,65)		20,500		
			"P02-2NP"				
			"2.22" 1,75+2*(0,5+0,5)		3,750		
			"2.28" 1,4+2*(1,3+0,6)		5,200		
			m.č. 2.25				
			9,67		9,670		
			m.č. 1.10				
			2,22+(0,3+0,3)*2		3,420		
			m.č. 1.20				
			1,22+2*(0,63+0,85)		4,180		
			m.č. 1.21				
			1,22+2*(0,2+0,85)		3,320		
			m.č. 1.22				
			4,95+2*(0,65+0,4)+1,37+2*(0,6+0,2)+1,37+2*(0,75+0,13)		13,150		
			Mezisoučet		115,780		
			Součet		21,130		
8	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	8,435		
			Odpočet 763131421				
			-63,988		-63,988		
			Odpočet 763131461				
			-17,45		-17,450		
			Odpočet 763164567				
			-40,787		-40,787		
			Mezisoučet		-122,225		
			Skutečnost				
			Přípočet 763131421				
			31,2		31,200		
			Přípočet 763131411				
			67,6		67,600		
			Přípočet 763131451				
			7,5		7,500		
			Přípočet 763131461				
			3		3,000		
			Přípočet 763164567				
			21,36		21,360		
			Mezisoučet		130,660		
			Součet		8,435		
9	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na cheň - třída E) 140g/m2	m2	9,279		
			8,435*1,1 "Pře počtené koeficientem množství		9,279		
10	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	20,106		
			Odpočet z původního rozpočtu				
			"P01-1NP"				
			"1.5" -3,75*(0,5+0,25)		-2,613		
			"1.13" -3,6*(0,4+0,35)		-2,700		
			"1.14" -2,25*(0,4+0,35)		-1,688		
			"P01-2NP"				
			"2.1" -11,5*(0,85+0,45) +14,95 chodba				
			"2.3" -4,2*(0,5+0,25)		-3,150		
			"2.9" -((5,65*(0,5+0,25)+1,85*(0,6+0,25)+2,35*(0,3+0,55))		-7,808		
			"2.15" -9,15*(0,5+0,25)		-6,863		
			"2.24" -((5,25*(0,5+0,25)+2,3*(0,3+0,25))		-5,203		
			"2.29" -9,9*(0,5+0,3)		-7,920		
			Mezisoučet		-38,145		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Skutečnost				
W			m.č. 1.2				
W			2,7		2,700		
W			m.č. 1.8				
W			2,4		2,400		
W			m.č. 1.10				
W			1,33		1,330		
W			m.č. 1.12				
W			5,03		5,030		
W			m.č. 1.13				
W			2,7		2,700		
W			m.č. 1.14				
W			1,888		1,688		
W			m.č. 1.18				
W			4,8		4,800		
W			m.č. 1.20				
W			1,81		1,810		
W			m.č. 1.21				
W			1,28		1,280		
W			m.č. 1.22				
W			7,5		7,500		
W			m.č. 2.2				
W			4,7		4,700		
W			m.č. 2.8				
W			4		4,000		
W			m.č. 2.14				
W			6,8		6,800		
W			m.č. 2.19				
W			1,9		1,900		
W			m.č. 2.22				
W			1,75		1,750		
W			m.č. 2.25				
W			5,203		5,203		
W			m.č. 2.28				
W			2,66		2,660		
W			Mezisoučet		58,251		
W			Součet		20,106		
11	M	63148150	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2	20,508		
W			20,106* 1,02		20,508		
12	K	763131761	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	-4,004		
W			Odpočet z původního rozpočtu				
W			"P02-1NP"				
W			"1.4"-1,2		-1,200		
W			"1.10"-3,4		-3,400		
W			"1.20"-2,0		-2,000		
W			"1.21"-2,2		-2,200		
W			"1.22"-(4,35*(0,5+0,55)+2,8*(0,6+0,55))		-7,788		
W			"P02-2NP"				
W			"2.4"-2,75		-2,750		
W			"2.28"-5,8		-5,800		
W			Mezisoučet		-25,138		
W			Skutečnost				
W			"1.4"1,23		1,230		
W			"1.10"2,22*(0,3+0,3)		1,332		
W			"1.20"1,22*(0,63+0,85)		1,806		
W			"1.21"1,22*(0,2+0,85)		1,281		
W			"1.22"4,95*(0,65+0,4)+ 1,37*(0,6+0,2)+1,57*(0,75+0,13)		7,675		
W			"2.4"3,4		3,400		
W			"2.22"1,75*(0,5+0,5)		1,750		
W			"2.28"1,4*(1,3+0,6)		2,660		
W			Mezisoučet		21,134		
W			Součet		-4,004		
13	K	763164567	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm	m2	-19,284		
W			Odpočet z původního rozpočtu				
W			"P01-1NP"				
W			"1.5"-3,75*(0,5+0,25)		-2,813		
W			"P01-2NP"				
W			"2.1"-11,5*(0,85+0,45)		-14,950		
W			"2.3"-4,2*(0,5+0,25)		-3,150		
W			"2.9"-(5,65*(0,5+0,25)+1,85*(0,6+0,25)+2,35*(0,3+0,55))		-7,808		
W			"2.15"-9,15*(0,5+0,25)		-6,863		
W			"2.24"-(5,25*(0,5+0,25)+2,3*(0,3+0,25))		-5,203		
W			"2.29"-9,9*(0,5+0,3)+7,95 2 chodba				
W			Mezisoučet		-40,787		
W			Skutečnost				
W			m.č. 1.10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,22*(0,3+0,3)		1,332		
			m.č. 1.12				
			4,49*(0,62+0,5)		5,029		
			m.č. 1.20				
			1,2*(0,63+0,85)		1,776		
			m.č. 1.21				
			1,22*(0,2+0,85)		1,281		
			m.č. 1.22				
			4,95*(0,65+0,4)+1,37*(0,6+0,2)+1,57*(0,75+0,13)		7,675		
			m.č. 2.22				
			1,75*(0,5+0,5)		1,750		
			m.č. 2.28				
			1,4*(1,3+0,6)		2,660		
			Mezisoučet		21,503		
			Součet		-19,284		
14	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,744		
15	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,744		

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Byt 

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval		
<p>Odůvodnění, popis a technické řešení změn</p> <p>Vzhledem k tomu, že objekt je obydlený a užívaný, je nutné ochránit veškeré stávající konstrukce před poškozením zakrýváním pomocí geotextilií a OSB desek a je nutné provádět každodenní čistý úklid po skončení prací. Dále je nutné veškeré movité věci umístěné v daných prostorech odstěhovat. Tento změnový list řeší uvedené práce v bytě </p> <p>Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování a nutnou komunikaci s nájemníky.</p>		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	 Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	4 strany
Schválil za zhotovitele 	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis 
Schválil za TDS 	Dne <u>11.4.2021</u>	Podpis 
Schválil za objednatele 	Dne <u>12.7.2021</u>	Podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

05 - Byt [REDACTED]

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH [REDACTED]

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
[REDACTED]

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
[REDACTED]

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 05 - Byt [REDACTED]

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 05 - Byt [REDACTED]

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	4		Vodorovné konstrukce				
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				
18	K	41-1	Zabetonování z půdy	ks	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	9-1	Odpojení a demontáž ventilátoru, zazdění průduchu	ks	1,000		
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	88,000		
	W		29.4.-30.4				
	W		2*22		44,000		
	W		15.5.-20.5				
	W		2*22		44,000		
	W		Součet		88,000		
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	88,000		
	W		29.4.-30.4				
	W		2*22		44,000		
	W		15.5.-20.5				
	W		2*22		44,000		
	W		Součet		88,000		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,072		
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,072		
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,720		
	W		0,072*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,720		
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,020		
D	998		Přesun hmot				
8	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,001		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
9	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	22,000		
	W		29.4.-30.4				
	W		22		22,000		
	W		Součet		22,000		
10	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm - opakované použití 10x	m2	22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,165		
12	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,201		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
16	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	3,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	22,000		
	W		29.4.-30.4			22,000	
	W		22			22,000	
	W		Součet			22,000	
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 - opakované použití 10x	m2	22,000		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
15	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000		
	W		stěhování				
	W		6			6,000	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
19	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	58,232		
D VRN4			Inženýrská činnost				
20	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	58,232		
D VRN6			Územní vlivy				
21	K	060001000.1	Územní vlivy	%	58,232		
D VRN7			Provozní vlivy				
22	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	58,232		
D VRN9			Ostatní náklady				
23	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	58,232		

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

Byt [REDACTED]

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval	[REDACTED] [REDACTED]		
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Vzhledem k tomu, že objekt je obydlený a užívaný, je nutné ochránit veškeré stávající konstrukce před poškozením zakrýváním pomocí geotextilií a OSB desek a je nutné provádět každodenní čistý úklid po skončení prací. Dále je nutné veškeré movité věci umístěné v daných prostorech odstěhovat. Tento změnový list řeší uvedené práce v bytě [REDACTED]. Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování a nutnou komunikaci s nájemníky.			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED]	Kč bez DPH
	Méněpráce	[REDACTED]	bez DPH
	CEKEM	[REDACTED]	bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny mlníkú, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek		4 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7. 2021	Podpis ...	[REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED] [REDACTED]	Dne 11.4. 2021	Podpis ...	[REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7. 2021	Podpis ...	[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

06 - Byt [REDACTED]

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	[REDACTED]	15,00%	[REDACTED]

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 06 - Byt [REDACTED]

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

06 - Byt

Misto:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	108,800		
	W		4.5.-19.5				
	W		4*27,2		108,800		
	W		Součet		108,800		
3	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	108,800		
	W		4.5.-19.5				
	W		4*27,2		108,800		
	W		Součet		108,800		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,000		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000		
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000		
	W		0*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000		
D	998		Přesun hmot				
8	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,001		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
9	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	27,200		
	W		4.5.-19.5				
	W		27,2		27,200		
	W		Součet		27,200		
10	M	60726240	deska dřevotříšpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm - opakované použití 10x	m2	27,200		
11	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,204		
12	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,201		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	27,200		
	W		4.5.-19.5				
	W		27,2		27,200		
	W		Součet		27,200		
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 - opakované použití 10x	m2	27,200		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
15	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000		
	W		stěhování				
	W		6		6,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
16	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	56,490		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
17	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	56,490		
	D	VRN6	Územní vlivy				
18	K	060001000.1	Územní vlivy	%	56,490		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
19	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	56,490		
	D	VRN9	Ostatní náklady				
20	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	56,490		

ZMĚNOVÝ LIST č. 07

Byt [REDACTED] - [REDACTED]

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED] [REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Vzhledem k tomu, že objekt je obydlený a užívaný, je nutné ochránit veškeré stávající konstrukce před poškozením zakrýváním pomocí geotextilií a OSB desek a je nutné provádět každodenní čistý úklid po skončení prací. Dále je nutné veškeré movité věci umístěné v daných prostorech odstěhovat. Tento změnový list řeší uvedené práce v bytě [REDACTED]. Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování a nutnou komunikaci s nájemníky.		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED] Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny mílníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	4 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7.2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7.2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7.2021	Podpis [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

07 - Byt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

07 - Byt

Místo:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 07 - Byt [REDACTED]

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	427,000		
	W		11.5.-21.5				
	W		7*61		427,000		
	W		Součet		427,000		
3	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	427,000		
	W		11.5.-21.5				
	W		7*61		427,000		
	W		Součet		427,000		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,000		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000		
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000		
	W		0*10 *Přepočtené koeficientem množství		0,000		
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000		
D	998		Přesun hmot				
8	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,004		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
9	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	61,000		
	W		11.5.-21.5				
	W		61		61,000		
	W		Součet		61,000		
10	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm - opakované použití 10x	m2	61,000		
11	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,458		
12	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,201		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	61,000		
	W		11.5.-21.5				
	W		61		61,000		
	W		Součet		61,000		
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 - opakované použití 10x	m2	61,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
15	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	12,000		
	W		stěhování				
	W		12		12,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
16	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	142,610		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
17	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	142,610		
	D	VRN6	Územní vlivy				
18	K	060001000.1	Územní vlivy	%	142,610		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
19	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	142,610		
	D	VRN9	Ostatní náklady				
20	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	142,610		

ZMĚNOVÝ LIST č. 08

Byt 

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval		
<p>Odůvodnění, popis a technické řešení změn</p> <p>Vzhledem k tomu, že objekt je obydlený a užívaný, je nutné ochránit veškeré stávající konstrukce před poškozením zakryváním pomocí geotextilií a OSB desek a je nutné provádět každodenní čistý úklid po skončení prací. Dále je nutné veškeré movité věci umístěné v daných prostorech odstěhovat. Tento změnový list řeší uvedené práce v bytě </p> <p>Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování a nutnou komunikaci s nájemníky.</p>		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	 Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	4 strany
Schválil za zhotovitele 	Dne <u>7.7.2021</u> Podpis ...	
Schválil za TDS 	Dne <u>11.4.2021</u> Podpis ...	
Schválil za objednatele 	Dne <u>12.7.2021</u> Podpis ...	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

08 - Byt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

08 - Byt

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

08 - Byt

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	333,000		
	W		12.5.-17.5				
	W		5*66,6		333,000		
	W		Součet		333,000		
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	333,000		
	W		12.5.-17.5				
	W		5*66,6		333,000		
	W		Součet		333,000		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,000		
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000		
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000		
	W		0*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000		
D	998		Přesun hmot				
7	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,003		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
8	K	762591140	Montáž dočasných zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	66,600		
	W		12.5.-17.5				
	W		66,6		66,600		
	W		Součet		66,600		
9	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm - opakované použití 10x	m2	66,600		
10	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500		
11	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,201		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fóle	m2	66,600		
	W		12.5.-17.5				
	W		66,6		66,600		
	W		Součet		66,600		
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 - opakované použití 10x	m2	66,600		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
14	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000		
	W		stěhování				
	W		6		6,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
15	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	142,911		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
16	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	142,911		
	D	VRN6	Územní vlivy				
17	K	060001000.1	Územní vlivy	%	142,911		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
18	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	142,911		
	D	VRN9	Ostatní náklady				
19	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	142,911		

ZMĚNOVÝ LIST č. 09

Byt XXXXXXXXXX

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval	Přemysl Zeman		
Odůvodnění, popis a technické řešení změn			
<p>Vzhledem k tomu, že objekt je obydlený a užívaný, je nutné ochránit veškeré stávající konstrukce před poškozením zakrýváním pomocí geotextilií a OSB desek a je nutné provádět každodenní čistý úklid po skončení prací. Dále je nutné veškeré movité věci umístěné v daných prostorech odstěhovat. Tento změnový list řeší uvedené práce v bytě XXXXXXXXXX</p> <p>Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování a nutnou komunikaci s nájemníky.</p>			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	XXXXXXXXXX	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny mlníkú, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek		4 strany
Schválil za zhotovitele XXXXXXXXXX	Dne 7.7.2021	Podpis XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Schválil za TDS XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Dne 11.4.2021	Podpis XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Schválil za objednatele XXXX XXXX	Dne 17.1.2021	Podpis XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

09 - Byt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

09 - Byt

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesarské

763 - Konstrukce suché výstavby

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

09 - Byt

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	4		Vodorovné konstrukce				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	156,600		
	W		17.5.-20.5				
	W		3*52,2			156,600	
	W		Součet			156,600	
4	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	156,600		
	W		17.5.-20.5				
	W		3*52,2			156,600	
	W		Součet			156,600	
D	997		Přesun sutě				
5	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,026		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,026		
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,260		
	W		0,026*10 'Přepočtené koeficientem množství			0,260	
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,026		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,002		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
10	K	762591140	Montáž dočasných zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	52,200		
	W		17.5.-20.5				
	W		52,2			52,200	
	W		Součet			52,200	
11	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm - opakované použití 10x	m2	52,200		
12	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,392		
13	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,201		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
14	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	1,500		
	W		WC				
	W		1,5		1,500		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
15	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	52,200		
	W		17.5.-20.5				
	W		52,2		52,200		
	W		Součet		52,200		
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 - opakované použití 10x	m2	52,200		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
17	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000		
	W		stěhování				
	W		6		6,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
19	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	103,589		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
20	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	103,589		
	D	VRN6	Územní vlivy				
21	K	060001000.1	Územní vlivy	%	103,589		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
22	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	103,589		
	D	VRN9	Ostatní náklady				
23	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	103,589		

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Komínový průduch

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn		
Pozice stávajícího komínového průduchu použitá pro odvětrání sklepa neodpovídala projektové dokumentaci a bylo nutné jeho hledání a s tím související bourání a následné opravy kamenného zdiva.		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	ANO, generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED] Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	4 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis
Schválil za TDS [REDACTED]	Dne <u>11.4.2021</u>	Podpis
Schválil za objednatele [REDACTED]	Dne <u>12.7.2021</u>	Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

10 - Kominový průduch

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

10 - Komínový průduch

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

10 - Komínový průduch

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,150		
	W		šikmý průduch náběh shoira v 1PP				
	W		0,15		0,150		
	W		Součet		0,150		
14	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,525		
	W		Otvor v 1.PP -hledání komínového průduchu				
	W		0,7*1,5*0,5		0,525		
16	K	985223911	Příplatek k přezdivání zdiva za práci ve stísněném prostoru	m3	0,525		
	W		Otvor v 1.PP -hledání komínového průduchu				
	W		0,7*1,5*0,5		0,525		
D	98		Demolice a sanace				
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,313		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,313		
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,130		
	W		1,313*10 'Přepočtené koeficientem množství		13,130		
6	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,313		
D	998		Přesun hmot				
8	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,338		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
9	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	121,718		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
10	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	121,718		
D	VRN6		Územní vlivy				
11	K	060001000.1	Územní vlivy	%	121,718		
D	VRN7		Provozní vlivy				
12	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	121,718		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN9	Ostatní náklady				
13	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	121,718		

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Byt 

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval		
<p>Odůvodnění, popis a technické řešení změn</p> <p>Vzhledem k tomu, že objekt je obydlený a užívaný, je nutné ochránit veškeré stávající konstrukce před poškozením zakrýváním pomocí geotextilií a OSB desek a je nutné provádět každodenní čistý úklid po skončení prací. Dále je nutné veškeré movité věci umístěné v daných prostorech odstěhovat. Tento změnový list řeší uvedené práce v bytě </p> <p>Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování a nutnou komunikaci s nájemníky.</p>		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce  Kč bez DPH Méněpráce CEKEM  Kč bez DPH	
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny mílnků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	4 strany
Schválil za zhotovitele 	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis 
Schválil za TDS 	Dne <u>11. 4. 2021</u>	Podpis 
Schválil za objednatele 	Dne <u>12.7.2021</u>	Podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

11 - Byt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

11 - Byt [REDACTED]

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 - Bourání konstrukcí

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

11 - Byt [REDACTED]

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	207,000		
	W		19.4.-21.4				
	W		4*23			92,000	
	W		6.5.-21.5				
	W		5*23			115,000	
	W		Součet			207,000	
7	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	207,000		
	W		19.4.-21.4				
	W		4*23			92,000	
	W		6.5.-21.5				
	W		5*23			115,000	
	W		Součet			207,000	
D	96		Bourání konstrukcí				
16	K	96-1	Sonda v podlaze	ks	1,000		
D	997		Přesun sutě				
8	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,020		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,020		
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,200		
	W		0,02*10 *Přepočtené koeficientem množství			0,200	
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,020		
D	998		Přesun hmot				
12	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,002		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
1	K	762591140	Montáž dočasných zakrytí vstupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	46,000		
	W		19.4.-21.4.				
	W		23			23,000	
	W		6.5.-21.5				
	W		23			23,000	
	W		Součet			46,000	
5	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm - opakované použití 10x	m2	46,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,345		
14	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,201		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
3	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	46,000		
	W		19.4.-21.4.				
	W		23		23,000		
	W		6.5.-21.5				
	W		23		23,000		
	W		Součet		46,000		
15	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 - opakované použití 10x	m2	46,000		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
17	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	6,000		
	W		stěhování				
	W		6		6,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
18	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	103,591		
D VRN4			Inženýrská činnost				
19	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	103,591		
D VRN6			Územní vlivy				
20	K	060001000.1	Územní vlivy	%	103,591		
D VRN7			Provozní vlivy				
21	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	103,591		
D VRN9			Ostatní náklady				
22	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	103,591		

ZMĚNOVÝ LIST č. 12



Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval		
Odůvodnění, popis a technické řešení změn		
<p>Vzhledem k tomu, že objekt je obydlený a užívaný, je nutné ochránit veškeré stávající konstrukce před poškozením zakrýváním pomocí geotextilií a OSB desek a je nutné provádět každodenní čistý úklid po skončení prací. Dále je nutné veškeré movité věci umístěné v daných prostorech odstěhovat. Tento změnový list řeší uvedené práce v bytě </p> <p>Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování a nutnou komunikaci s nájemníky.</p>		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	 Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	4 strany
Schválil za zhotovitele 	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis 
Schválil za TDS 	Dne <u>11.4.2021</u>	Podpis 
Schválil za objednatele 	Dne <u>12.5.2021</u>	Podpis 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

12 - Byt [REDACTED]

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	[REDACTED]	15,00%	[REDACTED]

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 12 - Byt [REDACTED]

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 12 - Byt [REDACTED]

Misto: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	K	9-1	Odpojení a demontáž ventilátoru, zazdění průduchu	ks	1,000		
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	280,000		
	W		26.4.-28.4				
	W		3*40		120,000		
	W		7.5.-19.5				
	W		4*40		160,000		
	W		Součet		280,000		
2	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	280,000		
	W		26.4.-28.4				
	W		3*40		120,000		
	W		7.5.-19.5				
	W		4*40		160,000		
	W		Součet		280,000		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,020		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,020		
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,200		
	W		0,02*10 *Přepočtené koeficientem množství		0,200		
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,020		
D	998		Přesun hmot				
8	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,003		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
9	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	80,000		
	W		26.4.-28.4				
	W		40		40,000		
	W		7.5.-19.5				
	W		40		40,000		
	W		Součet		80,000		
10	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm - opakované použití 10x	m2	80,000		
11	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,201		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	80,000		
	W		26.4.-28.4				
	W		40		40,000		
	W		7.5.-19.5				
	W		40		40,000		
	W		Součet		80,000		
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 - opakované použití 10x	m2	80,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
15	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník stěhování	hod	8,000		
	W		8		8,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
17	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	164,898		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
18	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	164,898		
	D	VRN6	Územní vlivy				
19	K	060001000.1	Územní vlivy	%	164,898		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
20	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	164,898		
	D	VRN9	Ostatní náklady				
21	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	164,898		

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Výměna podlahy XXXXXXXXXX

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Jedná se o demontáž degradované podlahy v bytě Kratěnová a následné provedení nové podlahové skladby včetně všech potřebných izolačních vrstev. Změnový list neobsahuje náklady zhotovitele na jeho zpracování.		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	ANO, generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	XXXXXXXXXX Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	XXXXXXXXXX Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny mílníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	6 stran
Schválil za zhotovitele XXXXXXXXXX	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis XXXXXXXXXX
Schválil za TDS XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	Dne <u>11.7.2021</u>	Podpis XXXXXXXXXX
Schválil za objednatele XXXX XXXX	Dne <u>12.7.2021</u>	Podpis XXXXXXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

13 - Výměna podlahy [REDACTED]

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

18 - Doplnění štukové vrstvy na celou plochu fasády

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 - Úprava povrchů vnějších

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 13 - Výměna podlahy

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	31		Zdi pozemních staveb				
46	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	1,710		
	W		1,71			1,710	
	W		Součet			1,710	
47	K	319202116	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm	m	1,200		
	W		1,2			1,200	
	W		Součet			1,200	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	9,250		
	W		Svislý soklík na zdivu pro stěrkovou svislou izolaci podlahy				
	W		(6,05+3,65)*2*0,25			4,850	
	W		(3,73+3,55)*2*0,25			3,640	
	W		(0,5*6+0,4*2)*0,2			0,760	
	W		Součet			9,250	
2	K	622135090	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	16,500		
	W		8,25*2			16,500	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	9,250		
	W		Svislý soklík na zdivu pro stěrkovou svislou izolaci podlahy				
	W		(6,05+3,65)*2*0,25			4,850	
	W		(3,73+3,55)*2*0,25			3,640	
	W		(0,5*6+0,4*2)*0,2			0,760	
	W		Součet			9,250	
4	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,637		
	W		Kuchyně - 2 rohy místnosti				
	W		2,637			2,637	
D	997		Přesun sutě				
5	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,622		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,622		
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,220		
	W		3,622*10 'Přepočtené koeficientem množství			36,220	
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,622		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				
9	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,297		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
10	K	711413112	Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi pryže (latexu) a živice	m2	35,700		
	WV		35,7			35,700	
11	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	35,700		
	WV		35,7			35,700	
12	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	41,055		
	WV		35,7 * 1,15			41,055	
13	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	9,250		
	WV		Svislý soklík na zděvu pro stěrkovou svislou izolaci podlahy				
	WV		(6,05+3,65)*2*0,25			4,850	
	WV		(3,73+3,55)*2*0,25			3,640	
	WV		(0,5*6+0,4*2)*0,2			0,760	
	WV		Součet			9,250	
14	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,268		
15	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,268		
	D	713	Izolace tepelné				
16	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	37,680		
	WV		m.č. 1.5				
	WV		14,9			14,900	
	WV		m.č. 1.7				
	WV		22,78			22,780	
	WV		Součet			37,680	
17	M	1420381305	Extrudovaný polystyren XPS X-FOAM HBT 300 180 mm, polodrážka (1250x600 mm)	m3	6,918		
	WV		m.č. 1.5				
	WV		14,9*0,18*1,02			2,736	
	WV		m.č. 1.7				
	WV		22,78*0,18*1,02			4,182	
	WV		Součet			6,918	
18	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	37,680		
	WV		m.č. 1.5				
	WV		14,9			14,900	
	WV		m.č. 1.7				
	WV		22,78			22,780	
	WV		Součet			37,680	
19	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	43,916		
	WV		37,68*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství			43,916	
20	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,218		
21	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,218		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
22	K	741-1	Demontáž krabic k dalšímu použití	ks	8,000		
23	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000		
	WV		8			8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 762			Konstrukce tesařské				
24	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	
25	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	
D 763			Konstrukce suché výstavby				
26	K	763251131.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E11 tl 40 mm z desek Fermacell tl 2x10 mm podsyp 20 mm REI 60	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	
27	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t		1,312	
28	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		1,312	
D 776			Podlahy povlakové				
29	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	
30	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	
31	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředitelná	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	
32	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	
33	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	
34	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2		37,680	
	W		m.č. 1.5				
	W		14,9			14,900	
	W		m.č. 1.7				
	W		22,78			22,780	
	W		Součet			37,680	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	28411105	PVC vinyl heterogenní zátěžový akustický tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.65mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, otlak 0.08	m2	41,448		
		VV	37,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,448		
36	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,160		
		VV	m.č. 1.5				
		VV	(6,05+3,65)*2-0,8		18,600		
		VV	(3,73+3,55)*2-1,8		12,760		
		VV	0,5*6+0,4*2		3,800		
		VV	Součet		35,160		
37	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	35,160		
		VV	m.č. 1.5				
		VV	(6,05+3,65)*2-0,8		18,600		
		VV	(3,73+3,55)*2-1,8		12,760		
		VV	0,5*6+0,4*2		3,800		
		VV	Součet		35,160		
38	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	35,863		
		VV	35,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,863		
39	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,433		
40	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,433		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
41	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	1 759,008		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
42	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	1 759,008		
	D	VRN6	Územní vlivy				
43	K	060001000.1	Územní vlivy	%	1 853,343		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
44	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	1 853,343		
	D	VRN9	Ostatní náklady				
45	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	1 853,343		

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Přeložka dešťového svodu

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED] [REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Jde o dočasnou přeložku dešťového svodu kvůli odvedení vody od objektu při provádění výkopových prací a předepsaných úprav kanalizace.		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED] Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny mílnků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	4 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis [REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED] [REDACTED]	Dne <u>11.7.2021</u>	Podpis [REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED] [REDACTED]	Dne <u>12.7.2021</u>	Podpis [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

14 - Přeložka dešťového svodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: **14 - Přeložka dešťového svodu**

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 14 - Přeložka dešťového svodu

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	2		Zakládání				
2	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	15,000		
	W		Provizorní svod dešťové vody ze žlabu				
	W		15		15,000		
D	8		Trubní vedení				
3	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	6,000		
4	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	6,180		
	W		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
5	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	6,180		
	W		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
D	997		Přesun sutě				
10	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,470		
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,470		
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,700		
	W		0,47*10 'Přepočtené koeficientem množství		4,700		
14	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,470		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
9	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	17,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1,000		
7	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
8	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
15	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	104,146		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
16	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	104,146		
D	VRN6		Územní vlivy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	060001000.1	Územní vlivy	%	104,146		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
18	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	104,146		
	D	VRN9	Ostatní náklady				
19	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	104,146		

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Zazdění rýh v základech, sondy fasáda

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Při odkopání objektu pro provedení sanačních prací bylo zjištěno narušení zdiva rýhami po odvětrávacích trubkách v množství 10 ks. Tyto rýhy bylo nutné zazdít včetně napojení na stávající zdivo. Dále byly na požadavek investora provedeny sondy do fasády kvůli stanovení dalšího postupu sanace.		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED] Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	3 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7.2021	Podpis [REDACTED] ...
Schválil za TDS [REDACTED]	Dne 11.4.2021	Podpis [REDACTED] ...
Schválil za objednatele [REDACTED]	Dne 12.4.2021	Podpis [REDACTED] ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

15 - Zazdění rýh v základech, sondy fasáda

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

15 - Zazdění rýh v základech, sondy fasáda

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

98 - Demolice a sanace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

15 - Zazdění rýh v základech, sondy fasáda

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	98		Demolice a sanace				
1	K	985221101	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami	m3	1,013		
	W		Zazdění rýh po odvětrávacích trubkách v základech východ a jih- 10ks				
	W		10*0,9*0,45*0,25			1,013	
	W		Součet			1,013	
2	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	308,965		
	W		1,013 * 305			308,965	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
3	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000		
	W		Sondy na fasádě				
	W		10			10,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
4	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	97,603		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
5	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	97,603		
D	VRN6		Územní vlivy				
6	K	060001000.1	Územní vlivy	%	97,603		
D	VRN7		Provozní vlivy				
7	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	97,603		
D	VRN9		Ostatní náklady				
8	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	97,603		

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Odpočet tesařské konstrukce pro ohradní zed'

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED] [REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Součástí plnění díla je provedení tesařské konstrukce pro zajištění ohradní zdi, které pro provedení opravy zdi nebude nutné a tedy tato konstrukce nebude realizována.		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH [REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	3 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7.2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED] [REDACTED]	Dne 11.4.2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7.2021	Podpis [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

16 - Odpočet tesařské konstrukce pro ohradní zeď

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

16 - Odpočet tesařské konstrukce pro ohradní zed'

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

16 - Odpočet tesařské konstrukce pro ohradní zeď

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
1	K	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus		-90,000	
	VV					-90,000	
2	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m		-39,240	
	VV					-39,240	
3	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m		-48,000	
	VV					-48,000	
4	M	60554243	řezivo listnaté dub fošna neomitaná tl 50mm dl 4m	m3		-0,552	
	VV					-0,552	
5	K	762713210	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2	m		-83,600	
	VV					-83,600	
6	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3		-0,385	
	VV					-0,385	
7	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m		-293,000	
	VV					-293,000	
8	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3		-3,493	
	VV					-3,493	
9	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3		-0,265	
	VV					-0,265	
10	K	762751810	Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z žeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m		-387,640	
	VV					-387,640	
11	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3		-4,665	
	VV					-4,665	
12	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		-2,858	

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Odpočet části helikální výztuže

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc		
Zpracoval	[REDACTED] [REDACTED]		
Odůvodnění, popis a technické řešení změn			
<p>Součástí plnění díla je provedení helikální výztuže trhlin na objektu. Po prohlídce trhlin statikem není provedení helikální výztuže ve většině případech potřeba a bude se provádět pouze v minimálním rozsahu.</p>			
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED]	Kč bez DPH
	Méněpráce	[REDACTED]	Kč bez DPH
	CEKEM	[REDACTED]	Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby		NE
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek		3 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7.2021	Podpis ..	[REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED] [REDACTED]	Dne 11.7.2021	Podpis ..	[REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7.2021	Podpis ..	[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

17 - Odpočet části helikální výztuže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

17 - Odpočet části helikální výztuže

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

98 - Demolice a sanace

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

17 - Odpočet části helikální výztuže

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem



D HSV Práce a dodávky HSV

D 98 Demolice a sanace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m	-74,833		
	W		"oplocení"				
	W		-2*4*1,0			-8,000	
	W		-2*2*1,0			-4,000	
	W		"fasáda západ" - polovina z původního rozpočtu				
	W		-(1,4+1,4+1,6)/0,15*1,0*0,5			-14,667	
	W		"fasáda východní" - polovina z původního rozpočtu				
	W		-(1,4+2,3)/0,15*1,0*0,5			-12,333	
	W		"fasáda sever" - polovina z původního rozpočtu				
	W		-(2,25+2,25)/0,15*1,0*0,5			-15,000	
	W		"fasáda jih" - polovina z původního rozpočtu				
	W		-(2,25+1,75+2,25)/0,15*1,0*0,5			-20,833	
	W		Součet			-74,833	

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Doplnění štukové vrstvy na celou plochu fasády

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED] [REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Vzhledem k provádění částečných oprav fasády je nutno provést celoplošně štukovou vrstvu, aby se sjednotil povrch a fasáda byla celistvá a vzhledná. Bez této vrstvy by veškeré opravy byly pod nátěrem znatelné a fasáda by byla nesourodá.		
Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED] Kč bez DPH
	Méněpráce CEKEM	[REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE
Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	3 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7. 2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7. 2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7. 2021	Podpis [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

18 - Doplnění štukové vrstvy na celou plochu fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

18 - Doplnění štukové vrstvy na celou plochu fasády

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 - Úprava povrchů vnějších

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: **18 - Doplnění štukové vrstvy na celou plochu fasády**

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
D	62		Úprava povrchů vnějších				
2	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	361,315		
	W		kompletní fasáda s odpočtem plochy kompletní trasové omítky a sanační omítky				
	W		622,603-313,659*0,3-167,19			361,315	
	W		Součet			361,315	
3	K	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn	m2	361,315		
	W		kompletní fasáda s odpočtem plochy kompletní trasové omítky a sanační omítky				
	W		622,603-313,659*0,3-167,19			361,315	
	W		Součet			361,315	
D	998		Přesun hmot				
4	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,539		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
5	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%	676,743		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
6	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%	676,743		
D	VRN6		Územní vlivy				
7	K	060001000.1	Územní vlivy	%	676,743		
D	VRN7		Provozní vlivy				
8	K	070001000.1	Provozní vlivy	%	676,743		
D	VRN9		Ostatní náklady				
9	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%	676,743		

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Změna provedení mříží

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval	[REDACTED] [REDACTED]	
Odůvodnění, popis a technické řešení změn Na základě požadavku památkářů dochází k úpravě provedení 7 ks mříží. Místo výroby nových mříží budou mříže odborně repasované následujícím postupem. - odstranění povrchových úprav a korozních produktů otryskáním - oprava veškerých poškození, přizpůsobení velikosti novým otvorům - provedení obvodového rámu z ploché oceli a jeho vevaření - povrchová úprava dvousložkovým nátěrem a krycí polyuretanovou barvou RAL 1013 - montáž mříží pomocí historických hřebů dle požadavku památkářů		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	[REDACTED] Kč bez DPH
	Méněpráce	-
CEKEM		[REDACTED] Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby Komentář: Dopad na termín na základě změn vyžádaných památkáři zahrnutých ve ZL19 a ZL20 je 60 dnů.	ANO
Přílohy <i>(soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)</i>	1. Oceněný soupis prací, sužeb a dodávek	3 strany
Schválil za zhotovitele [REDACTED]	Dne 7.7.2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za TDS [REDACTED] [REDACTED]	Dne 11.4.2021	Podpis [REDACTED]
Schválil za objednatele [REDACTED] [REDACTED]	Dne 12.7.2021	Podpis [REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

19 - Mříže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: **19 - Mříže**

Místo: Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SNEO - Obora 1 - Hvězda - vícepráce

Objekt:

02 - Změnové listy

Soupis:

19 - Mříže

Místo:

Datum: 6. 5. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:







PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	K	7670001R01	Replika kované mříže rozměr 1000x1700mm, materiál 10x10mm, 10x25mm, 30x5mm, barva bílá RAL 1013 - viz PD	ks		-7,000	
	VV		odpočet původního řešení ze smlouvy- skutečnost 7 repasí a 2 repliky dle PD				
	VV		-9+2			-7,000	
	VV		Součet			-7,000	
2	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2		-15,300	
4	K	Pol22	Odborná repase stávajících mříží kovářem dle požadavku památkářů - odstranění povrchových úprav a korozních produktů otryskáním - oprava veškerých poškození, přizpůsobení velikostí novým otvorům - provedení obvodového rámu z ploché oceli a	ks		7,000	
5	K	Pol23	Montáž mříží pomocí historických hřebů dle požadavku památkářů	ks		9,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
6	K	030001000.1	Zařízení staveniště	%		599,760	
D	VRN4		Inženýrská činnost				
7	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	%		599,760	
D	VRN6		Územní vlivy				
8	K	060001000.1	Územní vlivy	%		599,760	
D	VRN7		Provozní vlivy				
9	K	070001000.1	Provozní vlivy	%		599,760	
D	VRN9		Ostatní náklady				
10	K	091404001	Práce na památkovém objektu	%		599,760	

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Změna provedení oken

Stavba	Řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1, Praha 6 - Liboc	
Zpracoval		
Odůvodnění, popis a technické řešení změn		
<p>Na základě požadavku památkářů dochází k úpravě provedení oken. Jedná se o provedení zdobných zasekávaných pantů s vyšší pracností a cenou za materiál. Dále byly vybrány historizující klíčky, provedena změna profilace, jiné distanční rámečky atd. Vše bylo provázeno náročným vzorkováním. Veškeré úpravy byly prováděny tak, aby byl minimalizován vliv na tepelně-technické parametry oken.</p> <p>Změny provedení oken jsou podrobně popsány v zápisech z KD č. 4 bod 1/1 a KD č.8 bod 7/3.</p>		
Vliv na dopracování PD <i>(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)</i>	NE	
Dopad do smluvní ceny	Dopad do ceny bude řešen dalším změnovým listem.	
Dopad do smluvních termínů <i>(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)</i>	Dopad na termíny stavby ANO Komentář: Dopad na termín na základě změn vyžádaných památkáři zahrnutých ve ZL19 a ZL20 je 60 dnů.	
Přílohy <i>(soupis prací, zakreslení, fotodokumentace, zaměření...)</i>		
Schválil za zhotovitele 	Dne <u>7.7.2021</u>	Podpis 
Schválil za TDS 	Dne <u>12.4.2021</u>	Podpis 
Schválil za objednatele 	Dne <u>12.7.2021</u>	Podpis 