






# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/1066/2021**






## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4.1.2021:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických:   
c) dotací:  
telefon:   
e-mail:   
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 MATOSA PROFISTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67847  
zastoupena: Bc. Martinem Tomašíkem, jednatelem  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:   
se sídlem: Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá  
IČ: 05510775  
DIČ: CZ05510775  
telefon:   
e-mail:   
bankovní spojení:   
č. účtu:   
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 21. 06. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/1066/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského v Karviné**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností ATRIS, s.r.o. (dále též „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 1. Změna smlouvy

- 1.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+34 721,52 Kč bez DPH a méněpráce ve výši - 373 250,66 Kč bez DPH**), které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 338 529,14 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	816 388,54 Kč
--------------	---------------

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	477 859,40 Kč
--------------	---------------

”

## 2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 2.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
- 2.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2548 ze dne 25. 08. 2021.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné 3. 9. 2021  
za objednatele

V Havířově 3. 9. 2021  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA,  
vedoucí Odboru majetkového,  
na základě pověření ze dne 4.1.2021

.....  
za MATOSA PROFISTAV s.r.o.  
Bc. Martin Tomašík, jednatel

## REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE

Kód: 20212102002

**Stavba:** Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ Borovského stavba

KSO:

CC-CZ:

Místo: ZŠ a MŠ Borovského v Karviné

Datum: 23.08.2021

Zadavatel: Statutární město Karviná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ: 05510775

DIČ: CZ05510775

Projektant:

Artis s r.o.

IČ:

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

DIČ:

Zpracovatel:

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **373 250,66**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	373 250,66	451 633,30
snížená	15,00%		
zákl. přeneseně	21,00%		0,00
sníž. přeneseně	15,00%		0,00
nulová	0,00%		0,00

**Cena s DPH** **451 633,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## MĚNĚPRÁCE

Kód: 20212102002

**Stavba:** Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ Borovského stavba

Místo: ZŠ a MŠ Borovského v Karviné

Datum: #####

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - | Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>373 250,66</b>	<b>451 633,30</b>
<b>20171701</b>	<b>Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ</b>	<b>371 250,66</b>	<b>451 633,30</b>
001	Rekonstrukce odborných učeben ZS Borovského Karviná - učebna multioborová	368 970,66	446 454,50
002	Elektro multioborová učebna	1 080,00	1 306,80
003	IT do stavby	1 200,00	1 452,00
006	Ostatní a vedlejší náklady	<b>2 000,00</b>	<b>2 420,00</b>

# MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt: 20171701002RS - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MS Borovského Karviná - stavba

Soupis: 001 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Borovského Karviná - učebna multioborová

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**368 970,66**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				183 167,90	
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				111 888,20	
vv			"viz v.č. D.1.1.b)05.06"5,4*2,4*2		25,920			
14	K	831312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,250	4 520,00	1 130,00	CS ÚRS 2021 01
vv			"viz v.č. D.1.1.b)03.04-po vybouraných příškách"(6,8+2,15+2,15)*0,15*0,15		0,250			
15	K	832453352	Podtěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 30/37	m2	97,320	585,00	56 932,20	CS ÚRS 2017 01
vv			"viz v.č. D.1.1. b)05.06"97,32		97,320			
16	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	1,000	300,00	300,00	
vv			"viz v.č. D.1.1.b)05.06"1		1,000			
17	K	R-8320016	Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. nosné konstrukce podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu	m2	97,320	550,00	53 526,00	
vv			"viz v.č. D.1.1. b)05.06"97,32		97,320			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 276,40	
24	K	R-9650433	Bourání stávající skladby podlahy až na nosnou konstrukci v tl. do 150 mm	m3	14,598	1 800,00	26 276,40	
			<i>Poznámka k položce:</i> Stávající skladba podlahy - předpoklad : □ - nášlapná vrstva □ - parkety uložené oc asfaltu □ - bitumová mazanina					
vv			"viz v.č. D.1.1.b)03.04"97,32*0,15		14,598			
D		997	Přesun sutě				39 922,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	35,020	100,00	3 502,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10	t	350,200	15,00	5 253,00	CS ÚRS 2021 01
VV					350,200			
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,020	200,00	7 004,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,020	10,00	350,20	CS ÚRS 2021 01
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	35,020	680,00	23 813,60	CS ÚRS 2016 01
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>5 080,50</b>	
30	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	20,322	200,00	4 064,40	CS ÚRS 2021 01
31	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun ZKD 100 m	t	20,322	50,00	1 016,10	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>185 802,76</b>	
<b>D 713 Izolace tepelné</b>							<b>29 073,56</b>	
42	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	97,320	70,00	6 812,40	CS ÚRS 2021 01
VV					97,320			
43	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm	m2	107,052	70,00	7 493,64	CS ÚRS 2017 01
P								
VV					107,052			
44	M	283759080	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	107,052	100,00	10 705,20	CS ÚRS 2017 01
P								
VV					107,052			
45	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	97,320	15,00	1 459,80	CS ÚRS 2021 01
VV					97,320			
46	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	111,918	18,00	2 014,52	CS ÚRS 2016 01
P								
VV					111,918			
51	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	147,000	3,00	441,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvýšený přesun do 100 m	%	147,000	1,00	147,00	CS ÚRS 2021 01
<b>D 730 Vytápění</b>							<b>1 000,00</b>	
104	K	R-7300013	Provedení topné zkoušky	scubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		766	Konstrukce truhlářské				26 647,00	
79	K	R-7660301	D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D01 - vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	VV		"viz. výpis dveří - D01"		1,000			
105	K	R-7665023	D+M dřevěný stupínek	m2	15,960	1 325,00	21 147,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DŘEVĚNÝ INTERIÉROVÝ STUPÍNEK (VYVÝŠENÉ PRACOVNÍSTĚ), DŘEVĚNÝ STUPÍNEK TVOREN Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH HIRANOLU KVH 100/126 mm, DŘEVĚNÝ ZÁKLAD Z OSB III DESEK TL. 36 mm (2x 18 mm), SOUČÁSTI DODÁVKY DŘEVĚNÉHO STUPÍNKU BUDE ČELO Z OSB III DESEK TL. 18 mm, A VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ.) □ Stupínek bude proveden dle detailu podlahy, výška stupínku 100 mm "stupínek 7,98"		15,960			
D		771	Podlahy z dlaždic				5 028,00	
80	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	194,640	25,00	4 866,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz.v.6 D.1.1.b)05,06"97,32"2		194,640			
81	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	18,000	6,00	108,00	CS ÚRS 2021 01
82	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	18,000	3,00	54,00	CS ÚRS 2021 01
D		776	Podlahy povlakové				74 417,20	
83	K	776201812	Demontáž nášlapných vrstev podlah	m2	194,640	30,00	5 839,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz v.6. D.1.1.b)03,04-předpoklad 2 vrstvy"97,32"2		194,640			
84	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	58,000	6,00	348,00	CS ÚRS 2021 01
85	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	58,000	3,00	174,00	CS ÚRS 2021 01
86	K	R-7760010	D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. všech příslušenství a doplňků -bez dodávky a montáže soklové lišty	m2	90,500	752,00	68 056,00	
	VV		"viz.v.6 D.1.1.b)05,06"90,5		90,500			
D		777	Podlahy lité				49 137,00	
87	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	53,000	6,00	318,00	CS ÚRS 2021 01
88	K	998777292	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 100 m	%	53,000	3,00	159,00	CS ÚRS 2021 01
89	K	R-7775511	Samonivelační stěrka tl. do 30 mm vč. dodávky materiálu	m2	97,320	300,00	29 196,00	
	VV		"viz v.6 D.1.1.b)05,06"97,32		97,320			
90	K	R-7775512	Samonivelační stěrka tl. do 5 mm vč. dodávky materiálu	m2	97,320	200,00	19 464,00	
	VV		"viz.v.6 D.1.1.b)05,06"97,32		97,320			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				500,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	R-7830010	Obroušení, náler ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00	
	VV		*viz v.č. D.1.1.b)05,06*1		1,000			

## MĚNĚPRÁCE

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

20171701002RS - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MS Borovského Karviná - stavba

Soupis:

**002 - Elektro multioborová učebna**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 080,00</b>	
D		C21M	Elektromontáže				0,00	
D		M1	Materiály				1 080,00	
40	K	25	TRUBICE 18W/84 + ekolog.lkv. <i>Poznámka k položce:[] viz v.č. D.1 4-03 a TZ</i>	ks	72,000	15,00	1 080,00	
		P						

## MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt: 20171701002RS - Rekonstrukce odborných učeben ZS a MS Borovského Karviná -  
stavba

Soupis: **003 - IT do stavby**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 200,00</b>	
	D	M	Práce a dodávky M				1 200,00	
	D	21-M	Elektromontáže				1 200,00	
3	K	Pol5	Datová zásuvka 2-portová na omítku neosazená - montáž	ks	15,000	80,00	1 200,00	

P

## MĚNĚPRÁCE

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

**006 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 000,00</b>	
D		VRN	VRN				2 000,00	
D		0	Vedlejší náklady				1 000,00	
2	K	999007	Výrobní a dílenská dokumentace	scubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
9	K	071103000	Provozní vlivy (ztižené podmínky prostorové, dopravní, práce za provozu školy )	scubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	vcp	ZŠ Borovského Karviná
Objekt:	1	Vícepráce č.1
Rozpočet:	1	

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	<b>MATOSA PROFISTAV s.r.o.</b>	IČO: <b>.05510775</b>	
	<b>Budovatelů 803/46</b>	DIČ: <b>CZ05510775</b>	
	<b>73564 Havířov - Prostřední Suchá</b>		

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 655,24
PSV	6 316,28
MON	26 750,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>34 721,52</b>

Rekapitulace daní		
DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	21 %	7 291,52 CZK

Zaokrouhlení CZK

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>42 013,04 CZK</b>
-------------------------------	----------------------

v Havířově dne 23.08.2021

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	vcp	ZŠ Borovského Karviná
O:	1	Vícepráce č.1
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 96</b>							<b>535,65</b>	
1	96203116R00	Bourání Přizdílků z dihel palených pírných do tl. 140 mm , u úmrostálu	m <sup>2</sup>	1,10000	161,50	177,65	RTS 21/ I	RTS 21/ I
2	962032241R00	Bourání zdíva z dihel pelených na MC , uprava otvoru pro nova dveře	m <sup>3</sup>	0,40000	895,00	358,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: 766</b>							<b>6 316,28</b>	
3	766070011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří provedení buk včetně dopávek š.900	kus	1,00000	6 226,00	6 226,00	RTS 21/ I	Incliv
4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	62,26000	1,45	90,28	RTS 21/ I	RTS 21/ I
<b>Díl: M21</b>							<b>26 750,00</b>	
8	1-R	Posunutí roštic a kabelů pod stropem , úprava ztlabu včetně demontáže, úpravy kotvení a zvláštní montáže	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Incliv
11	99103	Přesun dodávek	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	SoD
12	99104	Doprava sušávk	sušár	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	SoD
13	Pol6	Kábel FTP PVC. Cat5 včetně spojení 4x2x0,5 mm	m	425,00000	50,00	21 250,00	Vlastní	SoD
<b>Díl: D96</b>							<b>1 119,59</b>	
14	979081111R00	Ovoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,13090	200,00	226,18	RTS 21/ I	SoD
15	979081121R00	Příplatek v odvozu za každý další 1 km	L	1,13090	10,00	11,31	RTS 21/ I	SoD
16	979082111R00	Vnitrostavanišší doprava suti do 10 m	t	1,13090	100,00	113,09	RTS 21/ I	SoD
17	979901111R00	Poplatek za skládku suti - slevovní suti	L	1,13090	680,00	789,01	RTS 21/ I	SoD
<b>Celkem</b>						<b>34 721,52</b>		

## VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE II

Kód: 20212102002

**Stavba:** Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Karviná - školy III - ZŠ Borovského stavba

KSO:

CC-CZ:

Místo: ZŠ a MŠ Borovského v Karviné

Datum: 23.08.2021

Zadavatel: Statutární Město Karviná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ:

05510775

DIČ:

CZ05510775

Projektant:

Artis s r.o.

IČ:

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

DIČ:

Zpracovatel:

Matosa Profistav s r.o., Budovatelů 803/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%		
zákl. přenesené	21,00%		0,00
sníž. přenesené	15,00%		0,00
nulová	0,00%		0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## MĚNĚPRÁCE II

Stavba:

Objekt:

20171701002RS - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského Karviná - stavba

Soupis:

**002 - Elektro multioborová učebna**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-23 400,00**

D	C21M		Elektromontáže				-5 400,00	
14	K	Z1	svít.zář.v. 4x18W, vestavné 600,	ks	-18,000	300,00	-5 400,00	
D	M1		Materiály				-18 000,00	
44	K	31	I 4x18W 600 ALU/ EP - zapuštěné svítidlo do pcdhledu	KS	-18,000	1 000,00	-18 000,00	



## VÍCEPRÁCE II

Stavba:

Objekt:

20171701002RS - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského Karviná -  
stavba

Soupis:

**002 - Elektro multioborová učebna**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 400,00</b>	
	D	C21M	Elektromontáže				5 400,00	
1	K	R-1	LED svítidlo vestavné 600	ks	18,000	300,00	5 400,00	
	D	M1	Materiály				18 000,00	
2	K	R-2	LED svítidlo zapuštěné svítidlo do podhledu	KS	18,000	1 000,00	18 000,00	