

DUPIS PRACÍ

vba:

LC Pastorkov- koleje, sklad aj.0-63 aj.

adresa: LS Vsetín, revír Leskové, k.ú. a obec V.Karlovice
 žadatel: Lesy České republiky, s.p.
 stavitel: Tomáš Chuděj (IČ: 67314945)

Datum: 26.7.2021

Projektant:
 Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Uklady soupisu celkem						184 002,56	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				184 002,56	
D	1	Zemní práce				0,00	
D	5	Komunikace pozemní				142 843,20	
K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	488,000	92,40	43 243,20	CS ÚRS 2021 02
vv		52*3		488,000			
K	569501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 200,000	83,00	99 600,00	CS ÚRS 2020 02
vv		305*0,8*2*1,5+52*9*1,0		1 200,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 115,00	
K	93890211R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,10 m3/m	m	650,000	15,80	10 270,00	
vv		550		650,000			
K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	650,000	21,30	13 845,00	CS ÚRS 2020 01
vv		650*2*0,5		650,000			
D	998	Přesun hmot				17 044,36	
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	304,908	55,90	17 044,36	CS ÚRS 2020 01

