



Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2021

I. Smluvní strany

1. Objednatel


Název: Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: K Nemocnici 1082, 74101 Nový Jičín

Zastoupen: 

IČO: 75089157

DIČ: CZ75089157 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: 


Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:

a

2. Zhotovitel


Název: VDS, spol. s r. o.

Sídlo: Kotková 271/6, Ostrava - Vítkovice

Zastoupeno: 

IČO: 45194980

DIČ: CZ45194980 (plátce DPH)

Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:

II. Předmět dodatku

1. Dne 19. 2. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby „VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnové listy.

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy snižuje o práce a dodávky (méněpráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnové listy.

4. Smluvní strany se dohodly, že změna ceny za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s čl. IV. odst 6 a čl. VII. odst. 14 Smlouvy o dílo. Čl. VII odst. 1 Smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	12 694 009,17
DPH 21 %	2 665741,93
Cena vč. DPH	15 359 751,10

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	11 059 087,00	13 381 495,27
Méněpráce	-458 967,93	-555 351,20
Vícepráce	2 093 890,10	2 533 607,02
Rozdíl vícepráce-méněpráce	1 634 922,17	1 978 255,83
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo	12 694 009,17	15 359 751,10

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku jsou **přílohy**:

Příloha č. 1: Změnový list vč. rozpočtu – BOURACÍ PRÁCE

Příloha č. 2: Změnový list vč. rozpočtu - HYDROIZOLACE

- Příloha č. 3: Změnový list vč. rozpočtu – KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
- Příloha č. 4: Změnový list vč. rozpočtu - STŘECHY
- Příloha č. 5: Změnový list vč. rozpočtu - TERASA
- Příloha č. 6: Změnový list vč. rozpočtu – TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
- Příloha č. 7: Změnový list vč. rozpočtu – ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
- Příloha č. 8: Změnový list vč. rozpočtu – ZÁKLADY
- Příloha č. 9: Změnový list vč. rozpočtu – TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

V Novém Jičíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....



ZMĚNOVÉ LISTY VČ. ROZPOČTŮ

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS - PŘÍPOČTY / ODPOČTY	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 2
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	834 922,17	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	800 000,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem		1 634 922,17	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 634 922,17	DPH 21%	343 333,66
		Celkem bez DPH	1 634 922,17
		Celkem včetně DPH	1 978 255,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS - PŘÍPOČTY / ODPOČTY	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	20.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	000VD	Přípočty / odpočty				1 634 922,17
1	000-01VD	Přípočty	kpř	1,00	2 093 890,10	2 093 890,10
2	000-02VD	Odpočty	kpř	-1,00	458 967,93	-458 967,93

Celkem:

1 634 922,17

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.1	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVA NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)	
Předmět změn:			
- Bourání atikových dílců.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.1. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> chyba PD chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... TDS			
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... AD-projektant			
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.1
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <p>- Bourání atikových dílců.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.1. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 826,83 Kč	211 985,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
210 158,61 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Marek Dawid	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.1

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Bourání atikových dílců.

Popis a zdůvodnění změn:

1. Provedením sondy do stávajícího střešního pláště bylo zjištěno, že atiku netvoří cihelné zdivo, ale betonové atikové prefabrikáty, na kterých dle vyjádření projektanta a přizvaného statika nelze ocelové ani dřevěné konstrukce nástavby zejména ze statických důvodů založit a musí se postupně demontovat.
Toto řešení atiky nebylo možné předvídat i s ohledem na to, že nebyla k dispozici původní projektová dokumentace. Ke skutečnému řešení atiky byla pořízena fotodokumentace.

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS BOURACÍ PRÁCE - MP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 1
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž -1 800,72	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
	Ostatní materiál 0,00				
	Presun hmot a sutí 0,00				
ZRN celkem	-1 800,72	DN celkem 0,00	NUS celkem -26,11		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-1 826,83
Základ 15%	0,00	DPH 21%	-383,63	Celkem včetně DPH	-2 210,46
Základ 21%	-1 826,83				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS BOURACÍ PRÁCE - MP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	20.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kod	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	96	Bourání konstrukcí				-1 800,72
1	962032231M	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	-14,64	123,00	-1 800,72

Celkem: -1 800,72

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS BOURACÍ PRÁCE - ZM2NA - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 4 461,07	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 159 071,31	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Presun hmot a sutí 45 423,20				
ZRN celkem	208 955,58	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 029,86
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	211 985,44
Základ 15%	0,00	DPH 21%	44 516,94	Celkem včetně DPH	256 502,38
Základ 21%	211 985,44				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS BOURACÍ PRÁCE - ZM2NA - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	17.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	17.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	61	Úprava povrchů vnitřní				2 235,26
1	612456111R00IM	Vyrovnání stěn z dílců délky do 1200 mm	m2	9,60	91,89	882,14
2	612456119R00IM	Příplat. za tažení mělkého žlábků, vyrovn. bet. povrchu	m	48,00	28,19	1 353,12
	96	Bourání konstrukcí				162 119,44
3	962032241R00IM	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	5,96	895,00	5 337,78
4	964052111R00IM	Bourání prefabrikovaných ŽB dílců	m3	9,38	5 435,00	51 002,04
5	966035121R00	Bourání říms železobetonových vložení nad 50 cm	m	10,00	757,00	7 570,00
6	966079881R00	Přeušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	30,00	111,00	3 330,00
7	967023693R00IM	Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2 - betonový povrch po dem. dílců	m2	9,40	388,00	3 647,20
8	970251250R00	Rezáni železobetonu hl. řezu 250 mm	m	10,00	1 634,01	16 340,10
9	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m - břemeno v podvěsu, postupná demontáž dílců	h	45,00	1 646,00	74 070,00
10	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,55	322,00	822,32
	S	Přesuny suti				44 600,87
11	979011111R00IM	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,45	350,00	7 155,75
12	997013501	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,45	305,00	6 235,73
13	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	204,45	15,00	3 066,75
14	979082111R00IM	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	20,45	318,01	6 501,71
15	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	14,48	1 375,00	19 911,38
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - násypy střeš. beton, cihla	t	5,96	290,00	1 729,56

Celkem:

208 955,58

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.2	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)		
Předmět změn:			
- Doplnění asfaltového pásu – pojistné izolace.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.2. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> chyba PD chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... TDS			
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... AD-projektant			
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.2
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <p>- Doplnění asfaltového pásu – pojistné izolace.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.2. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	194 710,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
194 710,00 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>.....</p>	<p>.....</p> <p>Marek Dawid</p>	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.2

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Doplnění asfaltového pásu – pojistné izolace

Popis a zdůvodnění změn:

Demontáží stávajícího střešního souvrství dojde k obnažení panelového stropu až do doby definitivního zastřešení všech částí nástavby. K minimalizaci rizika škod na majetku objednatele, způsobených průnikem srážkových vod do odhalených konstrukcí funkční a provozované budovy je doplnění pojistné hydroizolace nutné. Viz změnový výkres 01

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS HYDROIZOLACE - ZMĚNA - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel: VDS spol s r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	16.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 95 223,42 Montáž 94 237,93	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál 0,00					
Presun hmot a sutí 2 465,71					
ZRN celkem	191 927,06	DN celkem 0,00		NUS celkem 2 782,94	
		DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem z obj. 0,00	
				ORN celkem 0,00	
				ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0% 0,00	DPH 15% 0,00	Celkem bez DPH 194 710,00
Základ 15% 0,00	DPH 21% 40 889,10	Celkem včetně DPH 235 599,10
Základ 21% 194 710,00		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS HYDROIZOLACE - ZMĚNA - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	16.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	VDS spol s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	16.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				191 927,06
1	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	320,00	166,00	53 120,00
2	58500641	rychleztvrdnoucí závlčková malta	kg	320,00	21,00	6 720,00
3	712311101R00IM	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	371,00	12,39	4 596,69
4	11163150IM	Lak asfaltový izolační	t	0,11	35 680,00	3 996,16
5	712341559R00IM	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přilavením	m2	371,00	111,50	41 366,50
6	62642019	těžký asfaltový pás	m2	426,00	187,00	79 662,00
7	998712101R00IM	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,09	1 179,00	2 465,71
6						0,00

Celkem: 191 927,06

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.3	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)		
Předmět změn:			
- Doplnění klempířských konstrukcí.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.3. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> chyba PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
		
		TDS	
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
		
		AD-projektant	
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.3
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doplnění klempířských konstrukcí. <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.3. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	251 934,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
251 934,73 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Marek Dawid	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.3

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Doplnění klempířských konstrukcí.

Popis a zdůvodnění změn:

Doplnění klempířských prvků (demontáže, dodávky, montáže) – V průběhu přípravy stavby bylo zjištěno, že projektová dokumentace a rozpočet neobsahuje některé klempířské výrobky. Projektant byl vyzván ke zpracování výpisu chybějících klempířských prvků. Zhotovitel doplněný výpis ocenil včetně montáže. Změnový výkres 05

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - ZMĚNA - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 179 692,22 Montáž 49 200,55	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suti	19 441,12				
ZRN celkem	248 333,89	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem 3 600,84 NUS celkem z obj. 0,00 ORN celkem 0,00 ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	251 934,73
Základ 21%	251 934,73	DPH 21%	52 906,29	Celkem včetně DPH	304 841,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - ZMĚNA - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	17.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	17.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				24 387,84
1	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	65,70	146,99	9 657,24
2	712378003R00	Atiková okapnice RŠ 250 mm	m	60,00	245,51	14 730,60
	764	Konstrukce klempířské				223 946,05
3	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	17,10	616,01	10 533,77
4	553443134	Sněhové zachytávače trubkové	kus	34,20	2 095,00	71 649,00
5	764251410RAA	Žlab z TiZn plechu podokapní čtyřhranný	m	11,00	816,03	8 976,33
6	764251410RAB	Žlab z TiZn plechu podokapní čtyřhranný	m	32,35	917,02	29 665,60
7	764259431R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 200x250x300 mm	kus	2,00	1 176,99	2 353,98
8	764291410R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	42,50	491,50	20 888,75
9	764554401R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm	m	9,20	558,00	5 133,60
10	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	23,10	727,00	16 793,70
11	553449152	Oplechování říms rš 220 mm	m	11,70	385,50	4 510,35
12	553449191	Oplechování atiky terasy rš 620 mm	m	32,35	1 051,00	33 999,85
13	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	9 720,56	2,00	19 441,12

Celkem:

248 333,89

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.4	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)	
Předmět změn:			
- Změna skladby střech.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.4. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> chyba PD chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... TDS			
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... AD-projektant			
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.4
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <p>- Změna skladby střech.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.4. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
7 913,10 Kč	269 510,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
261 597,59 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Marek Dawid	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.4

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Změna skladby střech.

Popis a zdůvodnění změn:

Změna skladby střech – V průběhu přípravy stavby byl projektant vyzván k ověření skladby konstrukce válcové a ploché střechy zejména s ohledem na tepelný odpor a kondenzaci vodních par. Na základě tohoto ověření byly upraveny tloušťky tepelných izolací, zvětšena výška odvětrávané mezery a upravena parozábrana. Viz změnový výkres **01**.

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS STŘECHA PLOCHÁ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 1
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž -7 800,00	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
	Ostatní materiál 0,00				
	Presun hmot a sutí 0,00				
ZRN celkem	-7 800,00	DN celkem 0,00	NUS celkem -113,10		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-7 913,10
Základ 15%	0,00	DPH 21%	-1 661,75	Celkem včetně DPH	-9 574,85
Základ 21%	-7 913,10				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS STŘECHA PLOCHA	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	20.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kod	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	16	Přemístění výkopku				-7 800,00
1	16072IM	Střešní plášť - plochá střecha -odpočet fóle	m2	-65,00	120,00	-7 800,00

Celkem: -7 800,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS CHA PLOCH'8 - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	19.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00	Práce přesčas 0,00		Zařízení staveniště 0,00	
	Montáž 0,00	Bez pevné podl. 0,00		Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 26 720,86	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00	
	Montáž 13 004,68			Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní 0,00	
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Presun hmot a sutí	703,91				
ZRN celkem	40 429,45	DN celkem 0,00		NUS celkem 586,23	
		DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem z obj. 0,00	
				ORN celkem 0,00	
				ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	41 015,68
Základ 21%	41 015,68	DPH 21%	8 613,29	Celkem včetně DPH	49 628,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS CHA PLOCH'S - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	19.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	19.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	711	Izolace proti vodě				40 429,45
1	711151111RU1	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem	m2	119,60	285,99	34 204,40
2	711152111RU1	Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem	m2	17,64	312,99	5 521,14
3	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,56	1 259,00	703,91

Celkem: 40 429,45

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS STŘECHA VÁLCOVÁ - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	10 127,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	19 280,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	85 161,93	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	78 434,52			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a suti		32 225,33						
ZRN celkem		225 229,19	DN celkem	0,00	NUS celkem		3 265,82	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					ORN celkem		0,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	228 495,01		
Základ 21%	228 495,01	DPH 21%	47 983,95	Celkem včetně DPH	276 478,96		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS STŘECHA VÁLCOVÁ - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	18.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	18.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	713	Izolace tepelné				33 330,33
1	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přeplepení spojů	m2	217,00	152,50	33 092,50
2	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,22	1 096,00	237,83
	762	Konstrukce tesáfské				147 783,95
3	762311121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit OB	m3	5,97	1 883,00	11 247,16
4	762341310R00IM	Montáž bednění střeš oblouk., prkna hrubá na sraz	m2	217,00	142,00	30 814,00
5	60511081	Řezivo SM střešové tl. 18-32 jakost II, L=4-6 m	m3	6,57	5 505,00	36 169,50
6	762340132RAI	Laťování střeš rozteč do 80 cm, impregnace	m2	108,50	102,00	11 067,00
7	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	0,86	5 765,00	4 969,43
8	762340132RAI	Laťování střeš výroba, impregnace, montáž podkladků	m2	108,50	102,00	11 067,00
9	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	0,42	5 765,00	2 427,07
10	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	434,00	30,20	13 106,80
11	762395000R00IM	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	7,85	1 227,00	9 636,00
12	998762202R00	Přesun hmot pro tesáfské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 320,00	4,00	17 280,00
	H766	Konstrukce truhlářské				44 114,90
13	766VD	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce	m	149,40	146,00	21 812,40
14	762VD	Příplatek k SDK podhledu za zavěšení	m2	217,00	35,00	7 595,00
15	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	9 805,00	1,50	14 707,50

Celkem: 225 229,19

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.5	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)	
Předmět změn:			
- Změna skladby terasy.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.5. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> chyba PD chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
.....			
TDS			
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
.....			
AD-projektant			
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.5
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <p>- Změna skladby terasy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.5. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
107 866,71 Kč	455 110,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
347 243,46 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Marek Dawid	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.5

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Změna skladby terasy.

Popis a zdůvodnění změn:

Změna skladby terasy – V zadávací dokumentaci byla navržena pochůzí terasa z kompozitních fošen. Aktuálně požaduje zadavatel realizovat terasu z části z keramické dlažby s ocelovými, pozinkovanými schody z pororoštu a zbývající plochu využít jako vegetační střechu. Zadavatel požaduje změnu s ohledem na budoucí využití a údržbu. Viz skladby změnový výkres **02**.

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS STŘECHA TERASA - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	19.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 41
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	89 159,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	18 332,42	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	290 983,88	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	47 286,97			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a suti		2 842,45						
ZRN celkem		448 605,39	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 504,78		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	455 110,17		
Základ 21%	455 110,17	DPH 21%	95 573,14	Celkem včetně DPH	550 683,31		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS STŘECHA TERASA - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	19.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	19.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
18 Povrchové úpravy terénu						
1	183901111R00IM	Příprava nádob na výsadbu H do 70 cm pl. do 0,3 m2		kus	74,70	335,00
2	10371524	Substrát střešní intenzivní		m3	7,47	2 805,00
28 Zpevnění hornin a konstrukcí						
3	712361701R00IM	Povlaková krytina stěch do 10°, fólii volně		m2	112,50	76,79
4	283220186	Fólie tl. 1,5 mm š. 2150 mm		m2	129,38	286,50
5	712361701R00IM	Povlaková krytina stěch do 10°, fólii volně spoj 2 pásů		m2	7,20	76,79
6	712562701R00	Zesílení spojů páskem fólie RŠ.10 cm		m2	7,20	96,10
7	283220186	Fólie tl. 1,5 mm š. 2150 mm		m2	7,20	286,50
63 Podlahy a podlahové konstrukce						
8	631315811R00IM	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm		m3	0,50	3 885,00
712 Izolace střeš (živičné krytiny)						
9	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm		m	18,00	142,49
10	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm		m	18,00	142,49
11	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm		m	6,00	146,99
12	712378004R00	Závětmá lišta RŠ 250 mm		m	15,00	245,51
13	283220186	Fólie střešní na detaily tl. 1,5 mm - přifezy		m2	23,05	286,50
14	712391171R00IM	Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie		m2	112,50	49,10
15	69365997IM	Textilie netk. 300 g/m2 do š. 250 cm		m2	153,90	12,40
16	712391171R00IM	Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie svisle		m2	15,00	49,10
17	69365997IM	Textilie netk. 300 g/m2 do š. 250 cm		m2	20,52	12,40
18	712391172R00IM	Povlaková krytina stěch do 10°, ochran. textilie pod zeminu		m2	74,40	62,00
19	67352006	Geotextilie netkaná 500 g/m2		m2	85,56	40,20
20	712391171R00IM	Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie pod drenáž		m2	74,70	49,10
21	69365997IM	Textilie netk. 300 g/m2 do š. 250 cm		m2	85,56	12,40
22	28323123	Fólie nopolová tl. 2,0 mm 1,75x0,30 m		kus	85,91	478,50
23	712964703R00IM	Zesílení koutů, rohů a hran fólií		m	7,00	131,50
24	712363114VD	Provedení povlakové krytiny - zaizolování prostupu D do 100 mm		kus	19,00	252,00
25	712363115VD	Provedení povlakové krytiny - zaizolování prostupu D do 300 mm		kus	1,00	587,00
26	998712101R00IM	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t	0,66	1 179,00
713 Izolace tepelné						
27	713141111R00IM	Izolace tepelná stěch plně lep.asfaltem, 1vrstvá		m2	225,00	114,50
28	28375972	Deska spádová EPS 150		m3	20,66	3 660,00
29	28375973	Deska spádová EPS 200		m3	9,18	4 395,00
30	713141111R00IM	Izolace tepelná stěch plně lep.asfaltem, 1vrstvá - atika		m2	36,00	114,50
31	28376420.A	Deska polystyrenová XPS tl. 20 mm		m2	23,10	114,00
32	28376423.A	Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm		m2	16,50	273,50
33	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t	1,52	1 096,00
771 Podlahy z dlaždic						
34	632922922R00	Kladení dlaždic 40 x 40 cm na podložky		m2	37,80	332,50
35	592475030VD	Dlaždice teracová 40x40x2 cm		m2	42,71	590,00
36	562846001VD	Terč plastový pro kladení dlažby		kus	501,00	125,00
37	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m		%	188,74	1,95
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
38	953761131R00IM	Odvětrání trubami PVC kruhovými 140x2,8 mm		m	5,00	909,99
96 Bourání konstrukcí						
39	962032641R00IM	Bourání zdíva kominového z cihel na MC		m3	0,63	1 151,00
HT21 Vnitřní kanalizace						
40	55162233	HL střešní vtok svislý DN 110		kus	1,00	5 290,00
41	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m		t	0,04	679,99

Celkem:

448 605,39

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS STŘECHA TERASA - MP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 2
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž -100 125,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž -6 200,00	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
	Ostatní materiál 0,00 Přesun hmot a sutí 0,00				
ZRN celkem	-106 325,00	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem -1 541,71 NUS celkem z obj. 0,00 ORN celkem 0,00 ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-107 866,71	DPH 21%	-22 652,01
		Celkem bez DPH	-107 866,71
		Celkem včetně DPH	-130 518,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS STŘECHA TERASA - MP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	20.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kod	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	44	Zastřešení				-100 125,00
1	4406IM	Terasa - kompozitní fošny na dřevěném roštu atd... - skladba dle PD		-112,50	890,00	-100 125,00
	721	Vnitřní kanalizace				-6 200,00
2	721173320IM	Síťešná vtok DN 100 s elektickým ohřev a košem na listí , průtok 3,5 l/s	kus	-1,00	6 200,00	-6 200,00

Celkem: -106 325,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.6	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)		
Předmět změn:			
- Změna tesařských konstrukcí			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.6. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> chyba PD chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... TDS			
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... AD-projektant			
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.6
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <p>- Změna tesařských konstrukcí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.6. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	209 465,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
209 465,68 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Marek Dawid	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.6

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Změna tesařských konstrukcí

Popis a zdůvodnění změn:

Z důvodu odstranění atikových dílců bylo nutné upravit dřevěnou konstrukci. Pro přesahy nových styčných ploch přes horní líc ocelové konstrukce podlahy budou v OSB desce prořezány prostupy. Hlavní nosné prvky dřevěné konstrukce je nutné prodloužit o výšku ocelové konstrukce a doplnit kotevní prvky spojující dřevěnou konstrukci s ocelovou. Prodloužením hlavních nosných prvků dojde k celkovému zvětšení stěnových ráků, které budou postupně sestavovány na podlaže nástavby a nově osazovány cca 1000 mm pod její úroveň na obvodové zdivo pomocí jeřábu. Ráky budou zajištěny proti pohybu zavětrováním, které se odstraní až po spojení celé konstrukce pláště. Změnové výkresy:
úprava dřevěné konstrukce 01-03

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS - TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	57 610,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	37 445,40	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	79 680,28			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		14 978,00				
ZRN celkem		189 713,68	DN celkem	0,00	NUS celkem	0
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	19 752,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	209 465,68
Základ 15%	0,00	DPH 21%	43 987,79	Celkem včetně DPH	253 453,47
Základ 21%	209 465,68				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS - TESÁŘSKÉ KONSTRUKCE - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	18.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	18.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	762	Konstrukce tesafské				132 103,68
1	762-001.VD	Obvodový plášť nástavba - dřevostavba dle PD	m2	5,77	2 400,00	13 848,00
2	762-002VD	Doplnění spojovacích prostředků pro lepené vazníky	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
3	762112110IM	Zavětrování rámu změna / statika	m	200,00	136,00	27 200,00
4	762VD	Řezivo - hranoly 40x100, 4-6 m	m3	0,88	7 610,00	6 696,80
5	762123221IM	Montáž tesafských stěn - spojení s ocelovou konstrukcí změna / statika	kus	54,00	167,50	9 045,00
6	762511240VD	Podlahové kce z OSB II 22 mm dořez obvodu, prostupy pro přesahy styků oc. kce - statika	m2	276,00	157,00	43 332,00
7	762195000IM	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění - změna / statika	m3	9,66	518,00	5 003,88
8	998762202R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 744,50	4,00	14 978,00
	94	Lešení a stavební výtahy				57 610,00
9	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m - břemeno v podvěsu - Postupná montáž rámu cca 1000 mm pod úroveň podlahy	h	35,00	1 646,00	57 610,00
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00
10	013002VRN	Projektové práce - výrobní dokumentace změn konstrukce pláště	Sout	1,00	19 752,00	19 752,00

Celkem: 209 465,68

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.7	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)		
Předmět změn:			
<ul style="list-style-type: none"> - Úprava ocelové konstrukce - Změna schodů na terase - Úprava zábradlí. - Kotvení atikových dílců na terase. - Úprava schodiště 			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.7. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Nejsou		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
<p>.....</p> <p>TDS</p>			
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
<p>.....</p> <p>AD-projektant</p>			
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.7
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Úprava ocelové konstrukce - Změna schodů na terase - Úprava zábradlí. - Kotvení atikových dílců na terase. - Úprava schodiště <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.7. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	445 784,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
445 784,42 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Marek Dawid	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.7

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Úprava ocelové konstrukce
- Změna schodů na terase
- Úprava zábradlí.
- Kotvení atikových dílců na terase.
- Úprava schodiště

Popis a zdůvodnění změn:

- Z důvodu odstranění atikových dílců bylo nutné upravit ocelovou konstrukci. Je nutné doplnit kotevní prvky spojující dřevěnou konstrukci s ocelovou. Změnové výkresy: **úprava dřevěné konstrukce 01-03**
- Aktuálně požaduje zadavatel realizovat terasu s ocelovými, pozinkovanými schody z pororoštu. Zadavatel požaduje změnu s ohledem na budoucí využití a údržbu. Viz skladby změnový výkres **02**.
- Úprava zábradlí – Jedná se o úpravu zábradlí na terase. Původně bylo navrženo nadezdění atiky, která by byla doplněna o nízké zábradlí. Po provedení sondy bylo zjištěno, že atiku tvoří prefabrikované železobetonové dílce. Na tyto atikové dílce není možné provést nadezdívku. Z tohoto důvodu bylo navrženo doplnění zábradlí o 500 mm, které ale vyžaduje pevnější kotvení chemickými kotvami. Viz detail na změnovém výkrese **02**
- Kotvení atikových dílců na terase – Zde budou tyto dílce ponechány. Zjištěné trhliny na fasádě v místě jejich uložení však ukazují na jejich uvolnění. Dle přivolaného statika jsou osazeny pouze na maltovém loži a je nutné je stabilizovat přichycením k nosné konstrukci pomocí chemických kotev. Do takto zajištěných prefabrikátů je možné ukotvit konstrukci zábradlí. Viz detail na změnovém výkrese **02**
- Úprava schodiště – Po doměření na místě bylo zjištěno, že navržené schodiště z terasy by zasahovalo do stávajícího oplocení, které pravděpodobně není přesně na hranici pozemku. Z tohoto důvodu bylo navrženo doplnění podesty tak, aby z původního tvaru L vzniklo schodiště ve tvaru U. Zároveň byly do rozpočtu doplněny základy pro schodiště, které v rozpočtu chyběly. Změnový výkres 04

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - VCP	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.04.2021	Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	145 842,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0	
	Montáž	80 318,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0	
PSV	Dodávky	111 959,98	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0	
	Montáž	9 927,61			Provozní vlivy		0	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0	
	Montáž	39 060,70			NUS z rozpočtu		0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a suti		41 424,98						
ZRN celkem		428 534,42	DN celkem	0,00	NUS celkem		0	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					ORN celkem		17 250,00	
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	445 784,42		
Základ 21%	445 784,42	DPH 21%	93 614,73	Celkem včetně DPH	539 399,15		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	19.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	19.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				167 152,59
1	767-104VD	Doplnění zábradlí terasy v 400 mm do v 900 mm - dodávka	kg	462,00	179,16	82 771,92
2	76722220R00	Montáž zábradlí z prof. oceli na oc.konstr.do 40 kg	m	33,00	207,99	6 863,67
3	767-204VD	Výroba a montáž kotevnických prvků zábradlí Pz	kus	22,00	1 032,00	22 704,00
4	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	44,00	217,00	9 548,00
5	210172205R00	Usazení kotevnických šroubů, dodávka šroubů, vrtý	kus	44,00	558,01	24 552,44
6	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	11 195,98	1,85	20 712,56
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 220,20
7	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	20,00	353,00	7 060,00
8	210172205R00	Usazení kotevnických šroubů, dodávka šroubů, vrtý	kus	20,00	558,01	11 160,20
	94	Lešení a stavební výtahy				39 504,00
9	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m - břemeno v podvěsu, manipulace v pozici	h	24,00	1 646,00	39 504,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				203 657,63
10	767-103VD	Doplnění podesty do tvaru U - ocelové schodiště, půdorysné rozměry 1,5x8,9m - porořořty, žárový pozink - dodávka	kg	140,00	179,16	25 082,40
11	767-203VD	Doplnění sloupků podesty - ocelové schodiště, půdorysné rozměry 1,5x8,9m - žárový pozink	kg	120,00	135,00	16 200,00
12	767212111R00	Montáž schodů včetně zábradlí	kg	260,00	59,81	15 550,60
13	767-108VD	Schody z porořořtu Zn dodávka - terasa	kg	385,00	179,16	68 976,60
14	767-208VD	Schody z porořořtu Zn dodávka zábradlí - terasa	kg	60,00	179,16	10 749,60
15	767211111R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr. - šroubováním	kg	445,00	8,71	3 875,95
16	767-308VD	Schody z porořořtu Zn dodávka a montáž přerušovače tepelného mostu - terasa	kus	3,00	980,00	2 940,00
17	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	6,00	353,00	2 118,00
18	210172205R00	Usazení kotevnických šroubů	kus	6,00	558,01	3 348,06
19	767162256VD	Spojovací prvky pro spojení dřevěné a ocelové kce, vymezení, podložky	kus	58,00	588,00	34 104,00
20	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	11 195,90	1,85	20 712,42
	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00
		Průzkumy, geodetické a projektové práce				17 250,00
21	013002VRN	Projektové práce - změny výrobní dokumentace	Soubt	1,00	17 250,00	17 250,00

Celkem:

445 784,42

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.8	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVA NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)	
Předmět změn:			
- Doplnění základů.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.8. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> chyba PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... TDS			
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
..... AD-projektant			
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.8
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <p>- Doplnění základů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.8. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	55 388,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55 388,97 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Marek Dawid	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.8

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS““
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Doplnění základů.

Popis a zdůvodnění změn:

Doplnění základů – V průběhu přípravy stavby bylo zjištěno, že projektová dokumentace a rozpočet neobsahuje základy pro ocelová schodiště. Projektant byl vyzván ke zpracování výkazu výměr. Zhotovitel doplněný výkaz ocenil včetně montáže. Změnový výkres č.4 (ocelové schodiště č.2) a původní výkres 12 ocelové schodiště č.1.

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS ZÁKLADY - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	19.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	10 525,04	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	41 230,10	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a suti		2 842,17						
ZRN celkem		54 597,31	DN celkem		0,00	NUS celkem		791,66
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	55 388,97
Základ 21%	55 388,97	DPH 21%	11 631,68	Celkem včetně DPH	67 020,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS ZÁKLADY - VCP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	19.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	19.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	13	Hloubené vykopávky				15 030,42
1	139601103R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v homině tř. 4	m3	7,60	1 677,99	12 756,08
2	132302109IM	Příplatek za lepivost u hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v homině tř. 4	m3	7,63	298,00	2 274,34
	16	Přemístění výkopku				4 021,99
3	161101102IM	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	7,63	204,99	1 564,48
4	162201201IM	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	7,63	322,00	2 457,50
	27	Základy				32 702,74
5	271521111R00IM	Poštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	0,43	1 152,00	493,06
6	277311116R00IM	Beton základ, pilířů prostý z cem, portlad. C16/20	m3	3,82	2 780,00	10 608,48
7	277354111R00IM	Bednění základových pilířů zřízení	m2	28,20	639,00	18 019,80
8	277354211R00IM	Bednění základových pilířů odstranění	m2	28,20	127,00	3 581,40
	H01	Budovy občanské výstavby				2 842,17
9	998012021R00IM	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	5,38	527,99	2 842,17

Celkem:

54 597,31

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01.9	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 5. 4. 2021	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	01,02,03,04,05 a výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)		
Předmět změn:			
- Změna oken			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.9. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> chyba PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
		
		TDS	
Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):			
Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.			
		
		AD-projektant	
Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01.9
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	5. 4. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <p>- Změna oken</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 01.9. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 6	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
341 361,29 Kč	Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-341 361,29 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Marek Dawid	
Datum: 5. 4. 2021	Datum: 5. 4. 2021	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 01.9

Název díla:

„„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Změna oken

Popis a zdůvodnění změn:

Změna oken – Dle požadavku zadavatele byla dvě okna O1 nahrazena nově dvěma okny O3. K další změně došlo u oken O8, kdy byla dvě okna zrušena z důvodu doplnění zavětrování ve dřevěné konstrukci. Viz výrobní dokumentace výplní otvorů ze dne 15.4.2021.

Datum: 5. 4. 2021

.....
TDS

.....
AD-projektant

.....
objednatel

.....
Marek Dawid, zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE - MP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	20.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 2
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 20.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž -336 482,30	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
	Ostatní materiál 0,00 Přesun hmot a sutí 0,00				
ZRN celkem	-336 482,30	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem -4 878,99 NUS celkem z obj. 0,00 ORN celkem 0,00 ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-341 361,29
Základ 15%	0,00	DPH 21%	-71 685,87	Celkem včetně DPH	-413 047,16
Základ 21%	-341 361,29				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE - MP	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	20.04.2021	Projektant:	
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	20.04.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				-336 482,30
1	413971IM	D+M dřevěné schodiště na terasu, rozměry a popis konstrukce viz výkres 02 PÜDORYS 2.NP	kpI	-1,00	325 000,00	-325 000,00
2	414183IM	Dodávka a montáž oken	m ²	-5,77	1 990,00	-11 482,30

Celkem: -336 482,30