

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 1. září 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Žst. Vratimov (přejezd v km 10.640; P7400; přes 2. a 4. staniční kolej)

43	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2		
47	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3		
56	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		
58	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		
68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		
91	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		
103	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus		
121	K	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus		
150	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km		
153	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km		
177	K	5907015190	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d"	m		
249	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus		
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus		
304	K	5908065020	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svérkový	kus		
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		
338	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		
346	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		
357	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m		
361	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m		
499	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m		

535	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m
537	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
538	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m
542	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2
591	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2
625	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t
649	M	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t
651	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32	t
677	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus
680	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus
705	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
707	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t
709	M	5963152000	Asfaltová záливka pro trhliny a spáry	kg
764	M	5964133005	Geotextilie separační	m2
768	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
775	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
779	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
799	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t
802	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
1	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	hod
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	km

3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	km	
4	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	km	
6	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
10	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 050 225,83,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: 1. 10. – 10. 10. 2021 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem