

Změnový list č. 2 ze dne 16.8.2021

Název stavby:	Sportovně rekreační areál Most Velebudice - vodovod	
Číslo smluvního vztahu:	55/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):	SO 01	
Objednatel:	Statutární město Most Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69 IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094	Zhotovitel: WOHER s.r.o. Sídlo: K.H.Borovského 1174/4A, 43401 Most IČO: 62742272 DIČ: CZ62742272
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Technické řešení: Trasa potrubí v prostoru závodní dráhy a komunikace měla být provedena pomocí výkopu a překopu. Termínové řešení: předání díla do 16 týdnů a 3 dnů od uzavření smlouvy - 26.8.2021.		
Nové řešení: Technické řešení: Trasa potrubí v prostoru závodní dráhy a komunikace bude provedena pomocí řízeného protlaku, tak aby nedošlo k poškození stávajícího travnatého povrchu (požadavek Hipodromu). Termínové řešení: předání díla do 20.12.2021 (požadavek Hipodromu z důvodu konání dostihů do 10/2021 a zachování přívodu vody do lokality nelze odstavit napojovací místo a provést instalaci čerpadel a nelze provádět práce v těsné blízkosti závodního štábu).		
Zdůvodnění změny: Technické řešení: Trasa potrubí v prostoru závodní dráhy a komunikace bude provedena pomocí řízeného protlaku, tak aby nedošlo k poškození stávajícího travnatého povrchu (požadavek Hipodromu). Termínové řešení: Požadavek Hipodromu z důvodu konání dostihů do 10/2021 a zachování přívodu vody do lokality nelze odstavit napojovací místo a provést instalaci čerpadel a nelze provádět práce v těsné blízkosti závodního štábu). Řešení bylo posouzeno technickým dozorem objednatele a též projektantem.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Oldřich Peleška

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH (ZL č.1):	6 828 178,54 Kč
Ponížení/navyšování ceny díla vč. DPH:	- 7 731,62 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	6 820 446,92 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.08.2021
Nový termín dokončení díla:	20.12.2021

Změnu

Datum:

Změno

Datum:

Oprávn

Datum:

Oprávn

Datum:

Oprávn

Datum:

Oprávn

Datum:

Správce

Datum:

Příloha změnového listu: Rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W012 Hipodrom Most

**Objednatel: Statutární město Most
Radniční 1/2
43401 Most**

**IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094**

**Zhotovitel: WOHER s.r.o.
K. H. Borovského 1174/4a
43401 Most**

**IČO: 62742272
DIČ: CZ62742272**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 389,77 CZK
Základní DPH	21 %	-1 341,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


-7 731,62 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Více/méně práce	0,00	-6 389,77	-1 341,86	-7 731,63	100
ZL č. 2/1	Řízené protlaký - spodní, přes komunikaci	0,00	-4 435,98	-931,56	-5 367,54	69
ZL č. 2/2	Řízené protlaký - závodní dráha	0,00	-1 953,79	-410,30	-2 364,09	31
Celkem za stavbu		0,00	-6 389,77	-1 341,86	-7 731,63	100

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název			Celkem	%
01	Odpčet			-647 675	####
02	Připočet			641 285	####
Cena celkem				-8 390	100



Položkový rozpočet

S:	W012	Hipodrom Most
O:	02	Více/méně práce
R:	ZL č. 2/1	Řízení protlaky - spodní, přes komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Odpočet						
						-141 968,98
1	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 před bet. šachtou : -31,26*1*1,6 za silnici : -17,33*1*1,6	m3	-77,74400	37,00	-2 876,53
				-50,01600		
				-27,72800		
2	132251258	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně před bet. šachtou : -31,26*1,3*1,6 za silnici : -17,33*1,3*1,6	m3	-101,06720	105,50	-10 662,59
				-65,02080		
				-36,04640		
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 na deponii a zpět před bet. šachtou : -31,26*1*1,6 za silnici : -17,33*1,3*1,6	m3	-86,06240	95,90	-8 253,38
				-50,01800		
				-36,04640		
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 na deponii před bet. šachtou : -31,26*1,3*1,6 za silnici : -17,33*1,3*1,6	m3	-101,06720	262,50	-26 530,14
				-65,02080		
				-36,04640		
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění do 10000 m za každý km do 1000 m Začátek provozního součtu před bet. šachtou : -31,26*1,2*1,6 za silnici : -17,33*1,2*1,6 Konec provozního součtu -93,29*2	m3	-186,58000	20,70	-3 882,21
				-60,01920		
				-33,27360		
				-186,58000		
6	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3 před bet. šachtou : -31,26*1,3*1,6 za silnici : -17,33*1,3*1,6	m3	-101,06720	66,20	-6 690,85
				-65,02080		
				-36,04640		
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky před bet. šachtou : -31,26*1*1,6 za silnici : -17,33*1*1,6	m3	-77,74400	16,30	-1 267,23
				-50,01600		
				-27,72800		
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu (skládkově) Začátek provozního součtu před bet. šachtou : -31,26*1*1,6 za silnici : -17,33*1*1,6 Konec provozního součtu -77,44*1,5	t	-116,16000	277,50	-32 234,40
				-50,01600		
				-27,72800		
				-116,16000		
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním před bet. šachtou : -31,26*1*1 za silnici : -17,33*1*1	m3	-48,59000	123,00	-5 976,57
				-31,26000		
				-17,33000		
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m před bet. šachtou : -38,26*1*0,3+(3,14*0,11-0,11*38,26) za silnici : -17,33*1*0,3+(3,14*0,11*24,33)	m3	-19,61581	589,00	-11 553,71
				-15,34120		
				-4,27461		
11	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 před bet. šachtou : -31,26*1 za silnici : -17,33*1	m2	-48,58000	19,90	-966,94
				-31,26000		
				-17,33000		
12	213141111	Zřízení vrstvy z geotextila v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m před bet. šachtou : -31,26*1	m2	-48,59000	19,00	-923,21

Položkový rozpočet

S:	W012	Hipodrom Most
O:	02	Více/méně práce
R:	ZL č. 2/1	Řízené protlaky - spodní, přes komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		za silnici : -17,33*1		-17,33000		
13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku před bet. šachtou : -38,26*1*0,1 za silnici : -24,33*1*0,1	m3	-6,25900	1 027,00	-6 427,99
				-3,82600		
				-2,43300		
14	00572100	Osivo jetelotráva intenzivní víceletá příjezdová asfalt. komunikace : -18 závodní dráha a cyklostezka : -8	kg	-28,00000	184,00	-4 784,00
				-18,00000		
				-8,00000		
15	58331200	Štěrkopisak netříděný zásypový Začátek provozního součtu před bet. šachtou : -38,26*1*0,1 za silnici : -24,33*1*0,1 před bet. šachtou : -38,26*1*0,3+(3,14*0,11*0,11*38,26) za silnici : -17,33*1*0,3+(3,14*0,11*0,11*24,33) Konec provozního součtu -25,87*1,5	t	-38,80500	310,00	-12 029,55
				-3,82600		
				-2,43300		
				-15,34120		
				-4,27461		
				-38,80500		
16	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 Začátek provozního součtu před bet. šachtou : -38,26*1 za silnici : -24,33*1 Konec provozního součtu -62,59*1,845	m2	-115,47855	24,40	-2 817,68
				-38,26000		
				-24,33000		
				-115,47855		
18	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typ D 110 x 10,0 mm odpočet protlaku : -48	m	-48,00000	85,40	-4 099,20
				-48,00000		
DII: 02		Připočet				137 520,00
17	141721215	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru do 225 mm horní třída těžitelnosti I a II, sk příjezdová asfalt. komunikace : 4	m	48,00000	2 865,00	137 520,00
				48,00000		

Položkový rozpočet

S:	W012	Hipodrom Most
O:	02	Více/méně práce
R:	ZL č. 2/2	Řízené protlaky - závodní dráha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
DR: 01						
		Odpočet				-505 718,79
1	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 odpočet překopu u závodní dráhy : -21,7*1	m2	-21,70000	204,00	-4 426,80
2	230194009	Utěsnění chráničky manžetou DN 300	kus	-2,00000	119,00	-238,00
3	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocel chráničky, DN 300	kus	-65,00000	2 055,00	-133 575,00
4	DMT 01	Demontáž stávajícího ocel. potrubí DN 150 ve výkopu, vč. likvidace odtarmění potrubí z ocel chráničky, pro osazení nového potrubí PEHD 110	m	-65,00000	185,00	-12 025,00
5	273443890	Manžeta na chráničky EPDM 110 x 324 mm	kus	-2,00000	1 501,00	-3 002,00
6	132201209	Příplatek za lepkovit k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 před startovací jámou : -19,3*1*1,6 překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1*1,6 překop závodní dráhy : -52*1*1,6	m3	-145,71200	37,00	-5 391,34
7	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně před startovací jámou : -19,3*1,3*1,6 překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1,3*1,6 překop závodní dráhy : -52*1,3*1,6	m3	-189,42560	105,50	-19 984,40
8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na deponii zpět před startovací jámou : -19,3*1,3*1,6 překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1,3*1,6 překop závodní dráhy : -52*1,3*1,6	m3	-189,42560	95,90	-18 165,92
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na deponii před startovací jámou : -19,3*1,3*1,6 překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1,3*1,6 překop závodní dráhy : -52*1,3*1,5	m3	-182,66560	262,50	-47 949,72
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění do 10000 m za každý km do 1000 m Začátek provozního součtu před startovací jámou : -19,3*1*1,6 překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1*1,6 překop závodní dráhy : -52*1*1,6 Konec provozního součtu -145,7*1,5	m3	-218,55000	20,70	-4 523,99
12	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 před startovací jámou : -19,3*1,3*1,6 překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1*1,6 překop závodní dráhy : -52*1,3*1,6	m3	-179,93600	68,20	-11 911,76
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky před startovací jámou : -19,3*1*1,6 překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1*1,6 překop závodní dráhy : -52*1*1,6	m3	-145,71200	16,30	-2 375,11
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu (skládkovné) Začátek provozního součtu	t	-218,56500	277,50	-60 651,79

Položkový rozpočet

S:	W012	Hipodrom Most
O:	02	Více/méně práce
R:	ZL č. 2/2	Řízené protlaky - závodní dráha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		před startovací jámou : -19,3*1*1,6		-30,88000		
		překop před napojením do chráničky : (-11,43-		-31,63200		
		překop závodní dráhy : -52*1*1,6		-83,20000		
		Konec provozního součtu				
		-145,71*1,5		-218,56500		
15	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-136,60500	123,00	-16 802,42
		před startovací jámou : -19,3*1*1,5		-28,95000		
		překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1*1,5		-29,65500		
		překop závodní dráhy : -52*1*1,5		-78,00000		
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-74,93442	589,00	-44 136,37
		před startovací jámou : -19,3*1*1,5+(3,14*0,11*19,3)		-22,28378		
		překop před napojením do chráničky : -11,43-8,34*1*1,5+(3,14*0,11*19,77)		-17,11144		
		překop závodní dráhy : -52*1-1,5+(3,14*0,11*52)		-35,53920		
17	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-91,07000	19,90	-1 812,29
		před startovací jámou : -19,3*1		-19,30000		
		překop před napojením do chráničky : -11,43-8,34*1		-19,77000		
		překop závodní dráhy : -52		-52,00000		
18	00572100	Osivo ječelotráva intenzivní víceletá	kg	-35,00000	184,00	-6 440,00
		příjezdová asfalt, komunikace : -13		-13,00000		
		závodní dráha a cyklostezka : -22		-22,00000		
19	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový	t	-18,21400	310,00	-5 646,34
		před startovací jámou : -19,3*1*0,2		-3,86000		
		překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1*0,2		-3,95400		
		překop závodní dráhy : -52*1*0,2		-10,40000		
20	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-91,07000	19,00	-1 730,33
		před startovací jámou : -19,3*1		-19,30000		
		překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1		-19,77000		
		překop závodní dráhy : -52*1		-52,00000		
21	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-168,02415	24,40	-4 099,79
		Začátek provozního součtu				
		před startovací jámou : -19,3*1		-19,30000		
		překop před napojením do chráničky : (-11,43-8,34)*1		-19,77000		
		překop závodní dráhy : -52*1		-52,00000		
		Konec provozního součtu				
		Začátek provozního součtu				
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu				
		přepočtené koeficientem množství : -91,07*1,845		-168,02415		
22	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-31,92000	1 027,00	-32 781,84
		příjezdová asfalt, komunikace : -6,72		-6,72000		
		závodní dráha a cyklostezka : -25,2		-25,20000		
23	564871118	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl. 300 mm	m2	-21,70000	397,00	-8 614,90
		odpočet překopu u závodní dráhy : -21,7*1		-21,70000		

Položkový rozpočet

S:	W012	Hipodrom Most
O:	02	Více/méně práce
R:	ZL č. 2/2	Řízené protlaky - závodní dráha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	42396012.A	Objímka středící DN 100 mm	kus	-126,00000	160,50	-20 223,00
25	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm odpočet protlaku : -180	m	-180,00000	85,40	-15 372,00
26	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm odpočet překopu u závodní dráhy : -21,7*1	m2	-21,70000	258,50	-5 609,45
27	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm odpočet překopu u závodní dráhy : -21,7*1	m2	-21,70000	370,50	-8 039,85
28	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm před startovací jámou : -19,3 překop před napojením do chráničky : -11,43-8,34 překop závodní dráhy : -52	m	-91,07000	85,40	-7 777,38
29	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí závodní dráha a cyklostezka : -180	m	-180,00000	13,40	-2 412,00
Díl: 02 Přípočet						503 765,00
8	141721215	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 225 mm v hominné třídě těžnosti I a II, skupiny 1 až 4 závodní dráha a cyklostezka : 180 odpočet protlaku : -10	m	170,00000	2 865,00	487 050,00
30	899721112	Signalizační vodič (ocelové lanko) závodní dráha a cyklostezka : 170	m	170,00000	25,00	4 250,00
31	89301000000	KLAPKA ŽABÍ 100	ks	1,00000	7 136,00	7 136,00
32	040010011016	PŘÍRUBA S2000 100/110	ks	1,00000	2 873,00	2 873,00
33	877262121	Přívazka za 1 spoj elektrotvarovky d 125 mm	kus	4,00000	179,00	716,00
34	28813050.M	Koleno 90° d 110 mm PE 100 +GF+	kus	2,00000	870,00	1 740,00

