



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	VaNCL s. r. o., Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25427385		
Investor:	ČR Katastrální úřad pro Liberecký kraj, IČO: 00213713	Datum:	
Název akce: KÚ Liberec – zateplení budovy, stavební práce			
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009214			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	DVZ č. 17042 11/2019		
	<ol style="list-style-type: none">1. Oprava ostění oken – změna PŘÍPOČET2. Kotvení chodbových oken – změna PŘÍPOČET3. Bourání meziokenních chodbových otvorů – změna PŘÍPOČET4. Montáž žulového obkladu – změna PŘÍPOČET5. Odvoz sutě včetně likvidace – změna PŘÍPOČET6. Zateplení dveří na střechu – změna PŘÍPOČET + ODPOČET7. Montáž informačních tabulí - změna ODPOČET8. Montáž parapetů v suterénu - změna ODPOČET		
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2020. Ceny víceprací a méněprací jsou stanoveny dle odst. 3. 2. smlouvy.			
1. Předmět změny: V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba provedení víceprací. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.			
1. Oprava ostění oken – PŘÍPOČET Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži původních kancelářských oken odpadávají velké kusy pomocných vyzdívek začištění,. Proto je nutné tyto objemy nahradit výplní XPS 30mm, rohovými lištami, stěrkami, perlinkami a betony. Příloha: stavební rozpočet – výpočet objemu. Vícepráce 99 564,67 Kč bez DPH. Provedení této změny si nevyžádá prodloužení termínu dokončení stavby.			
2. Předmět změny: V rámci realizace stavby je nutné provést změnu v technickém řešení, která je pro zhotovení díla nezbytná. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.			
2. Kotvení chodbových oken – PŘÍPOČET Popis a zdůvodnění změny: Chodbová okna měla být uchycena klasickým kotvením do rámu a ostění. Z důvodu přesunutí oken do líce fasády, nesoudržnosti původních vyzdívek a velké hmotnosti oken je nutná změna ukotvení oken na speciální kotvy vyrobené dodavatelem oken firmou SULKO. Pod každé okno je nutné instalovat čtyři speciální kotvy (celkem 52 ks).			



Příloha: Fotodokumentace

Vícepráce 43 699,76 Kč bez DPH.

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení termínu dokončení stavby.

3. Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba provedení víceprací. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.

3. Bourání meziokenních chodbových otvorů – PŘÍPOČET

Popis a zdůvodnění změny:

Meziokenní otvory u chodbových oken jsou u šesti oken vysypány stavební sutí bez pevnosti a pro řádné

uchycení a kotvení oken musejí být odbourány. Tato práce a dodávka není obsažena ve výkazu výměr.

Příloha: fotodokumentace

Vícepráce 1 150,- Kč bez DPH.

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení termínu dokončení stavby.

4. Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba provedení víceprací. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.

4. Montáž žulového obkladu – PŘÍPOČET

Popis a zdůvodnění změny:

Původní vápencový obklad na čele schodišťové stěny je silně degradován účinkem soli v důsledku zimního solení schodiště. Bylo dohodnuto nahrazení poškozeného obkladu žulovými deskami včetně soklů, které zabrání vnikání soli do schodišťové stěny.

Příloha: Nákres řešení projektanta stavby

Vícepráce 3 726,- Kč bez DPH.

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení termínu dokončení stavby.

5. Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba provedení víceprací. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.

5. Odvoz sutě včetně likvidace – PŘÍPOČET

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změny č. 1 vykazuje zvýšení objemu sutí, přesunů hmot a jejich likvidaci.

Příloha: Stavební rozpočet – výpočet objemů.

Vícepráce 8 435,25 Kč bez DPH.

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení termínu dokončení stavby.



6. Předmět změny:

V rámci realizace stavby je nutné provést změnu v technickém řešení, která je pro zhotovení díla nezbytná. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.

6. Zateplení dveří na střechu - PŘÍPOČET + ODPOČET

Popis a zdůvodnění změny:

Zateplením střechy došlo ke zmenšení otvoru vstupu na střechu a dveře. Dle vyjádření výrobce dveří, firmy SULKO, nelze dveře navržené v projektové dokumentaci v tomto formátu vyrobit. Projektant navrhl řešení zateplení stávajících plechových dveří izolantem PUR o síle 30mm, které bylo realizováno. Navržené dveře - pol. 133.

Příloha: Úprava řešení projektanta stavby.

Vícepráce 3 000,-Kč bez DPH méněpráce - 4 500,-Kč. bez DPH

Provedení této změny si nevyžádá prodloužení termínu dokončení stavby.

7. Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

7. Montáž informačních tabulí - ODPOČET

Popis zdůvodnění změny:

Dle vyjádření dodavatele zavěšené fasády CEMBRIT nelze z důvodu bezpečnostních a pevnostních na fasádu připevňovat žádné konstrukce ani tabule. Z tohoto důvodu nebyly informační tabule nainstalovány.

Příloha: Vyjádření CEMBRIT a. s.

Méněpráce - 1 108,- Kč bez DPH

8. Předmět změny:

V rámci realizace stavby je nutné provést změnu v technickém řešení, která je pro zhotovení díla nezbytná. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.

8. Sklepní parapety - ODPOČET

Popis zdůvodnění změny:

Při realizaci stavby bylo dohodnuto neinstalovat vnitřní okenní parapety do suterénních místností z důvodu nevhodnosti jejich umístění do prostoru dílen, skladů a archivů. Bylo dohodnuto pouze začištění ploch bez vnitřních parapetů.

Příloha: Vyjádření projektanta stavby.

Méněpráce -10 307,22 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

7



Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Rumjancevova 149/10
460 65 Liberec 1

Stanovisko technického dozoru stavby:

Tomáš Bulva, Dis.

změnový list prověřil a s jeho zněním souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

SOLICITE s. r. o.

změnový list prověřil a s jeho zněním souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

oekoplan Czech Republic s. r. o.

změnový list prověřil a s jeho zněním souhlasí.

Příloha:

- 1., 5. Stavební rozpočet
2. Fotodokumentace
3. Fotodokumentace
4. Náskres projektanta stavby
5. Stavební rozpočet
6. Vyjádření projektanta stavby
7. Vyjádření dodavatele zavěšené fasády
8. Vyjádření projektanta stavby



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	VaNCL s. r. o., Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25427385	
Změnový list vystavil:	L. Lukšík	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: viz OZ č. 4</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: viz OZ č. 4</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 15 915,22 Kč	Cena víceprací bez DPH: 159 575,68,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 143 660,46 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nebyla sjednána	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):