



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S21-114-0027

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený:

prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,
rektorem

IČ:

70883521

DIČ:

CZ70883521

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a



ZHOTOVITEL:

JB Stavební, s. r. o.

Sídlo:

Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno

Zastoupený:

Bc. Jaromírem Balážem a Ing. Jiřím Kozlem,
jednateli

IČ:

25581708

DIČ:

CZ25581708

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35611

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S21-114-0027 (dále též jen „Dodatek“) tohoto znění:

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 12. 2020 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB – Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra - zhotovitel stavby**“. Objednatel a zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto dodatkem ve smyslu čl. XXI., Změna smlouvy, mění obsah smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. I., smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené (vícepráce a méněpráce). Ty jsou vymezeny ve změnových listech č. 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, které jsou přílohou tohoto dodatku, a spočívají v:

- ZL č. 11 Rozvody ZTI
- ZL č. 12 Mobiliář a interiéry
- ZL č. 13 Podlaha pod elevací
- ZL č. 14 SDK předstěny
- ZL č. 15 Změny elektro
- ZL č. 16 Keramika prořezy
- ZL č. 17 Nastavení obkladu RIMEX

1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Celková cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	71.373.240,17 Kč
Cena podle Změnového listu č. 11 bez DPH	+ 45.230,00 Kč
Cena podle Změnového listu č. 12 bez DPH	+ 790.673,03 Kč
Cena podle Změnového listu č. 13 bez DPH	+ 225.585,48 Kč
Cena podle Změnového listu č. 14 bez DPH	+ 79.382,00 Kč
Cena podle Změnového listu č. 15 bez DPH	+ 143.520,84 Kč
Cena podle Změnového listu č. 16 bez DPH	+ 135.421,44 Kč
Cena podle Změnového listu č. 17 bez DPH	+ 60.168,00 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 3 bez DPH.....	72.853.220,96 Kč

1.3. Doba plnění

1.3.1. Uvedené změnové listy nemají vliv na konečný termín plnění díla dle uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:


Změnové listy č. 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru⁰ pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní

strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne-3-09-2021



RNDr. Alexander Černý, kvestor

Ve Zlíně dne

JB Sta

619 00 Brno
IČ: 255 81 7
tel.: 515 919

7
8
2





za Z

Bc. Jaromír



Odpovídá	Datum
PO/OO	3.9.21
EO	3.9.21
Věcně	3.9.21
Správce rozpočtu	3.9.21

Protokol o změně díla

Změnový list č. 11

Předmět díla:	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o. Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Dodatečná výměna stávajících rozvodů ZTI v sociálních zařízeních v 1.PP.			
Odůvodnění změny: Stav a opotřebení stávajících rozvodů po jejich obnažení byl vyhodnocen na výměnu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	45 230,00	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	45 230,00	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	07-08_2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.8.21	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.8.21	
	TDI:	26.8.21	
	Projektant:	26.8.21	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1) Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra		
Objekt:	02	Změnové rozpočty	
Rozpočet:	ZL011	Rozvody ZTI	
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	IČO: 70883521	
	nám. T. G. Masaryka 5555	DIČ: CZ70883521	
	76001 Zlín		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o.	IČO: 25581708	
	Pražákova č.ev. 397	DIČ: CZ25581708	
	61900 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			45 230,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 230,00
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		45 230,00 CZK
Základní DPH	21 %		9 498,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			54 728,30 CZK
<p>v _____ dne <u>26. 8. 21</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;">  Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 289,00	23
722	Vnitřní vodovod	PSV			34 941,00	77
Cena celkem					45 230,00	100

4

Položkový rozpočet

S:	1104042106	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra
O:	02	Změnové rozpočty
R:	ZL011	Rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 289,00
1	721171803	Demontáž potrubí z plastu do D 75 mm Demontáž potrubí z plastu do D 75 mm	m	8,00000	106,00	848,00
2	721171808	Demontáž potrubí z plastu do D 160 mm Demontáž potrubí z plastu do D 160 mm	m	7,00000	113,00	791,00
3	721176103	Potrubí PP přípojovací DN 50 x 1,8 mm D+M Potrubí PP přípojovací DN 50 x 1,8 mm D+M	m	26,00000	138,00	3 588,00
4	721176104	Potrubí PP zvukově izolované odpadní a přípojovací DN 75 x 1,9 mm D+M Potrubí PP zvukově izolované odpadní a přípojovací DN 75 x 1,9 mm	m	8,00000	309,00	2 472,00
5	721176105	Potrubí PP zvukově izolované odpadní a přípojovací DN 110 x 2,7 mm D+M Potrubí PP zvukově izolované odpadní a přípojovací DN 110 x 2,7 mm	m	7,00000	370,00	2 590,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				34 941,00
6	205	Stavební práce při montáži zařízení Stavební práce při montáži zařízení	hod	8,00000	302,00	2 416,00
7	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	64,50000	19,00	1 225,50
8	722130802	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50 Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	26,00000	23,00	598,00
9	722172411	Potrubí plastové PP-RTC+BF S 3,2, DN 20, včetně tvarovek D+M Potrubí plastové PP-RTC+BF S 3,2, DN 20, včetně tvarovek D+M	m	33,50000	322,00	10 787,00
10	722172412	Potrubí plastové PP-RTC+BF S 3,2, DN 25, včetně tvarovek D+M Potrubí plastové PP-RTC+BF S 3,2, DN 25, včetně tvarovek D+M	m	31,00000	354,00	10 974,00
11	722181213	Izolace trubice z pěnového PE tl. 20 mm do DN 25 Izolace trubice z pěnového PE tl. 20 mm do DN 25	bm	64,50000	90,00	5 805,00
12	97908111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	0,50000	231,00	115,50
13	974100040	Vysekání rýh ve zdivu a podlaze při montáži vodovodu Vysekání rýh ve zdivu a podlaze při montáži vodovodu	hod	10,00000	302,00	3 020,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 12

Předmět díla:	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o. Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Dodávka části mobiliáře a interiérového vybavení.			
Odůvodnění změny: Z důvodu provazeb na stavební profese bylo dílo rozšířeno o dodávku a montáž dílčí části interiérového vybavení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	790 673,03 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	790 673,03 Kč	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	09-10_2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.8.21	[REDAKCE]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.8.21	
	TDI:	26.8.21	
	Projektant:	26.8.21	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1) Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra**

Objekt: **02 Změnové rozpočty**

Rozpočet: **ZL014¹² Mobiliář**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín**

IČO: **70883521**
DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **JB Stavební, s.r.o.
Pražákova č.ev. 397
61900 Brno**

IČO: **25581708**
DIČ: **CZ25581708**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			790 673,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			790 673,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		790 673,03 CZK
Základní DPH	21 %		166 041,34 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

956 714,37 CZK


v _____

dne




26. 8. 21




Za zhotovitele









Za objednatele




číslo	TYP	místnost	POČET			REFERENČNÍ OBRÁZEK	STRUČNÝ POPIS PRVKU	POZNÁMKY
			1.PP	1.NP	1.NP - zvýšená část auly			
M02	STOLEK FOYER		3	8		11	<p>Popis stolu - podnož Enea Lottus AL (výška podnože 73cm), leštěný hliník, desku z kompaktu, čtvercová 70x70, tloušťka 12 mm, jádro bílé povrch bílý.</p> 	referenční obrázek je pouze orientační Referenční výrobek Enea Lottus
M10	MOBILNÍ KONTEJNER - kabina zvukového technika a osvětlovače, kabina překladatelů		0	0	2	2	<p>Mobilní kontejner – kabina zvukového technika a osvětlovače, kabina překladatelů</p> <p>Mobilní kontejner na kolečkách Celkem k dispozici 3 zásuvky. Kolečka pro snadné přemísťování jsou robustní a jsou opatřena brzdou, aby se box nepohyboval po místnosti samovolně.</p> <p>Rozměry (DxVxŠ): 45 x 60 x 40cm Materiál: MDF Barva: černá</p> 	referenční obrázek je pouze orientační referenční výrobek: Designový kontejner Michael (orientační cena 2 967,- bez DPH)
M11	VEŠÁK		0	3	0	3	<p>Vešák</p> <p>Vešák s držákem deštníků Materiál: hliníková slitina Barva: sítibná (RAL9022) Rozměr podnože: 400x400 mm Výška: 1807 mm</p> 	referenční obrázek je pouze orientační referenční výrobek: Vešák s držákem deštníků / Alva Collection Techo (orientační cena 2 330,- bez DPH)

číslo	TYP	POČET				REFERENČNÍ OBRÁZEK	STRUČNÝ POPIS PRVKU	POZNÁMKY
		místnost	1.PP	1.NP - zvýšená část auly	CELKEM V BUDOVĚ			
M12	DRŽÁK POČÍTAČE		0	4	0	4	<p>Držák počítače</p> <p>Držák je vhodný i pro výškové nastavitelné stoly. Držák PC nabízí prostor pro PC do výšky 52,5 cm a šířky až 29 cm. Gumové podložky zabraňují sklouznutí a poškrábání krytu. Díky vodiči kolejniční a otočnému kloubu 360 ° lze s počítačem po kolejniční polybovat a libovolně otáčet. Připevnění k pracovní desce je pevné a v kombinaci s výškově nastavitelným rámem držáku eliminuje potřebu prodloužení kabelů. Délka lyžiny: 24 cm Šířka držáku: 14,5 Vnitřní výška držáku: 38,5 - 52,5 cm Vnitřní šířka držáku: 14 - 25,5 cm Hloubka: 24 cm Materiál: je vyroben z práškové lakovaného kovu Barva: sifíbrná</p>	<p>referenční obrázek je pouze orientační</p> <p>referenční výrobek: Otočný držák PC / FineBuy (orientační cena 1 790,- bez DPH)</p>
M13	ZRCADLO – šatny účinkujících		0	4	0	4	<p>Zrcadlo – šatny účinkujících</p> <p>Rozměr: 1950x1600 mm Zrcadlo mechanicky ukotveno do stěny</p>	<p>referenční obrázek je pouze orientační</p> <p>(orientační cena 2 875,- bez DPH)</p>
M14	ZRCADLO – šatny účinkujících		0	2	0	2	<p>Zrcadlo – šatny účinkujících</p> <p>Rozměr: 1525x2340 mm Zrcadlo mechanicky ukotveno do stěny</p>	<p>referenční obrázek je pouze orientační</p> <p>(orientační cena 3 188,- bez DPH)</p>




číslo	TYP	POČET				REFERENČNÍ OBRÁZEK	STRUČNÝ POPIS PRVKU	POZNÁMKY
		místnost	1,PP	1,NP	1,NP - zvyšená část auly			
M15	PÁSKOVÝ VYMEZOVACÍ SLOUPEK		0	12	0		<p>Páskový vymezovací sloupek</p> <p>ABS ochrana proti vystřelení pásky Výška stojanu: 970 mm Průměr základny: 330 mm Maximální délka pásky: 2500 mm Výška pásky: 50 mm Tloušťka pásky: 0,7 mm Průměr hlavy stojanu: 65 mm Barva pásky: černá Materiál: Ocelová světle šedá základna, šedý hliníkový sloupek, páska z textilu</p>	<p>referenční výrobek: referenční obrázek je pouze orientační</p> <p>referenční výrobek: Vymezovací sloupek (orientační cena 3 490,- bez DPH)</p>
M16	VLAJKA ČR A VLAJKA EU NA PÓDIU		0	2	0		<p>Vlajka ČR a vlajka EU na pódiu</p> <p>Vlajka z PES vlajkoviny Easyflag – nejpouzivanejší lesklý vlajkový materiál o hmotnosti cca 120g/m2. který se hodí na běžné vlajky firemní i státní. Struktura polyesterových vláken zaručuje vysokou odolnost proti natržení. Rozměr: 1200 x 2400 mm Uchycení vlajky na stěnu pomocí kovových oček</p>	<p>referenční obrázek je pouze orientační</p> <p>referenční výrobek: Vlajka (orientační cena 1 290,- bez DPH)</p>
M20	ŘEČNICKÝ PULT		0	1	0		<p>Řečnický pult</p> <p>Atypický výrobek Rozměr: 500x500x1230 mm Korpus pultu LTD lamino tl. 18 mm, barva: černá lesk Znak univerzity na čelní straně pultu - vyřezáno do desky, LED podsvícení Zabudovaný ozvučovací systém – 1 mikrofon s husím krkem, 1 lampička Dekorační plech na čelní desce (viz. M24), barva Rosy Gold Kovový plat pod spodní deskou pro zajištění lepší stability, kluzáky s rektifikací</p>	<p>viz. výkres M20</p> <p>cena nezahrnuje dekorativní plech</p>

číslo	TYP	místnost	POČET				REFERENČNÍ OBRÁZEK	STRUČNÝ POPIS PRVKU	POZNÁMKY
			1.PP	1.NP	1.NP - zvýšená část auly	CELKEM V BUDOVĚ			
M21	PŘEDNAŠKOVÝ PULT		0	1	0	1		<p>Přednáškový pult</p> <p>Atypický výrobek Rozměr: 650x650x1230 mm Korpus pultu LTD lamino tl. 28 mm Barva: černá lesk Vybavení pultu: •Touchpanel 7" (touchCUE-7) •Nápoječný monitor 15" (LCD monitor 1593L 15.6") •Open Frame Touchscreen •2x mikrofon pultový (do XLR konektoru) •Připojné místo Nainstalované v pultu – malý rack odvětrávaný, přístup ze 2 stran •Scaler •Mini PC •Extender / encoder pro přenos obrazu •Napájecí distributor</p>	viz. výkres M21 cena nezahrnuje dekoráční plech
M22	STŮL na podiu		0	4	0	4		<p>Stůl na pódiu</p> <p>Atypický výrobek Rozměr: 500x1600x720 mm Jacklová konstrukce 30x30 mm, komaxit, barva černá RAL 9011 Deska lakovaná LTD lamino tl. 18 mm Barva: černý korpus lesk Dekorační plech na čelní desce (viz. M24), barva Rosy Gold</p>	viz. výkres M22 cena nezahrnuje dekoráční plech
M23	STŮL na podiu		0	3	0	3		<p>Stůl na pódiu</p> <p>Atypický výrobek Rozměr: 500x800x720 mm Jacklová konstrukce 30x30 mm, komaxit, barva černá RAL 9011 Deska lakovaná LTD lamino tl. 18 mm Barva: černý korpus lesk Dekorační plech na čelní desce (viz. M24), barva Rosy Gold (růžové zlaté)</p>	viz. výkres M23 cena nezahrnuje dekoráční plech

číslo	TYP	místnost	POČET			REFERENČNÍ OBRÁZEK	STRUČNÝ POPIS PRVKU	POZNÁMKY
			1.PP	1.NP	1.NP - zvýšená část auly			
M24	DEKORAČNÍ PLECH – čelní desky stolů a řecnického pultu		0	2	0		<p>Dekorační plech – čelní desky stolů a řecnického pultu</p> <p>Dekorační plech – nerezový plech tl. min. 0,6mm max. 1,5mm, velikost plátu 1250x2500 mm Strukturovaný povrch plechu ve tvaru "kapek" Barva plechu Rosy Gold (ružové zlato) Kotveny na desku tl. 12 mm</p>	<p>referenční výrobek: RIMEX ColourTex Rosy Gold Pearl (orientační cena 450€/ plát 1250x2500mm)</p>
M25	STŮL – ilumočníci		0	0	2		<p>Stůl – kabina překladeleů</p> <p>Atypický výrobek Kovový rám z ocelových uzavřených profilů 40 x 40 mm Plastová výškové stavitelná patka, rozsah nastavení 0 až + 45 mm Barva rámu: šedá RAL 9007, lesk Povrchová úprava kovové části práškovým lakem se zvýšenou odolností vůči oděru Deska: lamino s obvodovými ABS hranami tl. 2 mm, tl. stolové desky 25 mm Barva desky: šedá Výška: 740mm, obdélníkový 800x1400 mm</p>	<p>viz. výkres M25</p>
M26	VEŠÁKOVÁ STĚNA – šatny účinkujících		0	2	0		<p>Věšáková stěna – šatny účinkujících</p> <p>Atypický výrobek Věšáková stěna do šatny účinkujících, šatní tyč pro ramínka, botník Věšáková stěna obsahuje dvě LTD desky tl. 18 mm o rozměru 2000 x 1800 mm, barva bílá, kotvené na stěnu. Výška umístění desek od úrovně podlahy 445 mm Botník z LTD desky tl. 18 mm, barva bílá, š x v x h 2000 x 245 x 370 mm - dva kusy Na každé desce jsou ukotveny 5 háčků v osové vzdálenosti 375 mm a výšce od podlahy 1050 mm – celkové 10 háčků</p>	<p>viz. výkres M26</p>

číslo	TYP	místnost	POČET			REFERENČNÍ OBRÁZEK	STRUČNÝ POPIS PRVKU	POZNÁMKY
			1.PP	1.NP	1.NP - zvýšená část auly			
M27	VĚŠÁKOVÁ STĚNA - kabina překladačů		0	1	0	1	<p>Věšáková stěna – kabina překladačů</p> <p>Atypický výrobek</p> <p>Věšáková stěna do šatny účinkujících, šatní tyč pro ramínka, botník</p> <p>Věšáková stěna obsahuje LTD desku tl. 18 mm a rozměru 2460 x 1800 mm, barva bílá, kotvené na stěnu</p> <p>Výška umístění desek od úrovně podlahy 445 mm</p> <p>Botník z LTD desky tl. 18 mm, barva bílá, š x v x h 2460 x 245 x 370 mm</p> <p>Na desce jsou ukotveny 5 háčků v osové vzdálenosti 490 mm a výšce od podlahy 1050 mm</p>	viz. výkres M27
M28	STŮL - šatny účinkujících		0	2	0	2	<p>Stůl – šatny účinkujících</p> <p>Atypický výrobek</p> <p>Kovový rám z ocelových uzavřených profilů 40 x 40 mm</p> <p>Plastová výškové stavitelná patka, rozsah nastavení 0 až + 45 mm</p> <p>Barva rámu: šedá RAL 9007, lesk</p> <p>Povrchová úprava kovové části práškovým lakem se zvýšenou odolností vůči oděru</p> <p>Deska: lamino s obvodovými ABS hranami tl. 2 mm, tl. stolové desky 28 mm</p> <p>Barva desky: bílá</p> <p>Rozměr: deska 3750x500 mm, v. 740mm</p>	viz. výkres M28
M29	STŮL 900x900 mm – zázemní zaměštnanců		0	1	0	1	<p>Stůl 900x900 mm – zázemní zaměštnanců</p> <p>Atypický výrobek</p> <p>Čtvercový stůl 900x900 mm</p> <p>Kovový rám z ocelových uzavřených profilů 40 x 40 mm</p> <p>Plastová výškové stavitelná patka, rozsah nastavení 0 až + 45 mm</p> <p>Barva rámu: šedá RAL 9007, lesk</p> <p>Povrchová úprava kovové části práškovým lakem se zvýšenou odolností vůči oděru</p> <p>Deska: lamino s obvodovými ABS hranami tl. 2 mm, tl. stolové desky 25 mm</p> <p>Barva desky: bílá</p> <p>Výška: 740mm</p>	viz. výkres M29

číslo	TYP	místnost	POČET			REFERENČNÍ OBRÁZEK	STRUČNÝ POPIS PRVKU	POZNÁMKY
			1.PP	1.NP	1.NP - zvýšená část auly			
M30	STŮL 800x1400 mm – kabina zvukového technika a osvětlovače		0	0	2		Stůl 800x1400 mm – technická místnost techniků Kovový rám z ocelových uzavřených profilů 40 x 40 mm Plastová výškově stavitelná patka, rozsah nastavení 0 až + 45 mm Barva rámu: šedá RAL 9007, lesk Povrchová úprava kovové části práškovým lakem se zvýšenou odolností vůči oděru Deska: lamino s obvodovými ABS hranami tl. 2 mm, tl. stolové desky 25 mm Barva desky: šedá Výška: 900mm	viz. výkres M30

Protokol o změně díla

Změnový list č. 13

Předmět díla:	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o. Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:			
Popis změny:	Úprava podlahy pod elevaci.		
Odůvodnění změny: Degradace povrchu stropních panelů neumožňovala pochůznost. Toto bude zajištěno aplikací stěrkovou hmotou s vlákny v uvažované oblasti pochůzích koridorů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	225 585,48 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	225 585,48 Kč	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	09_2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26. 8. 21	[REDAKCE]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26. 8. 21	
	TDI:	26. 8. 21	
	Projektant:	26. 8. 21	
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	1) Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: 02 Změnové rozpočty

Rozpočet: ¹³ ZL015-~~d~~ Podlaha pod elevací

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521
 76001 Zlín

Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o. IČO: 25581708
 Pražákova č.ev. 397 DIČ: CZ25581708
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	203 916,38
PSV	21 669,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	225 585,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	225 585,48 CZK
Základní DPH	21 %	47 372,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **272 958,43 CZK**

v _____ dne

dne

26.8.21



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
634	Podlahy, osazování	HSV			198 907,00	88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 009,38	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 020,00	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 649,10	1
Cena celkem					225 585,48	100

Položkový rozpočet

S:	1104042106	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra
O:	02	Změnové rozpočty
R:	ZL015_d	Podlaha pod elevaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 634		Podlahy, osazování				198 907,00
1	R 634-06	D+M jednosložkové jemné stěrkové vyrovnávací hmoty tl. 10 mm	m2	97,00000	964,00	93 508,00
2	R 634-08	D+M disperzního penetračního nátěru na bázi akrylátové disperze a modifikačních přísad	m2	239,00000	118,00	28 202,00
		elevace : 239		239,00000		
3	R 634-09	Očištění a vyspravení stávající podlahy před pokládkou nových podlah	m2	239,00000	323,00	77 197,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 009,38
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,37500	1 145,00	5 009,38
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				20 020,00
5	776015001	Úprava kotevních táhel stěnových panelů	kus	28,00000	365,00	10 220,00
6	776015002	Úprava OK konstrukci odřezáním přečnívající části	soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 649,10
7	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	239,00000	6,90	1 649,10

Protokol o změně díla

Změnový list č. 14

Předmět díla:	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o. Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny:	Realizace SDK předstěn na vybraných stavebních konstrukcích ve foyerech.		
Odůvodnění změny:	Materiálová a rozměrová různorodost povrchů stěn ve foyerech 1.NP a 1.PP vyžaduje stavební úpravy a zapravení ve formě SDK konstrukcí, prostřednictvím kterých bude dosaženo požadovaných povrchových kvalit.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	79 382,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	79 382,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	[REDAKCE]	
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	08-09_2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	20. 8. 21	[REDAKCE]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20. 8. 21	[REDAKCE]
	TDI:	20. 8. 21	[REDAKCE]
	Projektant:	20. 8. 21	[REDAKCE]
	Objednatel (statutární zástupce):		[REDAKCE]
přílohy	Přílohy: 1) Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: 02 Změnové rozpočty

Rozpočet: ¹⁴ ZL016 SDK předstěny

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521
 76001 Zlín

Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o. IČO: 25581708
 Pražákova č.ev. 397 DIČ: CZ25581708
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	66 599,50
PSV	10 532,50
MON	2 250,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	79 382,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 382,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 670,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 96 052,22 CZK

v _____

dne

16. 8. 21

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 721,92	79
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 725,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 152,58	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 532,50	13
M21	Elektromontáže	MON			2 250,00	3
Cena celkem					79 382,00	100



Položkový rozpočet

S:	1104042106	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra
O:	02	Změnové rozpočty
R:	ZL016	SDK předstěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				62 721,92
1	342266111RU7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	85,22000	591,00	50 365,02
		1PP :				
		0,35*2,2		0,77000		
		0,8*5,4		4,32000		
		0,35*2,2		0,77000		
		(1,4+0,3+1,9+0,2)*3		11,40000		
		Sloupy : (0,6+1,8)*2*2,5		12,00000		
		parapet : 5,5*0,2		1,10000		
		1NP :				
		západ sloupy : 0,8*3,7+1,9*3+0,5*3+0,5*3		11,66000		
		východ : 1,2*3+3,5*3		14,10000		
		5,4*1*3		16,20000		
		1,4*3*2+1,5*3		12,90000		
2	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	85,22000	145,00	12 356,90
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 725,00
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,00000	109,00	2 725,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 152,58
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,02179	1 128,00	1 152,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 532,50
5	766016001	Demontáž parapetu, dřevotříska včetně likvidace	bm	5,50000	75,00	412,50
6	766016002	D+M parapetu do hl. 0,6m, dřevotříska, laminátový povrch včetně krytek	bm	5,50000	1 840,00	10 120,00
Díl: M21		Elektromontáže				2 250,00
7	210016001	přesun elektroinstalačních krabic		6,00000	375,00	2 250,00

Předmět díla:	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o. Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Změny profese elektroinstalace, vyvolané technickými podmínkami na stavbě.			
Odůvodnění změny: 15.1. Změna zásuvek elevace 15.2. Přeložení přívodního kabelu do Wichterleho sálu 15.3. Přesun rozvaděče RS19, foyer 1PP 15.5. Doplnění pohybových čidel 15.6. Přesun zásuvek ve foyer z pohledu na sloupy 15.7. Přesun zásuvek AVT v m.č. 142 a 143 15.9. Změna napájení stínících lamel 15.10. Změna barevného podání LED pásků 15.11. Doplnění jištění požárních klapek do rozvaděče RM21			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH	171 317,84 Kč	
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH	-27 797,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	143 520,84 Kč	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	07-08_2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.8.21	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.8.21	
	TDI:	26.8.21	
	Projektant:	26.8.21	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1) Cenová kalkulace		

UTB U2 - Aula		JB Stavební a.s.
Pořadové číslo ZL	Název ZL	Cena bez DPH
1.	Změna zásuvek elevace	10 824,04 Kč
2.	Přeložka přívodního kabelu pro Wichterleho sál	6 390,80 Kč
3.	Přesun rozváděče RS19 sociálky 1.pp (vč. doplnění nového rozváděče)	18 466,00 Kč
4.	Neobsazeno	
5.	Změna ovládání sociálek z vypínačů na pohybová čidla	10 164,00 Kč
6.	Přesun zásuvek foyer z podhledu na sloupy	6 275,00 Kč
7.	Přesun zásuvek AVT šatny mč. 142 a 143 (požadavek [redacted])	1 386,00 Kč
8.	Neobsazeno	
9.	Změna napájení stínících lamel Auly (dle požadavku [redacted] a dodavatele lamel)	55 031,00 Kč
10.	Změna barevného podání nepřímého osvětlení LED pásků v Aule (požadavek architekta)	15 938,00 Kč
11.	Doplnění jistění požárních klapek do rozváděče RM21 v 1.pp, vč. ovládání pro vypínání signálem z EPS	19 046,00 Kč
12.		
13.		
14.		
15.		
CELKEM:		143 520,84 Kč



ZL1

UTB U2 - Aula Změna zásuvek elevace

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1	SOD	zapuštěná 2x2p+z, dvojitá, s natočenou dutinkou, s clonkami, kompletní ABB Time bílá	ks	-53,00	184,00	103,00	-15 211,00
2	nové	zapuštěná 2p+z, jednonásobná, vč. rámečku, s clonkami, kompletní ABB Future linear antracitová	ks	58,00	345,88	103,00	26 035,04

Cena celkem (bez DPH)

10 824 Kč

Poznámky:

ZL2

UTB U2 - Aula

Přeložka přívodního kabelu pro Wichterleho sál

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1		kabel CYKY 4x16	m	6,00	105,80	27,00	796,80
2		kabelová spojka smršťovací vč. válečků s trhacími šrouby pru Cu 16	ks	2,00	714,00	833,00	3 094,00
3		odpojení a zabezpečení původního přívodního kabelu vč. přeložení	ks	1,00	0,00	1 923,00	1 923,00
4		protupy a pomocné práce	ks	1,00	0,00	577,00	577,00

Cena celkem (bez DPH)

6 391 Kč

Poznámky:

ZL3

UTB U2 - Aula

Přesun rozváděče RS19 sociálky 1.pp (vč. doplnění nového rozváděče)

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1		Přeložení nově natažených kabeláží a stávajících přívodů z mč.0151b do mč. 0153	ks	1,00	0,00	1 220,00	1 220,00
2		Nový kompletní rozváděč RS19	ks	1,00	23 533,00	3 720,00	27 253,00
3		Odpočet doplnění stávajícího rozváděče RS19(1P) dle specifikace E3-E28	ks	-1,00	9 504,00	1 080,00	-10 584,00
4		protupy a pomocné práce	ks	1,00	0,00	577,00	577,00
Cena celkem (bez DPH)							18 466 Kč

Poznámky:

ZL5

UTB U2 - Aula Změna ovládání sociálek z vypínačů na pohybová čidla

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1		Spínač 1-pólový vypínač (řazení 1) - strojek, klapka, rámeček	ks	-11,00	91,00	91,00	-2 002,00
2		Pohybový senzor ABB Time bílá/bílá pod omítku, vř. rámečku	ks	11,00	1 015,00	91,00	12 166,00

Cena celkem (bez DPH)

10 164 Kč

Poznámky:

Pohybový senzor bude instalován do krabice na původní místo vypínače.

ZL6

UTB U2 - Aula Přesun zásuvek foyer z podhledu na sloupy

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1		CYKY-I 3x2.5 mm2 , pevně	m	35,00	20,60	24,00	1 561,00
2		krabice odbočná A11 vč svorkovnice	ks	7,00	147,00		1 029,00
3		nestandardní montáž - instalace krabic do plechového obležení sloupu (vč. dodávky krabic)	ks	7,00	50,00	449,00	3 493,00
4		kotvicí materiál	ks	1,00	192,00		192,00

Cena celkem (bez DPH)

6 275 Kč

Poznámky:

ZL7

UTB U2 - Aula

Přesun zásuvek AVT šatny mč. 142 a 143 (požadavek [REDACTED])

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1		CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně	m	6,00	20,60	24,00	267,60
2		KU68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ODBOČOVACÍ	ks	4,00	9,70	45,40	220,40
3		Přesunutí nové realizovných rozvodů	ks	2,00	0,00	449,00	898,00

Cena celkem (bez DPH)

1 386 Kč

Poznámky:

ZL9

UTB U2 - Aula [redacted] (dle požadavku [redacted] dodavatele lamel)

Změna napájení stínících lamel Auly

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1		Silový kabel pevný PRAFlaDur 5x1,5 RE P60-R	m	90,00	62,00	30,00	8 280,00
2		požární trasa (kabelové příchytky Hilti/HLSsystem)	ks	300,00	19,00	13,00	9 600,00
3		Napájecí transformátor 230/24V DC, 480W	ks	4,00	3 790,00	641,00	17 724,00
4		krabice odbočná A11 vč svorkovnice	ks	10,00	147,00		1 470,00
5		CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	80,00	12,90	24,00	2 952,00
6		Dozbrojení a úprava ovládacích obvodů rozváděče RS28 v projekci	ks	1,00	3 321,00	1 603,00	4 924,00
7		Napojení pohonu PLS30 512 24V DC	ks	8,00	38,00	448,00	3 888,00
8		Osazení a napojení jednotky M-COM (Main control unit) (dodávka dodavatele pohonů)	ks	4,00	122,00	1 218,00	5 360,00
9		protupy a pomocné práce	ks	1,00	0,00	833,00	833,00

Cena celkem (bez DPH)

55 031 Kč

Poznámky:

ZL10

UTB U2 - Aula

Změna barevného podání nepřímého osvětlení LED pásků v Aule

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1		Kabel JYTY 3x1 mm volně	m	240,00	11,00	29,00	9 600,00
2		Napojení DALI na driver LED pásku, vč. připojení do rozváděče	ks	32,00		115,00	3 680,00
3		krabice odbočná A11 vč svorkovnice	ks	5,00	147,00		735,00
4		Programování DALI signálu AVT	ks	1,00		1 923,00	1 923,00

Cena celkem (bez DPH)

15 938 Kč

Poznámky:

ZL11

UTB U2 - Aula

Doplnění jistění požárních klapek do rozváděče RM21 v 1.pp, vč. ovládání pro vypínání signálem z EPS

Pořad.č.	Kod	Název	Mj	Počet	Materiál	Montáž	Cena celkem
1		Jistič 10A/1 10kA (vč. vydrátování a úpravy st. konstrukce rozváděče)	ks	16,00	192,00	320,00	8 192,00
2		Modulární vypínač 3p/400V/DIN (vč. vydrátování a úpravy st. konstrukce rozváděče)	ks	1,00	969,00	449,00	1 418,00
3		Vypínací cívka 24V DC DIN vč. ovládacího obvodu	ks	1,00	2 125,00	89,00	2 214,00
4		Transformátor 230/24VDC (vč. vydrátování a úpravy st. konstrukce rozváděče)	ks	1,00	2 433,00	1 218,00	3 651,00
5		Připojení kabelu v rozváděči vč. svorkovnic N a PE, vč. vydrátování	ks	16,00		103,00	1 648,00
6		Pomocné práce (vyvazování, protakování kabeláží)	ks	1,00		1 923,00	1 923,00

Cena celkem (bez DPH)

19 046 Kč

Poznámky:

Protokol o změně díla

Změnový list č. 16

Předmět díla:	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o. Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:	Keramika, prořezy, lišty.		
Odůvodnění změny:	Rozšíření množství potřebného materiálu pro realizaci obkladů a dlažeb oproti PD.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	154 454,09 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	-19 032,65 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	135 421,44 Kč	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	08-09_2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26. 8. 21	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26. 8. 21	[redacted]
	TDI:	26. 8. 21	[redacted]
	Projektant:	26. 8. 21	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	1) Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: 02 Změnové rozpočty

Rozpočet: ZL019^{1B} Prořez keramiky, lišty

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521
 76001 Zlín

Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o. IČO: 25581708
 Pražákova č.ev. 397 DIČ: CZ25581708
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	135 421,44
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	135 421,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	135 421,44 CZK
Základní DPH	21 %	28 438,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 163 859,94 CZK

v _____

dne 26.8.21 _____

[Redacted Signature]

za zhotovitele

[Redacted Signature]

za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			103 950,80	77
781	Obklady keramické	PSV			31 470,64	23
Cena celkem					135 421,44	100

Položkový rozpočet

S:	1104042106	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra
O:	02	Změnové rozpočty
R:	ZL019	Prořez keramiky, lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				103 950,80
1	R 771-01	D+M hliníkové lišty rovné v.100 mm, lakované (soklík u dlažeb)	m	19,84000	484,00	9 602,56
2	R 771-02	D+M keramického soklíku v.100 mm vč.olištování	m	-19,84000	388,00	-7 697,92
		140a : -9,92		-9,92000		
		140b : -9,92		-9,92000		
3	R 771-04	Dodávka a doprava italské dlažby 600/600 dle popisu ve specifikaci povrchů	m2	5,70000	1 292,00	7 364,40
		(59,85/1,05*1,15)-59,85		5,70000		
4	R 771-04	Dodávka a doprava italské dlažby 600/600 dle popisu ve specifikaci povrchů	m2	54,31500	1 292,00	70 174,98
		(570,3075/1,05*1,15)-570,3075		54,31500		
5	R 771-04	Dodávka a doprava italské dlažby 600/600 dle popisu ve specifikaci povrchů	m2	18,44286	1 292,00	23 828,18
		(193,65/1,05*1,15)-193,65		18,44286		
6	R 781-09	Dodávka a doprava keram.dlažby 300/300 dle popisu v projektu	m2	0,90000	754,00	678,60
		(9,45/1,05*1,15)-9,45		0,90000		
Díl: 781		Obklady keramické				31 470,64
7	R 781-05	Dodávka a doprava italského keram.obkladu 600/600 dle popisu v projektu	m2	41,58333	969,00	40 294,25
		(207,66/1,05*1,15)-207,66		19,77714		
		M106 : (19,91/1,05*1,15)		21,80619		
8	R 781-05	Dodávka a doprava keram.obkladu 300/300 dle popisu v projektu	m2	1,89619	754,00	1 429,73
		(19,91/1,05*1,15)-19,91		1,89619		
9	R 781-05	Dodávka a doprava keram.obkladu 300/300 dle popisu v projektu	m2	-15,03280	754,00	-11 334,73
		(51,2106/1,05*1,15)-51,2106		4,87720		
		0-19,91		-19,91000		
10	R 781-07	Dodávka a doprava keram.obkladu 300/300 dle popisu v projektu	m2	4,19143	258,00	1 081,39
		(44,01/1,05*1,15)-44,01		4,19143		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 17

Předmět díla:	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U2 - Mostní 5139, 760 01 Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně), nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	JB Stavební, s.r.o. Pražákova č. ev.397, 619 00 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Nastavení obkladu sloupů RIMEX			
Odůvodnění změny: Plánované nuty a trajektorie vln podhledu Hunter Douglas způsobí, že projektovaná výška obkladu sloupů RIMEX nebude schopná překrýt stávající betonové sloupky do výšky 3,0 m a bude nutné tak tento obklad zvýšit do výšky 3,25 m.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné	x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	60 168,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	60 168,00 Kč	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	09_2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	20.8.21	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20.8.21	[redacted]
	TDI:	20.8.21	[redacted]
	Projektant:	20.8.21	[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):		[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	1) Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1104042106 Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra

Objekt: 02 Změnové rozpočty

Rozpočet: ZL018¹⁷ Nastavení sloupů RIMEX

Objednatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521
 76001 Zlín

Zhotovitel: JB Stavební, s.r.o. IČO: 25581708
 Pražákova č.ev. 397 DIČ: CZ25581708
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	60 168,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	60 168,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 168,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 635,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 72 803,28 CZK

v _____ dne

dne

26. 8. 21


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			60 168,00	100
Cena celkem					60 168,00	100

Položkový rozpočet

S:	1104042106	Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra
O:	02	Změnové rozpočty
R:	ZL018	Nastavení sloupů RIMEX

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						60 168,00
1	767018001	Obklad sloupu plechem RIMEX Champagne, nastavení výšky 0,25m	kus	4,00000	15 042,00	60 168,00

Tabulka evidence změn - FINAL

změny, bez oddělení (do 15%)
§ 222 odst. 4 NZVZ

číslo změny	SOD	předmět změny	cenové údaje bez DPH		absolutní hodnota změn
			přípočty	odpočty	
základní smlouva					
Změnový list č. 1		Dod. 1 Bourání betonu sociálky 1.PP	71 285,80	-50 803,03	20 482,77
Změnový list č. 2		Dod. 1 Změna nivelety a podkladní vrstvy podlahy 1.NP	644 469,90	-509 331,58	135 138,32
Změnový list č. 3		Dod. 1 Bourání betonu + nový potěr foyer 1.PP	129 016,82	0,00	129 016,82
Změnový list č. 4		Dod. 1 Chybějící položky ve VV bourání střechy	451 468,00	0,00	451 468,00
Změnový list č. 5		Dod. 2 Státka, konstrukce, stavební	64 517,96	0,00	64 517,96
Změnový list č. 6		Dod. 2 Přesvědování střechy	172 990,57	0,00	172 990,57
Změnový list č. 7		Dod. 2 Úprava rozvodů chlazení	309 076,56	0,00	309 076,56
Změnový list č. 8		Dod. 2 Tonáž střechy	18 389,95	0,00	18 389,95
Změnový list č. 9		Dod. 2 Slaboproudy	510 632,22	0,00	510 632,22
Změnový list č. 10		Dod. 2 Nedostupnost materiálů, termín	0,00	0,00	0,00
Změnový list č. 11		Dod. 3 Rozvody ZTI sociálky 1.PP	45 230,00	0,00	45 230,00
Změnový list č. 12		Dod. 3 Interiéry	790 673,03	0,00	790 673,03
Změnový list č. 13		Dod. 3 Podlaha pod elevaci	225 585,48	0,00	225 585,48
Změnový list č. 14		Dod. 3 SDK přestřísný foyer	79 382,00	0,00	79 382,00
Změnový list č. 15		Dod. 3 Změny elektro	143 520,84	0,00	143 520,84
Změnový list č. 16		Dod. 3 Keramika procezy	135 421,44	0,00	135 421,44
Změnový list č. 17		Dod. 3 Nadstavění obkladů RIMEX	60 168,00	0,00	60 168,00
Změnový list č. 18		Dod. 3			0,00
Změnový list č. 19		Dod. 3			0,00
Soutly			3 851 828,57	-560 134,61	3 291 693,96

4,7%

15% z ceny: 10 434 229,05
zbyvác: 7 142 535,09

rezerva SK 2 100 000,00
zbyvác -1 191 693,96

