

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce CÚ Vrbenská 2047/8, České Budějovice – zateplení obvodového pláště objektu a výměna výtahového zařízení

Objekt:

**15/21\_ZL č.1 - ZL č.1 (prosklená AL stěna)**

KSO:

Místo: Celní úřad pro Jihočeský kraj, Vrbenská 2047/8

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel

IČ:

71214011

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

46678573

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 043 566,00
Ostatní náklady				31 306,98
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 074 872,98</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 074 872,98	21,00%	225 723,33	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 300 596,31</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce CÚ Vrbenská 2047/8, České Budějovice – zateplení obvodového pláště objektu a výměna výtahového zařízení

Objekt:

**15/21\_ZL č.1 - ZL č.1 (prosklená AL stěna)**

Místo:

Celní úřad pro Jihočeský kraj, Vrbenská 2047/8

Datum:

2. 8. 2021

Zadavatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel

Projektant:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 043 566,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 043 566,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 043 566,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>31 306,98</b>
VRN	31 306,98
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 074 872,98</b>

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rekonstrukce CÚ Vrbenská 2047/8, České Budějovice – zateplení obvodového pláště objektu a výměna výtahového zařízení

Objekt:

**15/21\_ZL č.1 - ZL č.1 (prosklená AL stěna)**

Místo: Celní úřad pro Jihočeský kraj, Vrbenská 2047/8

Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 043 566,00**


D PSV Práce a dodávky PSV 1 043 566,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 043 566,00

1	K	767610714R	D+M fasádního hliníkového zasklení dle přiložené dispozice a specifikace, barvy RAL 8011, 9006 nebo 9016, vč kotvení, manipulace a dopravy	kus	1,000	1 043 566,00	1 043 566,00
---	---	------------	--	-----	-------	--------------	--------------

**Poz.01**

**1 Ks Fasádní prvek 4160 mm x 9160 mm, sestávající z 19 pevných polí a dvou OS oken.**



9135

**Pohled zvenku**

**Systémy:Kawneer 100 HI Butyl**

**Kawneer 720 Zaskl. lišta: Hranatá**

33.6

32.2

30.7

29.3

27.8

26.4

25

**Pohledové šířky profilů (venkovní)**

**Sloupek/Příčník: 50 mm**

**Okenní kování:**

**TITAN AF\_OS Otevíravé-sklopné křídlo otevíravé dovnitř L Titan A**

**Barvy:**

**Profily: RAL 8011**

**Výplň:**

**21 Ks / 18mm černý /  
Venkovní: F-4: Float 4mm  
Vnitřní: PT-4: Planibel Top N+ 4mm**