



Rekonstrukce zabezpečovacího systému (PZTS) v budově ČHMÚ

Více práce - Výkaz výměr zpracován dne 24.8.2021 č. 21059/004487

pol.	materiál	počet	MJ	cena / MJ	materiál celkem	montáž	montáž celkem
1	Ústředna PZTS až 192 zón a 16 zón v krytu se zdrojem	0	ks				
2	AKU 12V/18Ah	0	ks				
3	Sběrníkový expandér v plastovém krytu pro 8 vstupů	2	ks				
4	Klávesnice s plnohodnotným barevným VGA dotykovým LCD displejem	0	ks				
5	PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	4	ks				
6	Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory	1	ks				
7	2-paprsková IR závora, dosah 60 m, synchronizace	4	ks				
8	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu	0	ks				
Kabeláž a kabelové trasy							
9	Stíněný kabel 2x1mm + twistovaný 2x2x0,5mm	35	m				
10	UTP cat.6	45	m				
11	CYKY 3x2,5	0	m				
12	Skupinová přičytka kabelového svazku	0	ks				
13	Elektroinstalační lišta 15x10	15	m				
14	Elektroinstalační lišta 20x20	5	m				
15	Elektroinstalační lišta 30x25	0	m				
16	UV stabilní ohebná/elastická trubka	6	m				
Ostatní							
17	Drobný instalační materiál	1	kpl				
18	Pomocné zednické práce	1	kpl				
19	Programování a oživení ústředny PZTS	0	h				
20	Výchozí revize	0	h				
21	Zkušební provoz	0	h				
22	Zaškolení obsluhy, údržby	0	h				
23	Demontáž stávajícího systému včetně všech prvků	1	hod				
24	Vypracování dokumentace skutečného provedení	0	kpl				
					30 757,50 Kč		9 156,00 Kč
					Cena celkem bez DPH		39 913,50 Kč