

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: LC Zimný Bohyně

Objekt:

Objednávateľ: Lesy České republiky, s.p.

Zhotoviteľ: Mg. Tomáš Milata

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.8.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				184 788,20
1		Zemní práce				4 000,00
1	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhuťněním 50*4" km 02-0,25"	m2	200,000	20,00	4 000,00
				200,000		
5		Komunikace pozemní				120 400,00
2	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 10*1 "km 0,05" 20*4 "km 0,9" 40*4 "km 1" (1850-1650)*1 "km1,65-1,85" 100*1 " km2-2,1" 50 "pomístně v celé délce" Součet	m2	600,000	150,00	90 000,00
				10,000		
				80,000		
				160,000		
				200,000		
				100,000		
				50,000		
				600,000		
3	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 30*1 "km 0,5" 20*1"km 0,7" 20*1*2 "km 1,5 2*20cm" Součet	m2	90,000	190,00	17 100,00
				30,000		
				20,000		
				40,000		
				90,000		
4	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 6*5 " km 0,02"	m2	30,000	250,00	7 500,00
				30,000		
5	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 10*1 " km 0,6" 10*1 "km 0,4" Součet	m2	20,000	290,00	5 800,00
				10,000		
				10,000		
				20,000		
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 150,00
6	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m 150 " na nátočích do jímek"	m	150,000	45,00	6 750,00
				150,000		
7	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm (1600-100)*0,8 " stržení středového pruhu km 0,1 -1,6m 80%"	m2	1 200,000	27,00	32 400,00
				1 200,000		
998		Přesun hmot				21 238,20
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	279,450	62,00	17 325,90
9	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	279,450	14,00	3 912,30

Celkem

184 788,20

