

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice
Objekt: 001 Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
01	Dodávky a montáže	612 605,88				
02	Kabelizace					
03	Demontáže					
PSV	Práce a dodávky PSV					
OST	Ostatní					
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
VRN3	Zařízení staveniště					
VRN7	Provozní vlivy					
	Celkem					656 951,88

ZADÁNÍ

Stavba: Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice
Objekt: 001 Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 Dodávky a montáže

1	759	7592000030	Bodové prvky v kolejišti Snímač průjezdu kola RSR 180 (4,8m kabel)	kus	2,000		
2	759	7592000090	Bodové prvky v kolejišti Neoprénová ochr.hadice 5m	kus	2,000		
3	759	7592000120	Bodové prvky v kolejišti Montážní sada neoprénové ochr.hadice	kus	2,000		
4	759	7592000140	Bodové prvky v kolejišti Upevňovací kolejnicové čelisti SK150	kus	2,000		
5	759	7592000150	Bodové prvky v kolejišti Upevňovací šroub BBK	pár	2,000		
6	759	7592000210	Bodové prvky v kolejišti Kabelový závěr KSL pro RSR (s EPO)	kus	2,000		
7	759	7594300010	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Blok čítače ZBG 03B.2 GS01	kus	1,000		
8	759	7594300020	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Blok ASB 10B GS03	kus	2,000		
9	759	7594300100	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Drátová forma pro skříň 42TE	kus	1,000		
10	759	7594300130	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Sběrníková deska pro 2 bloky BBG 05-02	kus	1,000		
11	759	7594300090	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Deska filtru EMV 04 GS01	kus	2,000		
13	759	7594300240	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Servisní karta AD.ASB02	kus	1,000		
14	759	7590140080	Závěry Závěr kab.univerz.UPM-24 norma 73611A (CV736119001)	kus	1,000		
15	759	7590140090	Závěry Závěr kab.univerzál.UKM12 norma 73612A (CV736129001)	kus	1,000		
16	354	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	50,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice
Objekt: 001 Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	R	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	1,000		
18	R	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	2,000		
19	R	7594305020	Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	kus	2,000		
20	R	7594305025	Montáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení	kus	2,000		
21	R	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	2,000		
22	R	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	2,000		
23	R	7594305045	Montáž součástí počítače náprav AZF upevňovacího šroubu BBK	kus	2,000		
24	R	7594305050	Montáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG	kus	1,000		
25	R	7594305055	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	1,000		
26	R	7594305065	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 42TE BGT 02	kus	1,000		
28	R	7598095005	Změření zemního odporu	kus	2,000		
29	R	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici	kus	1,000		
30	R	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	2,000		
31	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	1,000		
32	749	7492501920	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J4 (4Bx4)	m	158,000		
33	749	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	66,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice
Objekt: 001 Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
34	R	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm ² zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	136,000		
35	R	741120105	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm ² zatažený (CY, CHAH-R(V))	m	66,000		
36	R	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	4,000		
37	R	7590545050	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm	m	38,000		
38	R	7590545052	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny nad 4 x 10 mm	m	149,000		
39	R	7590545060	Ukončení kabelu TCEKY pomocí rozvodného žlábků v ovládacím pultu	kus	4,000		
40	R	7590545082	Ukončení vodičů a lan do D 50 mm ²	úsek	4,000		
41	R	7590545170	Montáž kabelu do truhlíku do 2,5 kg/m	m	22,000		
42	759	7593311220	<i>Konstrukční díly Žlab elektroinstalační 40x40x600 norma 72042D-002 (CV720420002)</i>	kus	12,000		
43	759	7590610040	<i>Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná dvoužárov. norma 72045B (CV720459002)</i>	kus	2,000		
44	759	7590610020	<i>Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková norma 72040B (CV720409002)</i>	kus	4,000		
45	759	7590610150	<i>Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Radič třípolohový 2x45st. norma 72068A (CV720689001)</i>	kus	1,000		
46	759	7590610270	<i>Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko třípoloh.vratné prosvětlovací norma 72079B (CV720799002)</i>	kus	1,000		
47	759	7590140190	<i>Závěry Závěr kabelový UKMP-WM norma 73671A (CV736719001)</i>	kus	2,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice
Objekt: 001 Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
48	759	7593310120	Konstrukční díly Kryt se žlabem norma 75512DS009 (CV755125009B)	kus	16,000		
49	759	7590610200	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupoloh.vratné norma 72076C (CV720769003)	kus	2,000		
50	759	7593310430	Konstrukční díly Panel svorkovnicový norma 72595A (CV725959001)	kus	1,000		
51	759	7593310400	Konstrukční díly Panel odporů a pojistek norma 72643B (CV726439002M)	kus	1,000		
52	R	7590615010	Montáž řídicího pultu jedné sekce	kus	1,000		
53	R	7590615050	Montáž radiče, traťového klíče nebo počítače hovoru do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	4,000		
54	R	7590615060	Vygravírování 1 znaku v označovacím štítku	kus	48,000		
55	R	7590615070	Montáž označovacího štítku do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	12,000		
56	R	7590615080	Montáž rozvodného žlábků do ovládacího pultu	kus	2,000		
57	R	7590615130	Úpravy kolejové desky	kus	1,000		
58	R	7590617030	Demontáž kolejové desky	kus	1,000		
59	R	7593315150	Montáž police do releového stojanu	kus	1,000		
60	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	12,000		

02 Kabelizace

61	R	7590555108	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0	kus	2,000		
----	---	------------	---	-----	-------	--	--

03 Demontáže

62	R	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců	kus	2,000		
63	R	7594207010	Demontáž stykového transformátoru DT olejového	kus	1,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice
Objekt: 001 Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
64	R	7594207050	Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP	kus	1,000		
65	R	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	1,000		
PSV			Práce a dodávky PSV				
OST			Ostatní				
78	R	7592005050	Montáž počítačícího bodu RSR 180	kus	2,000		
66	R	7598095541	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ mechanické do 5 výhybkových jednotek	kus	1,000		
71	R	9901000600	Doprava mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje. do 80 km	kus	5,000		
72	R	9902200600	Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. objemnějšího kusového materiálu prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd. do 80 km	t	4,000		
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
77	R	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000		
74	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		
VRN3			Zařízení staveniště				
75	R	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		

ZADÁNÍ

Stavba: Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice
Objekt: 001 Náhrada kolejového obvodu 2. staniční koleje v ŽST Dobřichovice

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN7		Provozní vlivy					
76	R	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000		

Celkem

656 951,88