

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMV JISTOTY p.o.	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín	IČ/DIČ: 00847372/
Specifikace stavby:	Oprava povrchů podlah	Projektant: BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	IČ/DIČ:
Lokalita/Adresa:	Český Těšín - CH.B.	Zhotovitel: VAPEZ CZ s.r.o.	IČ/DIČ: 48394891/CZ48394891
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 144
JKSO:	8035219	Zpracoval: Ivo Vrátník	Datum: 06.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	17 240,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	84 878,06	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	120 319,21			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		9 288,19				
ZRN celkem		231 725,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	231 725,50	DPH 15%	34 758,83
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	231 725,50
		Celkem včetně DPH	266 484,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel VAPEZ CZ s.r.o. 26.8.2021 Ing. Petr Milek, jednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	DOMV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Oprava povrchů podlah	Začátek výstavby:	Projektant:	BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Lokalita/Adresa:	Český Těšín - CH.B.	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8035219	Zpracováno dne: 06.05.2021	Zpracoval:	Ivo Vrátník

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	Dodávka	Montáž	Celkem
BYT Č. 1, KUCHYNE - 1. NP	16 924,40	27 328,96	44 253,37
BYT Č. 2, KUCHYNĚ - 1. NP	12 323,57	21 508,65	33 832,22
BYT Č. 4, KUCHYNĚ - 2. NP	21 439,78	33 245,28	54 685,06
BYT Č. 6, KUCHYNĚ - 3. NP	21 621,52	33 537,94	55 159,46
KANCELÁŘ - 4. NP	12 568,79	31 226,57	43 795,36
Celkem:			231 725,50

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Oprava povrchů podlah	Začátek výstavby:	Projektant:	BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Lokalita/Adresa:	Český Těšín - CH.B.	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8035219	Zpracováno dne: 06.05.2021	Zpracoval:	Ivo Vrátník

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	BYT Č. 1, KUCHYNĚ - 1. NP	16 924,40	27 328,96	44 253,37
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	500,00	500,00
771	Podlahy z dlaždic	450,00	75,00	525,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	1 860,94	1 860,94
776	Podlahy povlakové	16 064,51	16 836,94	32 901,44
784	Malby	409,90	3 573,14	3 983,04
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 010,00	2 010,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	93,34	93,34
S	Přesuny sutí	0,00	1 879,61	1 879,61
	BYT Č. 2, KUCHYNĚ - 1. NP	12 323,57	21 508,65	33 832,22
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	1 117,00	1 117,00
771	Podlahy z dlaždic	450,00	75,00	525,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	1 303,85	1 303,85
776	Podlahy povlakové	11 530,80	11 924,76	23 455,57
784	Malby	342,76	2 987,92	3 330,68
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 010,00	2 010,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	92,35	92,35
S	Přesuny sutí	0,00	1 497,77	1 497,77
	BYT Č. 4, KUCHYNĚ - 2. NP	21 439,78	33 245,28	54 685,06
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	500,00	500,00
771	Podlahy z dlaždic	940,50	142,50	1 083,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	2 289,33	2 289,33
776	Podlahy povlakové	19 959,62	20 756,39	40 716,01
784	Malby	539,66	4 704,32	5 243,99
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 010,00	2 010,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	161,26	161,26
S	Přesuny sutí	0,00	2 181,48	2 181,48
	BYT Č. 6, KUCHYNĚ - 3. NP	21 621,52	33 537,94	55 159,46
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	500,00	500,00
771	Podlahy z dlaždic	940,50	142,50	1 083,00

775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	2 311,15	2 311,15
776	Podlahy povlakové	20 136,97	20 957,11	41 094,08
784	Malby	544,05	4 742,53	5 286,58
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 010,00	2 010,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	162,80	162,80
S	Přesuny sutí	0,00	2 211,85	2 211,85
	KANCELÁŘ - 4. NP	12 568,79	31 226,57	43 795,36
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	500,00	500,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	4 700,00	4 700,00
771	Podlahy z dlaždic	405,00	67,50	472,50
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	1 320,34	1 320,34
776	Podlahy povlakové	11 596,82	11 988,64	23 585,47
784	Malby	566,97	4 942,35	5 509,32
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	6 700,00	6 700,00
H776	Podlahy povlakové	0,00	93,34	93,34
S	Přesuny sutí	0,00	914,40	914,40
			Celkem:	231 725,50

Poznámka:

Název stavby:	DOMV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov jistoty, p.o., Bohumín
Specifikace stavby:	Oprava povrchů podlah	Začátek výstavby:		Projektant:	BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Lokalita/Adresa:	Český Těšín - CH.B.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8035219	Zpracováno dne:	06.05.2021	Zpracoval:	Ivo Vrátník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
BYT C. 1, KUCHYNE - 1. NP						16 924,40	27 328,96	44 253,37	
100		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				0,00	500,00	500,00	
1	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
766		Konstrukce truhlářské				0,00	500,00	500,00	
2	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2021
771		Podlahy z dlaždic				450,00	75,00	525,00	
3	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00	75,00	0,00	75,00	75,00	RTS I / 2021
4	283VL	Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená	<i>dveře - přechod PVC:</i> m	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	VLASTNÍ
775		Podlahy vlysové a parketové				0,00	1 860,94	1 860,94	
5	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí vč. lišt	m2	17,89	89,00	0,00	1 592,53	1 592,53	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>včetně uložení suti na hromady</i> <i>5,252*3,407</i>							
6	775VL	Odstranění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami	m2	17,89	15,00	0,00	268,41	268,41	VLASTNÍ
776		Podlahy povlakové							
7	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	17,89	8,00	0,00	143,15	143,15	RTS I / 2021
776101121R00		Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	17,89	23,00	0,00	411,56	411,56	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i> <i>17,894</i>							
9	585VL	Penetrační nátěr 10KG (300*12,537/2=2684,1)	KUS	0,27	3 335,00	895,15	0,00	895,15	VLASTNÍ
	Varianta:	<i>2684,1/10000</i> <i>Spotřeba: betenové f</i> <i>0,27</i>							
10	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	17,89	75,00	0,00	1 342,05	1 342,05	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, rozetření hladkou stěrkou, ježkovým válečkem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i> <i>17,894</i>							
11	585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm)	kg	17,89	16,00	2 555,26	0,00	2 555,26	VLASTNÍ
	Varianta:	<i>1,7*5*17,894*1,05</i> <i>Spotř: 1,7 kg suché si</i> <i>159,70</i>							
12	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	17,89	1 100,00	5 435,06	14 248,34	19 683,40	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>pouze lepení s dodávkou lepidla</i> <i>podlahovina - PVC ve specifikaci</i> <i>17,894</i>							
13	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	17,89	250,00	4 920,85	0,00	4 920,85	VLASTNÍ
	Varianta:	<i>17,894*1,1</i> <i>17,894</i>							
14	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	6,80	60,00	86,94	321,06	408,00	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstínu krytiny</i> <i>3,4*2</i>							
15	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty	m	16,32	30,00	118,76	370,78	489,54	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>pouze montáž s kotevním materiálem</i> <i>5,252*2+3,407*2</i> <i>-1</i>							
16	345VL	Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky)	m	18,05	100,00	1 804,98	0,00	1 804,98	VLASTNÍ
	Varianta:	<i>(5,252*2+3,407*2)*1,1</i> <i>-1</i> <i>17,32</i> <i>-1,00</i> <i>18,05</i> <i>19,05</i> <i>-1,00</i>							
17	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	0,99	250,00	247,50	0,00	247,50	VLASTNÍ
	Varianta:	<i>18*0,05*1,1</i> <i>0,99</i> <i>s prořezem</i> <i>odpočet dveří</i>							
784		Malby				409,90	3 573,14	3 983,04	
18	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	66,38	60,00	409,90	3 573,14	3 983,04	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>barva bílá</i> <i>(5,252*2+3,407*2)*2,8</i> <i>5,252*3,407</i> <i>stěny</i> <i>strop</i> <i>48,49</i> <i>17,89</i>							
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 010,00	2 010,00	
19	900 R01	HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení mimo KL	h	6,00	335,00	0,00	2 010,00	2 010,00	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>stavební dělník v tarifní třídě 4</i> <i>sestačka, stůl, židle, TV, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba, komoda</i> <i>2*1,5*2</i> <i>6,00</i>							
H776		Podlahy povlakové				0,00	93,34	93,34	
20	998776102R00	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,17	550,00	0,00	93,34	93,34	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>0,1697</i> <i>0,17</i>							
S		Přestupy suti				0,00	1 879,61	1 879,61	
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,53	320,00	0,00	170,27	170,27	RTS I / 2021
	Varianta:	<i>0,3581+0,174</i> <i>0,53</i>							

22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>0,5321*2</i>	t	1,06	36,00	0,00	38,31	38,31	RTS I / 2021
23	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m <i>0,5321</i>	t	0,53	380,00	0,00	202,20	202,20	RTS I / 2021
24	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
25	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km <i>0,5321</i>	t	0,53	230,00	0,00	122,38	122,38	RTS I / 2021
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>0,5321*19</i>	t	10,11	17,00	0,00	171,87	171,87	RTS I / 2021
27	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00	4,40	4,40	RTS I / 2021
28	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo <i>0,3579+0,174</i>	t	0,53	2 200,00	0,00	1 170,18	1 170,18	RTS I / 2021
BYT Č. 2, KUCHYŇE - 1. NP							12 323,57	21 508,65	33 832,22
100 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY									
29	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	500,00	500,00	
30	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2021
31	7666VL	Demontáž posuvných součástí dveří 1kf.	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	VLASTNÍ
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	17,00	0,00	17,00	17,00	RTS I / 2021
33	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kf.	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	RTS I / 2021
	771	Podlahy z dlaždic				450,00	75,00	525,00	
34	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových <i>1</i>	m	1,00	75,00	0,00	75,00	75,00	RTS I / 2021
35	283VL	Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená	<i>dveře - přechod PVC</i> m	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	VLASTNÍ
	775	Podlahy výšové a parketové				0,00	1 303,85	1 303,85	
36	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí vč. lišt <i>Varianta: včetně uložení suti na hromady</i>	m2	12,54	89,00	0,00	1 115,79	1 115,79	RTS I / 2021
		<i>4,64*3,034</i>			14,08				
		<i>-0,909*1,695</i>			-1,54				
37	775VL	Odstánění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami <i>12,537</i>	m2	12,54	15,00	0,00	188,06	188,06	VLASTNÍ
	776	Podlahy povlakové				11 530,80	11 924,76	23 455,57	
38	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy <i>12,537</i>	m2	12,54	8,00	0,00	100,30	100,30	RTS I / 2021
39	585VL	Penetrační nátěr 10KG (300*12,537/2=1880,55) <i>1880,55/10000</i>	KUS	0,19	3 335,00	627,18	0,00	627,18	VLASTNÍ
		<i>Spotřeba: betenové f</i>			0,19				
40	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy <i>Varianta: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i>	m2	12,54	23,00	0,00	288,35	288,35	RTS I / 2021
		<i>12,537</i>			12,54				
41	585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm) <i>1,7*5*12,537*1,05</i>	kg	111,89	16,00	1 790,28	0,00	1 790,28	VLASTNÍ
		<i>Varianta: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na p</i>	m2	12,54	75,00	0,00	940,28	940,28	RTS I / 2021
		<i>12,537</i>			12,54				
43	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC <i>Varianta: pouze lepení s dodávkou lepidla podlahovina - PVC ve specifikaci</i>	m2	12,54	1 100,00	3 807,94	9 982,76	13 790,70	RTS I / 2021
		<i>12,537</i>			12,54				
44	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo) <i>12,537*1,1</i>	m2	13,79	250,00	3 447,68	0,00	3 447,68	VLASTNÍ
		<i>12,537*1,1</i>			13,79				
45	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců <i>Varianta: včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstínu krytiny</i>	m	6,08	60,00	77,74	287,06	364,80	RTS I / 2021
		<i>3,04*2</i>			6,08				
46	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám na lišty <i>Varianta: pouze montáž s kotvením materiálem</i>	m	14,35	30,00	104,42	326,02	430,44	RTS I / 2021
		<i>4,64*2+3,034*2</i>			15,35				
		<i>-1</i>			-1,00				
47	345VL	Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky) <i>14,348*1,1</i>	m	14,78	100,00	1 478,28	0,00	1 478,28	VLASTNÍ
		<i>-1</i>			15,78				
48	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo) <i>14,348*0,05*1,1</i>	m2	0,79	250,00	197,29	0,00	197,29	VLASTNÍ
		<i>-1</i>			0,79				
	784	Malby				342,76	2 987,92	3 330,68	
49	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m <i>Varianta: barva bílá</i>	m2	55,51	60,00	342,76	2 987,92	3 330,68	RTS I / 2021
		<i>(4,64*2+3,034*2)*2,8</i>			42,97				
		<i>4,64*3,034</i>			14,08				
		<i>-0,909*1,695</i>			-1,54				
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 010,00	2 010,00	
50	900 R01	HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení mimo KL <i>Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4</i>	h	6,00	335,00	0,00	2 010,00	2 010,00	RTS I / 2021
		<i>sedáčka, stůl, židle, TV, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba, komoda</i>							
		<i>2*1,5*2</i>			6,00				
	H776	Podlahy povlakové				0,00	92,35	92,35	
51	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m <i>0,1679</i>	t	0,17	550,00	0,00	92,35	92,35	RTS I / 2021
	S	Přesuny suti				0,00	1 497,77	1 497,77	
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,42	320,00	0,00	135,97	135,97	RTS I / 2021

53	979082121R00	0,2509+0,174 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,42 0,85	36,00	0,00	30,59	30,59	RTS I / 2021
54	979012112R00	0,4249*2 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,42 0,85	380,00	0,00	161,46	161,46	RTS I / 2021
55	979012119R00	0,4249 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
56	979081111R00	0,4249 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,42 0,85	230,00	0,00	97,73	97,73	RTS I / 2021
57	979081121R00	0,4249 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,07 8,07	17,00	0,00	137,24	137,24	RTS I / 2021
58	979990181R00	0,4249*19 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00	4,40	4,40	RTS I / 2021
59	979990161R00	0,4249-0,002 Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,42 0,42	2 200,00	0,00	930,38	930,38	RTS I / 2021
BYT C. 4, KUCHYŇNĚ - 2. NP							21 439,78	33 245,28	54 685,06
100	VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY								
60	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
61	766812840R00	766 Konstrukce truhlářské Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2021
62	771111122R00	771 Podlahy z dlaždic Montáž podlahových lišt přechodových	m	1,90	75,00	0,00	142,50	142,50	RTS I / 2021
63	283VL	1 0,9 Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená 1,9 :ztratné 10%: 0,19	m	2,09 0,90 1,90 0,19	450,00	940,50	0,00	940,50	VLASTNÍ
64	775541800RT1	775 Podlahy výškové a parketové Demontáž parketových tabulí vč. lišt	m2	22,01	89,00	0,00	1 959,13	1 959,13	RTS I / 2021
65	775VL	Varianta: včetně uložení suti na hromady 2,17*2,385+3,165*2,172+3,086*3,127 -0,34*0,8 1*0,45+0,9*0,15 Odstranění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami	m2	22,01	15,00	0,00	330,20	330,20	VLASTNÍ
66	776101101R00	776 Podlahy povlakové Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	22,01	8,00	0,00	176,10	176,10	RTS I / 2021
67	776101121R00	776 Podlahy povlakové Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	22,01	23,00	0,00	506,30	506,30	RTS I / 2021
68	585VL	Varianta: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál. 22,013 Penetrační nátěr 10KG (300*22,013/2=3301,95)	KUS	0,33	3 335,00	1 101,22	0,00	1 101,22	VLASTNÍ
69	776101115R00	3301,95/10000 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	22,01	75,00	0,00	1 650,98	1 650,98	RTS I / 2021
70	585VL	Varianta: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - líti na p 22,013 Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm)	kg	22,01	16,00	3 143,46	0,00	3 143,46	VLASTNÍ
71	776521100RT1	1,7*5*22,013*1,05 Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	22,01	1 100,00	6 686,15	17 528,15	24 214,30	RTS I / 2021
72	284VL	Varianta: pouze lepení s dodávkou lepidla podlahovina - PVC ve specifikaci 22,013 Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	22,01	250,00	6 053,58	0,00	6 053,58	VLASTNÍ
73	776994111RT1	22,013*1,1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	8,42	60,00	107,66	397,60	505,26	RTS I / 2021
74	776421200R00	Varianta: včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstínu krytiny 2,17+3,165+3,086 Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	21,89	30,00	159,28	497,27	656,55	RTS I / 2021
75	345VL	Varianta: pouze montáž s kotvením materiálem 2,385*2+2,17+2,093+0,34+0,8+3,127+3,086+0,91+3,165+2,172+1,152 -1 -0,9 Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky)	m	24,07 24,07	100,00	2 407,35	0,00	2 407,35	VLASTNÍ
76	284VL	21,885*1,1 Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	1,20 1,20	250,00	300,92	0,00	300,92	VLASTNÍ
77	784452911R00	784 Malby Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	87,40	60,00	539,66	4 704,32	5 243,99	RTS I / 2021
78	900 R01	Varianta: barva bílá (2,385*2+2,17+2,172*3,165+3,086*3,127)*2,8 2,385*2,17+3,165*2,172+3,086*3,127 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	h	6,00	335,00	0,00	2 010,00	2 010,00	RTS I / 2021
79	998776102R00	Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4 sedáčka, stůl, židle, TV, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba, komoda 2*1,5*2 Podlahy povlakové Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,29 0,29	550,00	0,00	161,26	161,26	RTS I / 2021
S	Přesuny suti						0,00	2 181,48	2 181,48

80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>0,4405+0,174</i>	t	0,61	320,00	0,00	196,64	196,64	RTS I / 2021
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>0,6145*2</i>	t	1,23	36,00	0,00	44,24	44,24	RTS I / 2021
82	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m <i>0,6145</i>	t	0,61	380,00	0,00	233,51	233,51	RTS I / 2021
83	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky <i>0,6145</i>	t	0,61	25,00	0,00	15,36	15,36	RTS I / 2021
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>0,6145</i>	t	0,61	230,00	0,00	141,34	141,34	RTS I / 2021
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>0,6145*19</i>	t	11,68	17,00	0,00	198,48	198,48	RTS I / 2021
86	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00	4,40	4,40	RTS I / 2021
87	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo <i>0,6145-0,002</i>	t	0,61	2 200,00	0,00	1 347,50	1 347,50	RTS I / 2021
BYT Č. 6, KUCHYŇNÉ - 3. NP							21 621,52	33 537,94	55 159,46
100	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY STAVBY					0,00	500,00	500,00	
88	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	VLASTNÍ
766	Konstrukce truhlářské					0,00	500,00	500,00	
89	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2021
771	Podlahy z dlaždic					940,50	142,50	1 083,00	
90	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových <i>1</i>	m	1,90	75,00	0,00	142,50	142,50	RTS I / 2021
									<i>dveře - přechod PVC:</i>
91	283VL	Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená <i>0,9</i> <i>1+0,9</i> <i>:ztratně 10%; 0,19</i>	m	2,09	450,00	940,50	0,00	940,50	VLASTNÍ
775	Podlahy výšové a parketové					0,00	2 311,15	2 311,15	
92	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí vč. lišt <i>Varianta: včetně uložení suti na hromady</i> <i>2,216*2,485+3,176*2,165+3,1*3,068</i> <i>-0,32*0,8</i> <i>1*0,45+0,9*0,15</i>	m2	22,22	89,00	0,00	1 977,81	1 977,81	RTS I / 2021
93	775VL	Odstranění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami <i>22,2226</i>	m2	22,22	15,00	0,00	333,34	333,34	VLASTNÍ
776	Podlahy povlakové					20 136,97	20 957,11	41 094,08	
94	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy <i>22,23</i>	m2	22,23	8,00	0,00	177,84	177,84	RTS I / 2021
95	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy <i>Varianta: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.</i> <i>22,23</i>	m2	22,23	23,00	0,00	511,29	511,29	RTS I / 2021
96	585VL	Penetrační nátěr 10KG (300*22,23/2=3334,5) <i>3334,5/10000</i>	KUS	0,33	3 335,00	1 112,06	0,00	1 112,06	VLASTNÍ
97	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou <i>Varianta: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na p</i> <i>22,23</i>	m2	22,23	75,00	0,00	1 667,25	1 667,25	RTS I / 2021
98	585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm) <i>1,7*5*22,23*1,05</i>	kg	198,40	16,00	3 174,44	0,00	3 174,44	VLASTNÍ
99	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC <i>Varianta: pouze lepení s dodávkou lepidla</i> <i>podlahovina - PVC ve specifikaci</i> <i>22,23</i>	m2	22,23	1 100,00	6 752,06	17 700,94	24 453,00	RTS I / 2021
100	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo) <i>22,23*1,1</i>	m2	22,23	250,00	6 113,25	0,00	6 113,25	VLASTNÍ
101	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců <i>Varianta: včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstínu krytiny</i> <i>2,216+3,176+3,1</i>	m	8,49	60,00	108,57	400,95	509,52	RTS I / 2021
102	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty <i>Varianta: pouze montáž s kotvením materiálem</i> <i>2,485*2+2,216+2,165+1,145+3,176+0,914+3,1+3,1+3,068</i> <i>-1</i> <i>-0,9</i>	m	21,95	30,00	159,78	498,84	658,62	RTS I / 2021
103	345VL	Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky) <i>21,954*1,1</i>	m	24,15	100,00	2 414,94	0,00	2 414,94	VLASTNÍ
104	284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo) <i>21,954*0,05*1,1</i>	m2	1,21	250,00	301,87	0,00	301,87	VLASTNÍ
784	Malby					544,05	4 742,53	5 286,58	
105	784452911R00	oprava.malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m <i>Varianta: barva bílá</i> <i>(2,485*2+2,216+2,165*3,176+3,086*3,1)*2,8</i> <i>2,485*2,216+3,176*2,165+3,086*3,1</i>	m2	88,11	60,00	544,05	4 742,53	5 286,58	RTS I / 2021
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	2 010,00	2 010,00	
106	900	R01 HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení mimo KL <i>Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4</i> <i>sedáčka, stůl, židle, TV, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba, komoda</i> <i>2*1,5*2</i>	h	6,00	335,00	0,00	2 010,00	2 010,00	RTS I / 2021
H776	Podlahy povlakové					0,00	162,80	162,80	
107	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,30	550,00	0,00	162,80	162,80	RTS I / 2021

	0,296						0,30					
S	Presuny suti							0,00	2 211,85	2 211,85		
108 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,62	320,00	0,00			197,98	197,98	RTS I / 2021		
	0,4447+0,174		0,62									
109 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,24	36,00	0,00			44,55	44,55	RTS I / 2021		
	0,6187*2		1,24									
110 979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,62	380,00	0,00			235,11	235,11	RTS I / 2021		
	0,6187		0,62									
111 979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	1,24	25,00	0,00			30,94	30,94	RTS I / 2021		
	0,6187*2		1,24									
112 979081111R00	Odvoz suti a vylouč. hmot na skládku do 1 km	t	0,62	230,00	0,00			142,30	142,30	RTS I / 2021		
	0,6187		0,62									
113 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,76	17,00	0,00			199,84	199,84	RTS I / 2021		
	0,6187*19		11,76									
114 979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00			4,40	4,40	RTS I / 2021		
115 979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,62	2 200,00	0,00			1 356,74	1 356,74	RTS I / 2021		
	0,6187-0,002		0,62									
	KANCELÁŘ - 4. NP							12 568,79	31 226,57	43 795,36		
100	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY							0,00	500,00	500,00		
116 100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	500,00	0,00			500,00	500,00	VLASTNÍ		
	766	Konstrukce truhlářské						0,00	4 700,00	4 700,00		
117 766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	500,00	0,00			500,00	500,00	RTS I / 2021		
118 766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m	kus	1,00	4 200,00	0,00			4 200,00	4 200,00	RTS I / 2021		
	771	Podlahy z dlaždic						405,00	67,50	472,50		
119 771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	0,90	75,00	0,00			67,50	67,50	RTS I / 2021		
	0,9		dveře - přechod PVC/	0,90								
120 283VL	Lišta přechodová nerez, pro ideální, plynulý přechod, lepená	m	0,90	450,00	405,00			0,00	405,00	VLASTNÍ		
	775	Podlahy vlysové a parketové						0,00	1 320,34	1 320,34		
121 775541800RT1	Demontáž parketových tabulí vč. lišt	m2	12,69	89,00	0,00			1 129,84	1 129,84	RTS I / 2021		
	Varianta: včetně uložení suti na hromady											
	4,493*2,942		13,22									
	-0,935*0,56		-0,52									
122 775VL	Odstanění podložky Mirelon pod lamelovými podlahami	m2	12,70	15,00	0,00			190,50	190,50	VLASTNÍ		
	12,7		12,70									
	776	Podlahy povlakové						11 596,82	11 988,64	23 585,47		
123 776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	12,70	8,00	0,00			101,60	101,60	RTS I / 2021		
	12,7		12,70									
124 776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	12,70	23,00	0,00			292,10	292,10	RTS I / 2021		
	Varianta: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem. Položka neobsahuje žádný materiál.											
	12,7		12,70									
125 585VL	Penetrační nátěr 10KG (300*12,7/2=1905)	KUS	0,19	3 335,00	635,32			0,00	635,32	VLASTNÍ		
	1905/10000		0,19									
126 776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	12,70	75,00	0,00			952,50	952,50	RTS I / 2021		
	Varianta: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : rozmíchání suché směsi s vodou, - lítí na p											
	12,7		12,70									
127 585VL	Samonivelační hmota (počítá se s tl. 5 mm)	kg	113,35	16,00	1 813,56			0,00	1 813,56	VLASTNÍ		
	1,7*5*12,7*1,05		113,35									
128 776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	12,70	1 100,00	3 857,45			10 112,55	13 970,00	RTS I / 2021		
	Varianta: pouze lepení s dodávkou lepidla											
	podlahovina - PVC ve specifikaci											
	12,7		12,70									
129 284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	13,97	250,00	3 492,50			0,00	3 492,50	VLASTNÍ		
	12,7*1,1		13,97									
130 776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	4,50	60,00	57,53			212,47	270,00	RTS I / 2021		
	Varianta: včetně svařovací šňůry PVC 1179 dle odstinu krytiny											
	4,5		4,50									
131 776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	13,97	30,00	101,67			317,43	419,10	RTS I / 2021		
	Varianta: pouze montáž s kotvním materiálem											
	4,493*2+2,942*2		14,87									
	-0,9		-0,90									
132 345VL	Lišta podlahová v. max. 58 mm, š. max. 11,8 mm, délka 2,5m (vč. oboustranné lep. pásky)	m	14,47	100,00	1 446,70			0,00	1 446,70	VLASTNÍ		
	13,97*1,1		14,47									
	-0,9		15,37									
133 284VL	Podlahovina PVC - ZÁTĚŽOVÁ ! , tl. min. 2mm, nášlapná vrstva min. 0,7mm (dezén podléhá výběru investora - dřevo)	m2	0,77	250,00	192,09			0,00	192,09	VLASTNÍ		
	13,97*0,05*1,1		0,77									
	784	Malby						566,97	4 942,35	5 509,32		
134 784452911R00	oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	91,82	60,00	566,97			4 942,35	5 509,32	RTS I / 2021		
	Varianta: barva bílá											
	(2,942*2+4,493+0,935)*2,8		31,67									
	2,942*4,493+4,8*3,5		30,02									
	4,8*2*2,3+3,5*2,3		30,13									
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	6 700,00	6 700,00		
135 900 R01	HZS - vystěhování a zp. nastěhování vybavení	h	20,00	335,00	0,00			6 700,00	6 700,00	RTS I / 2021		
	Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4											
	4 x psací stůl, 5 x pořadač, židle, lednice, mikrovlnná trouba, myčka, trouba,											
	demontáž dvou truhlářských nástupnic s konstr., zpětná montáž											
	2*5*2		20,00									
H776	Podlahy povlakové							0,00	93,34	93,34		

136	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 0,1697	t	0,17 0,17	550,00	0,00	93,34	93,34	RTS I / 2021
		S Přesuny suti				0,00	914,40	914,40	
137	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,254	t	0,25 0,25	320,00	0,00	81,28	81,28	RTS I / 2021
138	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,254*2	t	0,51 0,51	36,00	0,00	18,29	18,29	RTS I / 2021
139	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 0,254	t	0,25 0,25	380,00	0,00	96,52	96,52	RTS I / 2021
140	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky 0,254*3	t	0,76 0,76	25,00	0,00	19,05	19,05	RTS I / 2021
141	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,254	t	0,25 0,25	230,00	0,00	58,42	58,42	RTS I / 2021
142	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,254*19	t	4,83 4,83	17,00	0,00	82,04	82,04	RTS I / 2021
143	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,00	2 200,00	0,00	2,20	2,20	RTS I / 2021
144	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 0,254-0,001	t	0,25 0,25	2 200,00	0,00	556,60	556,60	RTS I / 2021
							Celkem:	231 725,50	

Poznámka: