



Projekt: Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014986
Název zakázky: Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem

DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0102/2021

Smluvní strany

1. Objednatel:

Městys Bernartice

Zastoupený Pavlem Souhradou, starostou
se sídlem: nám. Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
IČ: 00249530
DIČ: CZ00249530
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 641532349/0800
identifikátor datové schránky: pt7bf6

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Pavel Souhrada, starosta
telefon: 382 585 211, e-mail: starosta.ou@bernartice.cz

2. Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Bc. Davidem Lukešem, jednatelem
se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO: 49061186
DIČ: CZ49061186
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, spisová značka C3350
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 132064794/0300
telefon: 382 521 362, e-mail: smmil@smmilevsko.cz
identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Bc. David Lukeš, jednatel

telefon: [REDACTED]

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

František Zítek

Telefon: [REDACTED]

Na základě skutečného provedení díla „Bernartice – chodník pod Stadionem“ (registrační číslo projektu **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014986**) dle změnových listů č. 1 a č.2 odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem stavebníka uzavírají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0102/2021 ze dne 22.2.2021.

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy je čl. IV. Cena Díla, odst. 1., který nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle Smlouvy o dílo č. 0102/2021 ze dne 22.2.2021 a tohoto dodatku je dohodnuta smluvní cena, dle skutečného provedení na základě započtení víceprací a méněprací ve výši:

	Cena díla dle SoD	VaM - změna č.1	VaM - změna č.2	Cena díla celkem po započtení VaM
Cena díla celkem bez DPH	1.022.235 Kč	2.107 Kč	- 87.191 Kč	937.150 Kč
21% DPH	214.669 Kč	442 Kč	18.310 Kč	196.802 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.236.904 Kč	2.549 Kč	- 105.501 Kč	1.133.952 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel bere na vědomí, že je pro účinnost tohoto dodatku nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel bere na vědomí, že je nutné zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek zhotovitel uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a objednatel zveřejní smlouvu na profilu zadavatele.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. V ostatních bodech se původní Smlouva o dílo nemění.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Příloha č. 2 – Změnový list č.2

V Bernarticích dne 31.08.2021

V Milevsku dne 31.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pavel Souhrada
Starosta
městys Bernartice

Ing. Bc. David Lukeš
jednatel
Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Položkový rozpočet - změnové listy č. 1 a 2

Cenová soustava

URS 2018/II

Stavba	Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem
---------------	---

Objednatel	Městys Bernartice
Adresa:	Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice
IČO:	00249530
DIČ:	CZ00249530

Zhotovitel	Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Adresa:	Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO:	49061186
DIČ:	CZ49061186
Dne:	31.08.2021
Za zhotovitele:	Ing. Bc. David Lukeš

Podpis a razítko:

Rekapitulace

Stavba:

Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem

Popis

	cena zakázky			změnový list č.1 - přidání sjezdu k pozemku parc. č. 762/2								
	Cena	DPH	Cena s DPH	cena po ZL č. 1			změna ceny ZL č. 1			zrozdil ceny		
				Cena	DPH	Cena s DPH						
SO101: Komunikace	982 882	206 405	1 189 288	984 989	206 848	1 191 837	2 107	442	2 549			
001: Zemní práce	146 381	30 740	177 121	146 435	30 761	177 197	55	11	66			
002: Základy	1 240	260	1 501	1 240	260	1 501	-	-	-			
004: Vodotrovné konstrukce	549	115	664	549	115	664	-	-	-			
005: Komunikace	417 004	87 571	504 575	419 261	88 045	507 306	2 257	474	2 731			
008: Trubní vedení	77 761	16 330	94 091	77 761	16 330	94 091	-	-	-			
009: Ostatní konstrukce a práce	270 632	56 633	327 465	270 427	56 790	327 217	- 205	- 43	- 248			
099: Přesun hmot HSV	43 955	9 231	53 186	43 955	9 231	53 186	-	-	-			
V03: Zařízení staveniště	16 000	3 360	19 360	16 000	3 360	19 360	-	-	-			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 360	1 966	11 326	9 360	1 966	11 326	-	-	-			
SO301: Výšková úprava povrchových znaků ČEVAK, a.s.	9 379	1 970	11 349	9 379	1 970	11 349	-	-	-			
008: Trubní vedení	7 720	1 621	9 341	7 720	1 621	9 341	-	-	-			
099: Přesun hmot HSV	1 660	349	2 008	1 660	349	2 008	-	-	-			
SO401: Ochrana kabelového vedení CETIN, a.s.	29 973	6 294	36 267	29 973	6 294	36 267	-	-	-			
046: Zemní práce pro montážní práce	29 973	6 294	36 267	29 973	6 294	36 267	-	-	-			
Celkem Hlavní	1 022 235	214 669	1 236 904	1 024 341	215 112	1 239 453	2 107	442	2 549			
	bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH			
geodetické práce - GEO	9 360	1 966	11 326	9 360	1 966	11 326	-	-	-			
Vedlejší												
přechodné dopravní značení/opatření - DIO	16 000	3 360	19 360	16 000	3 360	19 360	-	-	-			
sjezd č.3 - 1/6 plocha sjezdů a 1/2 liniového ztlabu	15 541	3 264	18 805	16 390	3 442	19 832	850	178	1 028			
demontáž - odstranění branky, vrata a oplocení	3 712	780	4 492	3 712	780	4 492	-	-	-			
CELKEM vedlejší	35 253	7 403	42 656	36 103	7 582	43 684	850	178	1 028			
CELKEM hlavní s GEO	986 981	207 266	1 194 247	988 239	207 530	1 195 769	1 257	264	1 521			
CELKEM hlavní bez GEO	977 621	205 300	1 182 922	978 879	205 564	1 184 443	1 257	264	1 521			
CELKEM	1 022 235	214 669	1 236 904	1 024 341	215 112	1 239 453	2 107	442	2 549			

zpracoval: Ing. Bc. David Lukeš, Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Schválil: Ing. Rudolf Pešta, TDS, Pavel Souhrada, starosta

dne 15.6.2021

Položkový rozpočet

Stavba:

Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem

Stavba: Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem			cena zakázky					změnový list č.1 - přidání sjezdu k pozemku parc. č. 762/2						
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	změna výměry	Ztrátne	Výměra po změně č. 1	Jedn. cena	změna ceny	cena po ZL č. 1
SO101: Komunikace								982 882					2 107	984 989
001: Zemní práce								146 381					55	146 435
1.	001001	Chybějící materiál do zemního tělesa chodníku 121,36*1,8	t	218,448	–	218,448	200,00	43 690	–	–	218,448	200,00	–	43 690
2.	00572410	osivo směs travní parková 243,8*0,03	kg	7,314	–	7,314	72,70	532	–	–	7,314	72,70	–	532
3.	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	35,0	–	35,0	33,10	1 159	–	–	35,0	33,10	–	1 159
4.	111203201	Ořezání větví živeho plotu	m2	20,0	–	20,0	49,75	995	–	–	20,0	49,75	–	995
5.	113107162	Odstranění podkladu z kamenná dreného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	192,709	–	192,709	35,58	6 857	–	–	192,709	35,58	–	6 857
6.	113107163	odstranění nepevných povrchů tl. 150mm;192,709	m2	192,709	–	192,709	52,52	8 656	–	–	192,709	52,52	–	8 656
7.	113107182	Odstranění podkladu živčního tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	164,81	–	164,81	41,84	6 896	–	–	164,81	41,84	–	6 896
8.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	61,649	–	61,649	27,34	1 685	–	–	61,649	27,34	–	1 685
9.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapežně pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	18,0	–	18,0	109,30	1 967	0,5	–	18,5	109,30	–	2 022
10.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,04	–	11,04	487,20	5 379	–	–	11,04	487,20	–	5 379
		uliční vpusť chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*1,1		4,29										
		blásky chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*1,1		3,3				804		3,3			–	804
		uliční vpusť etapa 1; 0,6*2,5*1,1		1,65										
		drenážní potrubí etapa 1; 0,6*6*(0,5-0,1)		1,8										
11.	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	35,0	–	35,0	43,46	1 521	–	–	35,0	43,46	–	1 521
12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	158,629	–	158,629	186,16	29 534	–	–	158,629	186,16	–	29 534
		dovození chybějící materiál do tělesa chodníku; 142-18=0,84-1,8 odvoz kulturních vrstev (616,49-243,8)*0,1		121,36 37,269										
13.	171102101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných	m3	142,0	–	142,0	33,29	4 727	–	–	142,0	33,29	–	4 727
14.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	5,88	–	5,88	68,96	405	–	–	5,88	68,96	–	405
		uliční vpusť chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*(1,1-0,1-0,3)		2,73										
		blásky chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*(1,1-0,1-0,3)		2,1				72	–	2,1			–	72
		uliční vpusť etapa 1; 0,6*2,5*(1,1-0,1-0,3)		1,05										
15.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	3,96	–	3,96	293,40	1 162	–	–	3,96	293,40	–	1 162
		uliční vpusť chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*0,3		1,17										
		blásky chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*0,3		0,9				132	–	0,9			–	132
		uliční vpusť etapa 1; 0,6*2,5*0,3		0,45										
		drenážní potrubí etapa 1; 0,6*6*(0,5-0,1)		1,44										
16.	175111109	Připeřek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m	m3	2,52	–	2,52	176,48	445	–	–	2,52	176,48	–	445
17.	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním	m2	583,11	–	583,11	17,24	10 053	–	–	583,11	17,24	–	10 053
		444,99+57,46+58,3+222,36		583,11										
18.	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	243,8	–	243,8	24,40	5 949	–	–	243,8	24,40	–	5 949
19.	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	243,8	–	243,8	13,38	3 262	–	–	243,8	13,38	–	3 262
20.	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	55,6	–	55,6	115,20	6 405	–	–	55,6	115,20	–	6 405
21.	58333674	kamenivo lžžené hrubé frakce 8/32	t	2,592	–	2,592	378,40	981	–	–	2,592	378,40	–	981
		drenážní potrubí etapa 1; 0,6*6*(0,5-0,1)*1,8		2,592										
22.	61894013	sít protierozní z kokosových vláken 700 g/m2	m2	63,94	–	63,94	64,48	4 123	–	–	63,94	64,48	–	4 123
		55,6*1,15		63,94										
002: Základy								1 240					–	1 240
23.	211971110	Zřízení opláštění žebíř nebo trativodu geotextil v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	12,0	–	12,0	18,84	226	–	–	12,0	18,84	–	226
		drenážní potrubí etapa 1; 6*2		12,0										
24.	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	6,0	–	6,0	127,25	764	–	–	6,0	127,25	–	764
		drenážní potrubí etapa 1; 6		6,0										
25.	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	13,8	–	13,8	18,16	251	–	–	13,8	18,16	–	251
		drenážní potrubí etapa 1; 6*2*1,15		13,8										
004: Vodorovné konstrukce								549					–	549
26.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisklu	m3	0,84	–	0,84	653,10	549	–	–	0,84	653,10	–	549
		uliční vpusť chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*0,1		0,39										
		blásky chodník; 0,6*(1+1+2,2+1,3)*0,1		0,3				98	–	0,3			–	98
		uliční vpusť etapa 1; 0,6*2,5*0,1		0,15										
005: Komunikace								417 004					2 257	419 261
27.	564851111	Podklad ze šterkordné ŠD tl 150 mm	m2	444,99	–	444,99	86,20	38 358	–	–	444,99	86,20	–	38 358
		doplňení konstrukce účelové komunikace;12,68 chodník;62,31		12,68 432,31										
28.	564861111	Podklad ze šterkordné ŠD tl 200 mm	m2	58,3	–	58,3	113,12	6 595	–	–	58,3	113,12	–	6 595
		Bernartice Pod Stadionem, etapa 1.158,3		58,3										
29.	564871111	Podklad ze šterkordné ŠD tl 250 mm	m2	57,46	–	57,46	138,98	7 986	3,0	–	60,46	138,98	417	8 403
		slazdy;57,46		57,46				1 331					69	1 400
30.	564871116	Podklad ze šterkordné ŠD tl 300 mm	m2	22,36	–	22,36	167,67	3 749	–	–	22,36	167,67	–	3 749
		doplňení konstrukce silnice I1/12211 (0,287,00-0,311,84);22,36		22,36										
31.	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK tl 150 mm	m2	52,54	–	52,54	180,98	9 509	–	–	52,54	180,98	–	9 509
		Vozovka – Bernartice Pod Stadionem, etapa 1.152,54		52,54										
32.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	52,54	–	52,54	221,69	11 648	–	–	52,54	221,69	–	11 648
		Bernartice Pod Stadionem, etapa 1.152,54		52,54										
33.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	11,65	–	11,65	258,60	3 013	–	–	11,65	258,60	–	3 013
		doplňení konstrukce účelové komunikace;11,65		11,65										
34.	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	137,16	–	137,16	440,67	60 442	–	–	137,16	440,67	–	60 442
		doplňení konstrukce silnice I1/12211 (0,000,00-0,287,00);114,8 doplňení konstrukce silnice I1/12211 (0,287,00-0,311,84);22,36		114,8 22,36										
35.	567121112	Podklad ze směsi stělné cementem SC C 3/4 (SC I) tl 130 mm	m2	11,65	–	11,65	199,20	2 321	–	–	11,65	199,20	–	2 321
		doplňení konstrukce účelové komunikace;11,65		11,65										
36.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	232,11	–	232,11	199,64	46 338	–	–	232,11	199,64	–	46 338
		doplňení konstrukce silnice I1/12211 (0,000,00-0,287,00);143,08 doplňení konstrukce silnice I1/12211 (0,287,00-0,311,84);24,84 doplňení konstrukce účelové komunikace;11,65		143,08 24,84 11,65										
		Bernartice Pod Stadionem, etapa 1.152,54		52,54										

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	změna výměry	Ztrátové	Výměra po změně č. 1	Jedn. cena	změna ceny	cena po ZL č. 1
37.	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	152,66	—	152,66	276,29	42 178	—	—	152,66	276,29	—	42 178
		doplňné konstrukce silnice III/12211 (0,000.00-0,287.00)/129,06		129,06										
		doplňné konstrukce silnice III/12211 (0,287.00-0,311.84)/23,6		23,6										
38.	59245005	dlážba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	5,686	—	5,686	502,40	2 856	—	—	5,686	502,40	—	2 856
		chodník/5,52*1,03		5,686										
39.	59245006	dlážba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	7,859	—	7,859	422,40	3 320	3,4	—	11,259	422,40	1 436	4 756
		sjezd/7,63*1,03		7,859										
40.	59245018	dlážba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	439,594	—	439,594	182,40	80 182	- 12,0	—	427,594	182,40	- 2 189	77 993
		chodník/4,91*1,03		439,594										
41.	59245020	dlážba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	47,936	—	47,936	238,40	11 428	8,6	—	56,536	238,40	2 050	13 478
		sjezd/46,54*1,03		47,936				1 905	—					2 246
42.	596211113	Kladení zámkové dláží komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	432,31	—	432,31	173,97	75 209	- 12,0	—	420,31	173,97	- 2 088	73 121
		chodník/426,79		426,79										
		chodník/5,52		5,52										
43.	596211221	Kladení zámkové dláží komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	54,17	—	54,17	219,17	11 872	12,0	—	66,17	219,17	2 630	14 502
		sjezd/46,54		46,54				1 979	—					2 417
		sjezd/7,63		7,63										
		008: Trubní vedení						77 761					—	77 761
44.	008001	D+m sedlová odočka	kus	7,0	—	7,0	1 704,00	11 928	—	—	7,0	1 704,00	—	11 928
45.	28615001	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm SN10	m	12,075	—	12,075	488,00	5 893	—	—	12,075	488,00	—	5 893
		11,5*1,05		12,075										
46.	28615004	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 200x2000 mm SN10	m	2,625	—	2,625	627,20	1 646	—	—	2,625	627,20	—	1 646
		2,5*1,05		2,625										
47.	28661938	mříž litinová vě rámu a koše na bahno	kus	6,0	—	6,0	3 904,00	23 424	—	—	6,0	3 904,00	—	23 424
48.	871310510	Montáž kanalizačního potrubí zebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	11,5	—	11,5	96,34	1 108	—	—	11,5	96,34	—	1 108
		uliční vpusť chodník i=1+1+2,2+1,3		6,5				241	—	5,0			—	241
		uliční vpusť žlab 2x5		5,0										
49.	871350510	Montáž kanalizačního potrubí zebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	2,5	—	2,5	98,44	246	—	—	2,5	98,44	—	246
		uliční vpusť žlab i= 2,5		2,5										
50.	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční - (chodníkové s horním sifonovým přepadem) vč. dodávky	kus	5,0	—	5,0	4 793,91	23 970	—	—	5,0	4 793,91	—	23 970
51.	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční - (s horním sifonovým přepadem) vč. dodávky	kus	1,0	—	1,0	4 953,91	4 954	—	—	1,0	4 953,91	—	4 954
52.	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno	kus	6,0	—	6,0	765,46	4 593	—	—	6,0	765,46	—	4 593
		uliční vpusť chodník/ 5		5,0										
		uliční vpusť žlab i= 1		1,0										
		009: Ostatní konstrukce a práce						270 632					- 205	270 427
53.	009002	Odstránění vstupní branky č.1.0 v do 2.0m - vč. odvozu a likvidace	sada	1,0	—	1,0	1 248,00	1 248	—	—	1,0	1 248,00	—	1 248
54.	40444000	značka dopravní svíslá P2-P4 700mm	kus	2,0	—	2,0	715,20	1 430	—	—	2,0	715,20	—	1 430
55.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,0	—	2,0	399,20	798	—	—	2,0	399,20	—	798
56.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	2,0	—	2,0	433,60	867	—	—	2,0	433,60	—	867
57.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	2,0	—	2,0	11,84	24	—	—	2,0	11,84	—	24
58.	40445256	Upínací zverka na sloupek US 60	kus	4,0	—	4,0	51,60	206	—	—	4,0	51,60	—	206
59.	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	312,79	—	312,79	91,20	28 526	—	—	312,79	91,20	—	28 526
		303,68*1,03		312,79										
60.	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	286,433	—	286,433	124,00	35 518	- 8,0	—	278,433	124,00	- 992	34 526
		278,09*1,03		286,433										
61.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	39,779	—	39,779	98,40	3 914	8,0	—	47,779	98,40	787	4 701
		Snížená nájezdová obruba 150x150x1000 do bet. lože/38,62*1,03		39,779										
62.	59227031	žabová vpust	kus	2,0	—	2,0	2 048,00	4 096	—	—	2,0	2 048,00	—	4 096
								2 048	—				—	2 048
63.	59227036	linový odvodňovací žlab D 400 vč. mříže	m	9,2	—	9,2	1 008,00	9 274	—	—	9,2	1 008,00	—	9 274
								4 637	—				—	4 637
64.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	—	2,0	144,95	290	—	—	2,0	144,95	—	290
65.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,0	—	2,0	193,00	386	—	—	2,0	193,00	—	386
66.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	316,71	—	316,71	236,04	74 756	—	—	316,71	236,04	—	74 756
		obrubník betonový chodníkový 150x250x1000 do bet. lože/278,09		278,09										
		Snížená nájezdová obruba 150x150x1000 do bet. lože/38,62		38,62										
67.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	303,68	—	303,68	153,03	46 472	—	—	303,68	153,03	—	46 472
68.	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zalivkou	m	313,71	—	313,71	106,55	33 426	—	—	313,71	106,55	—	33 426
69.	919735112	Řezání svíslého živičného krytu hl do 100 mm	m	313,72	—	313,72	61,16	19 187	—	—	313,72	61,16	—	19 187
70.	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	9,2	—	9,2	498,83	4 589	—	—	9,2	498,83	—	4 589
								2 295	—				—	2 295
71.	966006132	Odstránění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,0	—	1,0	267,06	267	—	—	1,0	267,06	—	267
72.	966006133	Odstránění směrových kůlů uklínovaných kamenný nebo obetonovaných	kus	8,0	—	8,0	267,06	2 136	—	—	8,0	267,06	—	2 136
73.	966006211	Odstránění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,0	—	4,0	36,32	145	—	—	4,0	36,32	—	145
74.	966071822	Rozsebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m - vč. sloupků a petek	m	15,0	—	15,0	123,84	1 858	—	—	15,0	123,84	—	1 858
		při úpravě vjezdových vjez viz D.1.1.1;15		5,0										
		při výškové úpravě vstupní branky 2x5m, viz D.1.1.1;10		10,0										
75.	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 - vč. odvozu a likvidace	m2	8,0	—	8,0	75,84	607	—	—	8,0	75,84	—	607
		4*2		4,0										
76.	977151125	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,15	—	0,15	4 069,89	610	—	—	0,15	4 069,89	—	610
		099: Přesun hmot HSV						43 955					—	43 955
77.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypekých materiálů do 1 km	t	165,638	—	165,638	18,17	3 010	—	—	165,638	18,17	—	3 010
78.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypekých materiálů	t	1 491,705	—	1 491,705	7,18	10 710	—	—	1 491,705	7,18	—	10 710
		1491,705		1 491,705										
79.	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové) asfaltového odpadu	t	16,564	—	16,564	124,00	2 054	—	—	16,564	124,00	—	2 054
80.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	582,5	—	582,5	48,38	28 181	—	—	582,5	48,38	—	28 181
		V03: Zařízení stavenišť						16 000					—	16 000
81.	034303000	DIO	sada	1,0	—	1,0	16 000,00	16 000	—	—	1,0	16 000,00	—	16 000
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						9 360					—	9 360
82.	105 VRN 003	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení průběhu vedení IS	sada	1,0	—	1,0	3 200,00	3 200	—	—	1,0	3 200,00	—	3 200

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	změna výměry	Ztratné	Výměra po změně č. 1	Jedn. cena	změna ceny	cena po ZL č. 1
83.	105 VRN 004	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	sada	1,0	–	1,0	2 960,00	2 960	–	–	1,0	2 960,00	–	2 960
84.	105 VRN 006	Geodetické práce po výstavbě - Dokumentace skutečného provedení stavby - geodetická část	sada	1,0	–	1,0	3 200,00	3 200	–	–	1,0	3 200,00	–	3 200
SO301: Výšková úprava povrchových znaků ČEVAK, a.s.								9 379					–	9 379
008: Trubní vedení								7 720					–	7 720
85.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - poklopu	kus	5,0	–	5,0	1 385,88	6 929	–	–	5,0	1 385,88	–	6 929
86.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti - šoupěte nebo hydrantu	kus	1,0	–	1,0	790,18	790	–	–	1,0	790,18	–	790
099: Přesun hmot HSV								1 660					–	1 660
87.	998278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,415	–	2,415	687,29	1 660	–	–	2,415	687,29	–	1 660
SO401: Ochrana kabelového vedení CETIN, a.s.								29 973					–	29 973
046: Zemní práce pro montážní práce								29 973					–	29 973
88.	460150063	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	38,35	–	38,35	256,08	9 821	–	–	38,35	256,08	–	9 821
89.	460510203	chránička podélně dělená, průměr 110mm	m	38,35	–	38,35	367,81	14 106	–	–	38,35	367,81	–	14 106
90.	460510204	chránička plastová PE 110	m	38,35	–	38,35	87,61	3 368	–	–	38,35	87,61	–	3 368
91.	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	38,35	–	38,35	69,86	2 679	–	–	38,35	69,86	–	2 679

Rekapitulace									
Stavba:				změnový list č.2 - změna v doplnění komunikace III/12211					
Bemartice – chodník ul. Pod Stadionem				cena po ZL č. 2					
Popis				změna ceny ZL č. 2					
	Cena	DPH	Cena s DPH	Cena	DPH	Cena s DPH	zdroj ceny	DPH	Cena s DPH
SO101: Komunikace	984 989	206 848	1 191 837	897 798	188 538	1 086 335	- 87 191	- 18 310	- 105 501
001: Zemní práce	146 435	30 751	177 187	134 066	28 154	162 220	- 12 369	- 2 597	- 14 966
002: Základy	1 240	260	1 501	1 240	260	1 501	-	-	-
004: Vodorovné konstrukce	549	115	664	549	115	664	-	-	-
005: Komunikace	419 261	88 045	507 306	344 439	72 332	416 771	- 74 822	- 15 713	- 90 535
008: Trubní vedení	77 761	16 330	94 091	77 761	16 330	94 091	-	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce	270 427	56 790	327 217	270 427	56 790	327 217	-	-	-
099: Přesun hmot HSV	43 955	9 231	53 186	43 955	9 231	53 186	-	-	-
V03: Zařízení staveníště	16 000	3 360	19 360	16 000	3 360	19 360	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 360	1 966	11 326	9 360	1 966	11 326	-	-	-
SO301: Výšková úprava povrchových znaků ČEVAK, a.s.	9 379	1 970	11 349	9 379	1 970	11 349	-	-	-
008: Trubní vedení	7 720	1 621	9 341	7 720	1 621	9 341	-	-	-
099: Přesun hmot HSV	1 660	349	2 008	1 660	349	2 008	-	-	-
SO401: Ochrana kabelového vedení CETIN, a.s.	29 973	6 294	36 267	29 973	6 294	36 267	-	-	-
046: Zemní práce pro montážní práce	29 973	6 294	36 267	29 973	6 294	36 267	-	-	-
Celkem Hlavní	1 024 341	215 112	1 239 453	937 150	196 802	1 133 952	- 87 191	- 18 310	- 105 501
	bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
geodetické práce - GEO	9 360	1 966	11 326	9 360	1 966	11 326	-	-	-
Vedlejší									
přechodné dopravní značení/opatření - DIO	16 000	3 360	19 360	16 000	3 360	19 360	-	-	-
sjezd č.3 - 1/6 plocha sjezdů a 1/2 liniového ztlabu	16 390	3 442	19 832	16 390	3 442	19 832	-	-	-
demontáž - odstranění branky, vrata a oplocení	3 712	780	4 492	3 712	780	4 492	-	-	-
CELKEM vedlejší	36 103	7 582	43 684	36 103	7 582	43 684	-	-	-
CELKEM hlavní s GEO	988 239	207 530	1 195 769	901 047	189 220	1 090 267	- 87 191	- 18 310	- 105 501
CELKEM hlavní bez GEO	978 879	205 564	1 184 443	891 687	187 254	1 078 942	- 87 191	- 18 310	- 105 501
CELKEM	1 024 341	215 112	1 239 453	937 150	196 802	1 133 952	- 87 191	- 18 310	- 105 501

zpracoval: Ing. Bc. David Lukeš, Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Schválil: Ing. Rudolf Pešta, TDS, Pavel Souhrada, starosta

dne 25.8.2021

URS 2018/II

Položkový rozpočet

Stavba: Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem

Stavba: Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem			Výměra bez ztr. Po ZL č. 1				Výměra po ZL č. 1				změnový list č. 2 - změna v doplnění komunikace III/12211			
Poř.	Kód	Popis	MJ	Ztrátě	Jedn. cena	Cena po ZL č. 1	změna výměry č. 2	Ztrátě	Výměra po změně č. 2	Jedn. cena	změna ceny	cena po změně č. 2		
SO101: Komunikace											- 87 191	897 798		
001: Zemní práce											- 12 369	134 066		
1.	001001	Chybějící materiál do zemního tělesa chodníku 121,16 - 1,8	t	218,448	–	218,448 200,00	–	–	218,448	200,00	–	43 690		
2.	00572410	ovso směs travní parková 243,840,03	kg	7,314	–	7,314 72,70	–	–	7,314	72,70	–	532		
3.	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kofezy z celkové plochy do 1000 m2	m2	35,0	–	35,0 33,10	–	–	35,0	33,10	–	1 159		
4.	111203201	Ořezání větví živeho plotu	m2	20,0	–	20,0 49,75	–	–	20,0	49,75	–	995		
5.	113107162	Odstranění podkladu z kamene drceného tl 200 mm strojně při přes 50 do 200 m2	m2	192,709	–	192,709 35,58	- 95,19	–	97,519	35,58	- 3 387	3 470		
6.	113107163	Odstranění podkladu z kamene drceného tl 300 mm strojně při přes 50 do 200 m2	m2	164,81	–	164,81 52,52	- 95,19	–	69,62	52,52	- 4 999	3 656		
7.	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně při přes 50 do 200 m2	m2	164,81	–	164,81 41,84	- 95,19	–	69,62	41,84	- 3 983	2 913		
8.	121101102	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	61,649	–	61,649 27,34	–	–	61,649	27,34	–	1 685		
9.	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnici objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	18,5	–	18,5 109,30	–	–	18,5	109,30	–	2 022		
10.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,04	–	11,04 487,20	–	–	11,04	487,20	–	5 379		
uliční vpusti chodníků 0,6*(1+1+2,2+1,3)*1,1														
slabý chodník 0,6*(1,3+3,5)*1,1							804	3,3			–	804		
uliční vpust štapa I: 0,6*2,5*1,1														
drenážní potrubí štapa I: 0,6*4*0,5														
11.	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm	m2	35,0	–	35,0 43,46	–	–	35,0	43,46	–	1 521		
12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	158,629	–	158,629 186,18	–	–	158,629	186,18	–	29 534		
dovoz chybějící materiál do tělesa chodníku 142-18-0,84-1,8														
odvoz kulturních vrstev (616,49-243,8)*0,1														
13.	171102101	Uložení sypání z hornin soudržných do náspyvů zhuťnutých	m3	142,0	–	142,0 33,29	–	–	142,0	33,29	–	4 727		
14.	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťnutím	m3	5,88	–	5,88 68,96	–	–	5,88	68,96	–	405		
uliční vpusti chodníků 0,6*(1+1+2,2+1,3)*(1,1-0,1-0,3)														
slabý chodník 0,6*(1,3+3,5)*(1,1-0,1-0,3)							72	2,1			–	72		
uliční vpust štapa I: 0,6*2,5*(1,1-0,1-0,3)														
15.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,96	–	3,96 293,40	–	–	3,96	293,40	–	1 162		
uliční vpusti chodníků 0,6*(1+1+2,2+1,3)*0,3														
slabý chodník 0,6*(1,3+3,5)*0,3							132	0,9			–	132		
uliční vpust štapa I: 0,6*2,5*0,3														
drenážní potrubí štapa I: 0,6*4*(0,3-0,1)														
16.	175111109	Připeřek k obsypání potrubí za ruční prohození sypání/sítem, uloženou do 3 m	m3	2,52	–	2,52 176,48	–	–	2,52	176,48	–	445		
17.	181202305	Úprava pláše na náspysech se zhuťnutím	m2	583,11	–	583,11 17,24	–	–	583,11	17,24	–	10 053		
18.	181301101	Rozprostření omítky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	243,8	–	243,8 24,40	–	–	243,8	24,40	–	5 949		
19.	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	243,8	–	243,8 13,38	–	–	243,8	13,38	–	3 262		
20.	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m2	55,6	–	55,6 115,20	–	–	55,6	115,20	–	6 405		
21.	58333674	kamenivo lžéné hrubé frakce 8/32	t	2,592	–	2,592 378,40	–	–	2,592	378,40	–	981		
drenážní potrubí štapa I: 0,6*6*(0,3-0,1)*1,8														
22.	61894013	sít protierozní z kokosových vláken 700 g/m2	m2	63,94	–	63,94 64,48	–	–	63,94	64,48	–	4 123		
55,6*1,15														
002: Základy											–	1 240		
23.	211971110	Zřízení opláštění zeber nebo trativodů geotextili v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	12,0	–	12,0 18,84	–	–	12,0	18,84	–	226		
drenážní potrubí štapa I: 6*2														
24.	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	6,0	–	6,0 127,25	–	–	6,0	127,25	–	764		
drenážní potrubí štapa I: 6														
25.	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	13,8	–	13,8 18,16	–	–	13,8	18,16	–	251		
drenážní potrubí štapa I: 6*2*1,15														
004: Vodorovné konstrukce											–	549		
26.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkoplu	m3	0,84	–	0,84 653,10	–	–	0,84	653,10	–	549		
uliční vpusti chodníků 0,6*(1+1+2,2+1,3)*0,1														
slabý chodník 0,6*(1,3+3,5)*0,1							98	0,3			–	98		
uliční vpust štapa I: 0,6*2,5*0,1														
005: Komunikace											- 74 822	344 439		
27.	564851111	Podklad ze šléřkordé ŠD tl 150 mm	m2	444,99	–	444,99 86,20	–	–	444,99	86,20	–	38 358		
doplnění konstrukce účelové komunikace12,68														
chodník412,31														
28.	564861111	Podklad ze šléřkordé ŠD tl 200 mm	m2	58,3	–	58,3 113,12	–	–	58,3	113,12	–	6 595		
Bernartice Pod Stadionem, etapa I.:58,3														
29.	564871111	Podklad ze šléřkordé ŠD tl 250 mm	m2	60,46	–	60,46 138,98	–	–	60,46	138,98	–	8 403		
Podklad ze šléřkordé							1400				–	1400		
30.	564871116	Podklad ze šléřkordé ŠD tl 300 mm	m2	22,36	–	22,36 167,67	- 14,86	–	7,5	167,67	- 2 492	1 258		
doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,287,00-0,311,84);22,36														
31.	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	52,54	–	52,54 180,98	–	–	52,54	180,98	–	9 509		
Vozovka – Bernartice Pod Stadionem, etapa I.:52,54														
32.	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	52,54	–	52,54 221,69	–	–	52,54	221,69	–	11 648		
Bernartice Pod Stadionem, etapa I.:52,54														
33.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	11,65	–	11,65 258,60	–	–	11,65	258,60	–	3 013		
doplnění konstrukce účelové komunikace11,65														
34.	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	137,16	–	137,16 440,67	- 67,54	–	69,62	440,67	- 29 763	30 679		
doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,000,00-0,287,00);114,8														
doplnění konstrukce silnice III/12211 (0,287,00-0,311,84);22,36														

35.	567121112	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 130 mm	m2	11,65	–	11,65	199,20	2 321	–	–	–	11,65	199,20	–	2 321
		doplnění konstrukce účelové komunikace/11,65		11,65											
36.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	232,11	–	232,11	199,64	46 338	–	- 98,3	–	133,81	199,64	- 19 625	26 714
		doplnění konstrukce silnice I11/12211 (0,900,00-0,287,00)/143,08		143,08						- 80,96		62,12			
		doplnění konstrukce silnice I11/12211 (0,287,00-0,311,84)/24,84		24,84						- 17,34		7,5			
		doplnění konstrukce účelové komunikace/11,65		11,65						–		11,65			
		Bernartice Pod Stadionem, etapa 1./52,54		52,54						–		52,54			
37.	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	152,66	–	152,66	276,29	42 178	–	- 83,04	–	69,62	276,29	- 22 943	19 235
		doplnění konstrukce silnice I11/12211 (0,900,00-0,287,00)/129,08		129,08						- 66,94		62,12			
		doplnění konstrukce silnice I11/12211 (0,287,00-0,311,84)/23,6		23,6						- 16,1		7,5			
38.	59245005	dlážba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	5,686	–	5,686	502,40	2 856	–	–	–	5,686	502,40	–	2 856
		chodník/5,52*1,03		5,686											
39.	59245006	dlážba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,259	–	11,259	422,40	4 756	–	–	–	11,259	422,40	–	4 756
		sjezd/7,63*1,03		7,63											
40.	59245018	dlážba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	427,594	–	427,594	182,40	77 993	–	–	–	427,594	182,40	–	77 993
		chodník/426,79*1,03		427,594											
41.	59245020	dlážba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	56,536	–	56,536	238,40	13 478	–	–	–	56,536	238,40	–	13 478
		sjezd/46,24*1,03		47,936				2 246	–	–	–			–	2 246
42.	596211113	Kladení zámkové dlazby komunikaci pro péči tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	420,31	–	420,31	173,97	73 121	–	–	–	420,31	173,97	–	73 121
		chodník/426,79		426,79											
		chodník/5,52		5,52											
43.	596211221	Kladení zámkové dlazby komunikaci pro péči tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	66,17	–	66,17	219,17	14 502	–	–	–	66,17	219,17	–	14 502
		sjezd/46,54		46,54				2 417	–	–	–			–	2 417
		sjezd/7,63		7,63											
		008: Trubní vedení						77 761						–	77 761
44.	008001	Dřm sedlové obočka	kus	7,0	–	7,0	1 704,00	11 928	–	–	–	7,0	1 704,00	–	11 928
45.	28615001	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm SN10	m	12,075	–	12,075	488,00	5 893	–	–	–	12,075	488,00	–	5 893
		11,5*1,05		12,075											
46.	28615004	trubka kanalizační PP DIN UR-2 DN 200x2000 mm SN10	m	2,625	–	2,625	627,20	1 646	–	–	–	2,625	627,20	–	1 646
		2,5*1,05		2,625											
47.	28661938	mříž litinová vč rámu a koše na bahno	kus	6,0	–	6,0	3 904,00	23 424	–	–	–	6,0	3 904,00	–	23 424
48.	871310510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	11,5	–	11,5	96,34	1 108	–	–	–	11,5	96,34	–	1 108
		uliční vpusť chodník: 1*1+1*2,2*1,3		6,5											
		dlážba chodník: 1,0*1,0		5,0				241	–	–	5,0			–	241
49.	871350510	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	2,5	–	2,5	98,44	246	–	–	–	2,5	98,44	–	246
		uliční vpusť etapa 1./2,5		2,5											
50.	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční - (chodníkové s horním sifonovým přepadem)vč. dodávky	kus	5,0	–	5,0	4 793,91	23 970	–	–	–	5,0	4 793,91	–	23 970
51.	895941211	Zřízení vpustí kanalizační uliční - (s horním sifonovým přepadem)vč. dodávky	kus	1,0	–	1,0	4 953,91	4 954	–	–	–	1,0	4 953,91	–	4 954
52.	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a koše na bahno	kus	6,0	–	6,0	765,46	4 593	–	–	–	6,0	765,46	–	4 593
		uliční vpusť chodník: 5		5,0											
		uliční vpusť etapa 1./1		1,0											
		009: Ostatní konstrukce a práce						279 427						–	279 427
53.	009002	Odstranění vstupní branky č.1.0 v do 2 m - vč. odvozu a likvidace	sada	1,0	–	1,0	1 248,00	1 248	–	–	–	1,0	1 248,00	–	1 248
54.	40444000	značka dopravní svíslá P2,P4 700mm	kus	2,0	–	2,0	715,20	1 430	–	–	–	2,0	715,20	–	1 430
55.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,0	–	2,0	399,20	798	–	–	–	2,0	399,20	–	798
56.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	2,0	–	2,0	433,60	867	–	–	–	2,0	433,60	–	867
57.	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	2,0	–	2,0	11,84	24	–	–	–	2,0	11,84	–	24
58.	40445256	Úplnací svorka na sloupek US 60	kus	4,0	–	4,0	51,60	206	–	–	–	4,0	51,60	–	206
59.	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	312,79	–	312,79	91,20	28 526	–	–	–	312,79	91,20	–	28 526
		312,79*1,01		312,79											
60.	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	278,433	–	278,433	124,00	34 526	–	–	–	278,433	124,00	–	34 526
		278,09*1,03		286,433											
61.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	47,779	–	47,779	98,40	4 701	–	–	–	47,779	98,40	–	4 701
		Snižená nájezdová obruba 150x150x1000 do bet. lože/38,62*1,03		38,779											
62.	59227031	žabové vpust	kus	2,0	–	2,0	2 048,00	4 096	–	–	–	2,0	2 048,00	–	4 096
		linový odvodňovací žlab D 400 vč. mříže	m	9,2	–	9,2	1 008,00	9 274	–	–	–	9,2	1 008,00	–	9 274
63.	59227036	linový odvodňovací žlab D 400 vč. mříže	m	9,2	–	9,2	1 008,00	9 274	–	–	–	9,2	1 008,00	–	9 274
64.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	–	2,0	144,95	290	–	–	–	2,0	144,95	–	290
65.	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,0	–	2,0	193,00	386	–	–	–	2,0	193,00	–	386
66.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	316,71	–	316,71	236,04	74 756	–	–	–	316,71	236,04	–	74 756
		obrubník betonový chodníkový 150x250x1000 do bet. lože/278,09		278,09											
		Snižená nájezdová obruba 150x150x1000 do bet. lože/38,62		38,62											
67.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	303,68	–	303,68	153,03	46 472	–	–	–	303,68	153,03	–	46 472
68.	919124121	Dřísťací spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	313,71	–	313,71	106,55	33 426	–	–	–	313,71	106,55	–	33 426
69.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	313,72	–	313,72	61,16	19 187	–	–	–	313,72	61,16	–	19 187
70.	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštěm šířky přes 200 mm	m	9,2	–	9,2	498,83	4 589	–	–	–	9,2	498,83	–	4 589
								2 295	–	–	–			–	2 295
71.	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	1,0	–	1,0	267,06	267	–	–	–	1,0	267,06	–	267
72.	966006133	Odstranění směrových kůlů uklínovaných kamery nebo obetonovaných	kus	8,0	–	8,0	267,06	2 136	–	–	–	8,0	267,06	–	2 136
73.	966006211	Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,0	–	4,0	36,32	145	–	–	–	4,0	36,32	–	145
74.	966071822	Rozabrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m - vč. sloupků a patek	m	15,0	–	15,0	123,84	1 858	–	–	–	15,0	123,84	–	1 858
		při opravě vjezdových vrat viz D.1.1.1/9		5,0											
		při výškové opravě vstupní branky 2x3m, viz D.1.1.1/10		10,0											
75.	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 - vč. odvozu a likvidace	m2	8,0	–	8,0	75,84	607	–	–	–	8,0	75,84	–	607
		4*2		8,0											
76.	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,15	–	0,15	4 069,89	610	–	–	–	0,15	4 069,89	–	610
		099: Přesun hmot HSV						43 955						–	43 955
77.	997221551	Vodovodná doprava sutí ze výpylků materiálů do 1 km	t	165,638	–	165,638	18,17	3 010	–	–	–	165,638	18,17	–	3 010

78.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 491,705	–	1 491,705	7,18	10 710	–	1 491,705	7,18	–	10 710
		1 05,74579		1 491,705									
79.	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové) asfaltového odpadu	t	16,564	–	16,564	124,00	2 054	–	16,564	124,00	–	2 054
80.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	582,5	–	582,5	48,38	28 181	–	582,5	48,38	–	28 181
V03: Zařízení staveniště													16 000
81.	034303000	DIO	sada	1,0	–	1,0	16 000,00	16 000	–	1,0	16 000,00	–	16 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													9 360
82.	105 VRN 003	Geodetické práce před výstavbou - vyřízení průběhu vedení IS	sada	1,0	–	1,0	3 200,00	3 200	–	1,0	3 200,00	–	3 200
83.	105 VRN 004	Geodetické práce před výstavbou - vyřízení stavby	sada	1,0	–	1,0	2 960,00	2 960	–	1,0	2 960,00	–	2 960
84.	105 VRN 006	Geodetické práce po výstavbě - Dokumentace skutečného provedení stavby - geodetická část	sada	1,0	–	1,0	3 200,00	3 200	–	1,0	3 200,00	–	3 200
SO301: Výšková úprava povrchových znaků ČEVAK, a.s.													9 379
008: Trubní vedení													7 720
85.	896331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuští - poklopu	kus	5,0	–	5,0	1 385,88	6 929	–	5,0	1 385,88	–	6 929
86.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuští - šoupěte nebo hydrantu	kus	1,0	–	1,0	790,18	790	–	1,0	790,18	–	790
099: Přesun hmot HSV													1 660
87.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,415	–	2,415	687,29	1 660	–	2,415	687,29	–	1 660
SO401: Ochrana kabelového vedení CETIN, a.s.													29 973
046: Zemní práce pro montážní práce													29 973
88.	460150063	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh š 50 cm, hl 80 cm, v horně š 3	m	38,35	–	38,35	256,08	9 821	–	38,35	256,08	–	9 821
89.	460510203	chránička podélná dělána, průměr 110mm	m	38,35	–	38,35	367,81	14 106	–	38,35	367,81	–	14 106
90.	460510204	chránička plastová PE 110	m	38,35	–	38,35	87,81	3 368	–	38,35	87,81	–	3 368
91.	460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	38,35	–	38,35	69,86	2 679	–	38,35	69,86	–	2 679

	staničení (m)	staničení (m)	délka (m)	průměrná šířka úseku (m)	plocha (m2)
	0	12	12	0,15	1,8
	12	16	4	0,3	1,2
	16	27	11	0,45	4,95
	27	53	26	0,22	5,72
	53	83	30	0,17	5,1
	83	128	45	0,17	7,65
	128	195	67	0,2	13,4
účelová k.	195	204	9	0,2	1,8
	204	248	44	0,2	8,8
křižovatka I. etapa	248	264	16	0,3	4,8
	264	287	23	0,3	6,9
	287	297	10	0,3	3
	297	312	15	0,3	4,5
celkem			312		69,62