

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednávka: 6.84 Oprava propustku v km 19,691 trati Choceň - Litomyšl
Objekt: Propustek v km 19,691
Objednatel: SZ s.o.
Zhotovitel: CH+T Pardubice
Místo: Tržek

C.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	71	115001104	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300	m	10,000		
2	41	122212501	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,000		
			1*1*2*2				
3	43	122212509	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,000		
4	46	131212501	Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,600		
			1*2*0,3				
5	48	131212509	Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,600		
			"základ trouby" 1*2*0,3				
6	40	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypatinou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypatinu sílem	m3	8,000		
			2*4				
7	64	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	8,000		
			4+4				
		2	Zakládání				
8	76	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,660		
			"práh zadržby" 2*0,3*0,6				
			"pod trouby" 1*1*0,3				
			Svislé				
9	77	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	2,000		
			(1+1*2)*0,5				
10	78	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,000		
11	79	274361821	Výtuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,033		
			0,660*0,05				
		3	Svislé a kompletní konstrukce				
12	96	389381119	Dvořlková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 30/37	m3	0,648		
			"betonový límec odláždění" (3+3+1,2)*(0,3*0,3)				
		4	Vodorovné konstrukce				
13	114	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm z kameniva drceného	m2	0,600		
			1*2*0,3				
14	110	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspádováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	3,600		
			3*1,2				
15	111	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15	m2	3,600		
			3*1,2				
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
16	299	711321131	Provedení izolace mostovek natěradly a tmešly za horka nátěrem asfaltovým	m2	4,000		
			4				
		9	Ocelatní konstrukce s práse, bourání				
17		827111129	Propustek železniční ze železobetonových trub DN 800	m	1,000		
18		89222002	Trouba ŽB hrdlová DN 800	m	1,000		
		03	Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce				
19	381	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		
		04	Materiály				
20	382	583441690	Štěrklodrt frakce 0/32 OTP ČD	t	1,440		
			(1*2*0,3)*2,4				
		99	Přesun hmot a manipulace se suti				
21	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	13,000		
			(3+3+4+1+2)				
		02	Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč				
22	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
23	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
24	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
25	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
26	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			

Celkem

dne 2.9.2021

91 648,34

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1967253

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ca0b8eea-d36c-4610-b57c-1a24440c9813

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.09.2021 11:12:00



cf5ffc52-3866-4f56-84d8-df6c679f5d73