



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021  
**Objednávka:** č.85 Oprava mostu v km 44,049 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov  
**Objekt:** Most v km 44,049  
**Objednatel:** SŽ s.o.  
**Zhotovitel:** Ch+T Pardubice  
**Místo:** Ohništaný

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							
1	317	767591801	Demontáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest	m2	11,000		
			111 "demontáž střešových kompozitních plechů"		11,000		
2	304	429172111	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svíslíc, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svař	kg	120,000		
3	306	429172211	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svíslíc, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svař	kg	120,000		
4	314	767591002	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2	m2	11,000		
			111 "zpětná montáž střešových kompozitních podlah"		11,000		
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							
5	349	HZS1332	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista - MONTER ODBORNÝ	hod	40,000		
6	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	20,000		
<b>99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>							
7	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sphažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,307		
8	281	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sphažené ocelobetonové nebo kovové Příklad k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,307		
<b>0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč</b>							
9	362	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
10	363	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
11	365	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 1 mil. Kč)	%			
12	366	067002001	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%			
13	364	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
<b>D4 Materiály</b>							
14	389	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	70,000		
15		31198047	podkladnice stříhaná klínová neděrovaná tv. S4	kus	10,000		
16		31198190	svěrka ZS4 řezaná	kus	20,000		
17		31198194	šroub svěrkový T10 M24x80mm	kus	20,000		
18		31121019	podložka pružná dvojité D 25mm	100 kus	0,200		
19		31111010	mátice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M24	100 kus	0,200		
20		31198206	vtulka R2(160)	kus	20,000		
<b>Celkem</b>							<b>67 403,53</b>

dne 2.9.2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1967239

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1ac4ba06-5f16-47a3-8270-3e871a87efe7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.09.2021 11:06:04



5229ba2a-c1ba-434d-a9db-fb641c23ed3d