

# ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: hala E5 - zálivka kotevních desek na stěně č.1

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i  
Zhotovitel: CONSTRUCTING sro  
Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:  
Ing. Jan Mandičák

Č.	Kód položky	Popis	REALIZACE				
			MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem	
<b>CELKEM</b>							<b>63 299,50</b>
<b>ZRN</b>							<b>57 545,00</b>
<b>1.etapa - před osazením desek</b>							<b>0,00</b>
1		příprava podkladu před osazením desek					0,00
		<i>zajišťuje objednatel</i>					
		<i>odstranění povrchové úpravy až na pevný beton</i>					
		<i>provedení epoxidové penetrace</i>					
<b>2.etapa - po osazení desek</b>							<b>57 545,00</b>
2		montáž bednění	kpl	1	8 750,00		8 750,00
		<i>výroba bočních lišt z plexiskla podle rozměrů a osazení desky</i>					
		<i>osazení bočních lišt a rohů</i>					
		<i>zatěsnění spár akrylát.tmelem</i>					
3		provedení zálivky	kpl	1	39 420,00		39 420,00
		<i>příprava směsi SIKADUR 42 HE v hale E6</i>					
		<i>doprava směsi do haly E5</i>					
		<i>zalití desek</i>					
4		odbednění, začištění spár	kpl	1	9 375,00		9 375,00
		<i>odstranění bednicích lišt, akryl.tmelu</i>					
		<i>začištění povrchu zálivky epox.tmelem</i>					
5		lešení					0,00
		<i>příplatek za práci bez lešení ze žebříku</i>					
		<i>ochrana podkladu</i>					
<b>VRN vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>5 754,50</b>
23		provozní a ostatní náklady 10% ze ZRN	%	0,100	57 545,00		5 754,50