

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC K Alžbětínce

Objekt:

174379 - LC K Alžbětínce

KSO:

Místo:

k.ú. Konárovice

CC-CZ:

Datum:

5.8. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Uchazeč:

Vitales s.r.o., Nová 184, 281 25 Konárovice

IČ:

27125793

DIČ:

CZ27125793

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 476,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH-zákl. přenesená	185 476,21	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

185 476,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 5.8. 2021

Razítko




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	LC K Alžbětínce			
Objekt:	174379 - LC K Alžbětínce			
Místo:	k.ú. Konárovice	Datum:	5.8. 2021	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:		
Uchazeč:	Vítales s.r.o., Nová 184, 281 25 Konárovice	Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	185 476,21
HSV - Práce a dodávky HSV	185 476,21
1 - Zemní práce	19 004,60
5 - Komunikace pozemní	140 045,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 808,46
998 - Přesun hmot	6 618,08



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC K Alžbětínce

Objekt: 174379 - LC K Alžbětínce

Místo: k.ú. Konárovice

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Uchazeč: Vitales s.r.o., Nová 184, 281 25 Konárovice

Datum: 5.8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							185 476,21	
D HSV Práce a dodávky HSV							185 476,21	
D 1 Zemní práce							19 004,60	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	521,000	19,45	10 133,45	CS ÚRS 2021 01
P VV					521,000			
					km 0.552-0.552 (pravá strana LC-317ky 1.5 m) _x000d_ km 0.582-0.624 (levá- střed- pravá- strana LC-317ky 1.5 m) _x000d_ (56+61+30+48)*1,6 +(79+30+35)*1,0+42+23			
2	K	113108441- R1	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	419,100	19,45	8 151,50	
P VV					419,100			
					Rozrytí povrchu konstrukce LC o šířce 3,3 m a přesklonování do jednostranného příčného sklonu v úseku km 0.425-0.552 _x000d_ 127*3,3			
3	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,500	287,86	719,65	CS ÚRS 2021 02
P VV					2,500			
					Hloubení vsakovacích jam o rozměrech 2,5 x 1,0*1,0 (d x š x hl) u odvodňovacích příkopů ve staničení km 0.303 U vsakovacích jam srazit (2,5*1*1) a zadní část upravit do ztracena (kvůli výlezu maleho			
D 5 Komunikace pozemní							140 045,07	
4	K	564801112	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 40 mm	m2	1 518,000	53,86	81 759,48	CS ÚRS 2021 02
P VV					1 518,000			
					Všechny komunikace k šířce 3,3 m (tento materiál nevyžaduje zakaleni frakce 0-4/0-8 _x000d_ (395+65)*3,3			
5	K	572212111- R 02	Vyspravení hlubších erozních rýh na krajnicích a komunikacích štěrkdrtí frakce 0-63	m3	56,160	771,72	43 339,80	
P VV					56,160			
					km 0.306-0.364 (pravá strana LC) _x000d_ km 0.364-0.425 (levá- strana LC) _x000d_ (56+61+30+48)*1,6*0,18			
6	K	572212111- R 03	Vyspravení středně hlubokých erozních rýh na krajnicích a komunikacích štěrkdrtí frakce 0-63	m3	14,400	762,54	10 980,58	
P VV					14,400			
					0-63 vž. zhutnění po vrstvách ve staničeních _x000d_ km 0.229-0.308 (levá strana LC) _x000d_ (79+30+35)*1,0*0,1			
7	K	572212111- R 04	Vyspravení jednotlivých výtluků štěrkdrtí frakce 0-63	m3	5,200	762,54	3 965,21	
P VV					5,200			
					0-32 vž. zhutnění ve staničeních _x000d_ km 0.000-0.187 (celkem 42 m3 jednotlivých výtluků o ploše 0,5-1,5 (42+23)*0,08			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 808,46	
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	42,000	86,44	3 630,48	CS ÚRS 2021 01
P VV					42,000			
					Poznámkou k položce _x000d_ Zčištění příkopu podél LC v úseku km 0.582-0.624 vpravo 42			
9	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	89,000	118,86	10 578,54	CS ÚRS 2021 01
P VV					89,000			
					- km 0.309- vlevo délky 8 m _x000d_ - km 0.389- vlevo délky 8 m _x000d_ 8+8+4+4+8++8+8+5+5+5+8+8+5+5			
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	252,000	22,22	5 599,44	CS ÚRS 2021 01
P VV					252,000			
					km 0.420-0.552 (pravá krajnice) _x000d_ km 0.620-0.695 (levá krajnice) _x000d_ 132+65+55			
D 998 Přesun hmot							6 618,08	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	128,034	51,69	6 618,08	CS ÚRS 2021 01



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 174379
Stavba: LC K Alžbětínce

KSO:
Místo: k.ú. Konárovice

CC-CZ:
Datum: 5.8. 2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Uchazeč:
Vítales s.r.o., Nová 184, 281 25 Konárovice

IČ: 27125793
DIČ: CZ27125793

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 476,21

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ přenesen	21,00%	185 476,21	0,00
DPH snížení přenesen	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

185 476,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

5.8. 2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	174379		
Stavba:	LC K Alžbětínce		
Místo:	k.ú. Konárovice	Datum:	5.8. 2021
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Vitales s.r.o., Nová 184, 281 25 Konárovice	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		185 476,21	185 476,21
174379	LC K Alžbětínce	185 476,21	185 476,21

