

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: zálivka kotevních desek na stěně - polička

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i
Zhotovitel: CONSTRUCTING sro
Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:
Ing.Jan Mandičák

| Č. | Kód položky | Popis | REALIZACE | | | | |
|---------------------------------|-------------|--|-----------|--------|-----------------|-------------|------------------|
| | | | MJ | rozdíl | Cena jednotková | Cena celkem | |
| CELKEM | | | | | | | 68 101,00 |
| ZRN | | | | | | | 61 910,00 |
| 1.etapa - před osazením desek | | | | | | | 0,00 |
| 1 | | příprava podkladu před osazením desek | | | | 0,00 | |
| | | <i>zajišťuje objednatel</i> | | | | | |
| | | <i>odstranění povrchové úpravy až na pevný beton</i> | | | | | |
| | | <i>provedení epoxidové penetrace</i> | | | | | |
| 2.etapa - po osazení desek | | | | | | | 61 910,00 |
| 2 | | montáž bednění | kpl | 1 | 15 400,00 | 15 400,00 | |
| | | <i>výroba bočních lišt z plexiskla podle rozměrů a osazení desky</i> | | | | | |
| | | <i>osazení bočních lišt a rohů</i> | | | | | |
| | | <i>zatěsnění spár akrylát.tmelem</i> | | | | | |
| 3 | | provedení zálivky | kpl | 1 | 29 760,00 | 29 760,00 | |
| | | <i>příprava a aplikace směsi WEBAC 1660</i> | | | | | |
| 4 | | odbednění, začištění spár | kpl | 1 | 12 750,00 | 12 750,00 | |
| | | <i>odstranění bednicích lišt, akryl.tmelu</i> | | | | | |
| | | <i>začištění povrchu zálivky epox.tmelem</i> | | | | | |
| 5 | | lešení | kpl | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | <i>montáž, demontáž</i> | | | | | |
| | | <i>ochrana podkladu</i> | | | | | |
| VRN vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 6 191,00 |
| 23 | | provozní a ostatní náklady 10% ze ZRN | % | 0,100 | 61 910,00 | 6 191,00 | |