

ROZPOČET

Stavba: ELI BEAMLINES

Objekt: hala E5 - zálivka kotevních desek na stěně č.2

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i
Zhotovitel: CONSTRUCTING sro
Místo: Dolní Břežany,

Zpracoval:
Ing.Jan Mandičák

Č.	Kód položky	Popis	ROZPOČET			
			MJ	rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem
CELKEM						79 750,00
ZRN						72 500,00
1.etapa - před osazením desek						0,00
1		příprava podkladu před osazením desek				0,00
		<i>zajišťuje objednatel</i>				
		<i>odstranění povrchové úpravy až na pevný beton</i>				
		<i>provedení epoxidové penetrace</i>				
2.etapa - po osazení desek						72 500,00
2		montáž bednění	kpl	1	7 000,00	7 000,00
		<i>výroba bočních lišt z plexiskla podle rozměrů a osazení desky</i>				
		<i>osazení bočních lišt a rohů</i>				
		<i>zatěsnění spár akrylát.tmelem</i>				
3		provedení zálivky	kpl	1	50 000,00	50 000,00
		<i>příprava směsi SIKADUR 42 HE v hale E6</i>				
		<i>doprava směsi do haly E5</i>				
		<i>zalití desek</i>				
4		odbednění, začištění spár	kpl	1	7 500,00	7 500,00
		<i>odstranění bednicích lišt, akryl.tmelu</i>				
		<i>začištění povrchu zálivky epox.tmelem</i>				
5		lešení	kpl	1	8 000,00	8 000,00
		<i>montáž, demontáž</i>				
		<i>ochrana podkladu</i>				
VRN vedlejší rozpočtové náklady						7 250,00
23		provozní a ostatní náklady 10% ze ZRN	%	0,100	72 500,00	7 250,00