

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-04-002  
Stavba: Opravy LC na LR Slatiňany

KSO:  
Místo: revír Slatiňany

CC-CZ:  
Datum: 16.8.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GEOGARD s.r.o. V Průhoncech 685 Chrudim 537 03

IČ: 27530043  
DIČ: CZ27530043

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **131 060,22**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen:	21,00%	<b>131 060,22</b>	<b>0,00</b>
sníž. přenesen:	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **131 060,22**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-04-002

**Stavba:** Opravy LC na LR Slatiňany

Místo: revír Slatiňany

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. V Průhonicích 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>131 060,22</b>	<b>131 060,22</b>
157336	LC Velký	78 149,82	78 149,82
513192	LC Smolevův průsek	41 312,00	41 312,00
513179	LC Jelenice	11 598,40	11 598,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

157336 - LC Velký

KSO:

Místo: revír Slatiňany

CC-CZ:

Datum: 16.08.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o. V Průhoncech 685 Chrudim 537 03

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**78 149,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	78 149,82	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**78 149,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

**157336 - LC Velký**

Místo:

revír Slatiňany

Datum:

16.08.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**78 149,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

**78 149,82**

1 - Zemní práce

3 150,00

5 - Komunikace pozemní

66 450,00

998 - Přesun hmot

8 549,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

**157336 - LC Velký**

Místo: revír Slatiňany

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**78 149,82**

D HSV Práce a dodávky HSV **78 149,82**

D 1 Zemní práce **3 150,00**

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	157,500	20,00	3 150,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W 30\*3,5 105,000

W 15\*3,5 52,500

W Součet 157,500

D 5 Komunikace pozemní **66 450,00**

2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	45,000	160,00	7 200,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W 15\*3 45,000

W Součet 45,000

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	375,000	158,00	59 250,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W 150\*2\*0,8 240,000

W 30\*3 90,000

W 15\*3 45,000

W Součet 375,000

D 998 Přesun hmot **8 549,82**

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	142,497	60,00	8 549,82
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

**513192 - LC Smolevův průsek**

KSO:

Místo: revír Slatiňany

CC-CZ:

Datum: 16.08.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**41 312,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	41 312,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**41 312,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

**513192 - LC Smolevův průsek**

Místo: revír Slatiňany

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**41 312,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**41 312,00**

1 - Zemní práce

8 400,00

5 - Komunikace pozemní

26 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 200,00

998 - Přesun hmot

3 312,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

513192 - LC Smolevův průsek

Místo: revír Slatiňany

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**41 312,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 41 312,00

D 1 Zemní práce 8 400,00

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	700,000	12,00	8 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W 200\*3,5 700,000

W Součet 700,000

D 5 Komunikace pozemní 26 400,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	240,000	110,00	26 400,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W 150\*2\*0,8 240,000

W Součet 240,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 200,00

3	K	914435-R	Přeložení ocelové svodnice dl. 5,0 m	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 3 312,00

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	55,200	60,00	3 312,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

513179 - LC Jelenice

KSO:

Místo: revír Slatiňany

CC-CZ:

Datum: 16.08.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 598,40</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPř zákl. přenesená	11 598,40	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>11 598,40</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

**513179 - LC Jelenice**

Místo: revír Slatiňany

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. V Průhoncech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**11 598,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

**11 598,40**

5 - Komunikace pozemní

7 680,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 500,00

997 - Přesun sutě

424,80

998 - Přesun hmot

993,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na LR Slatiňany

Objekt:

513179 - LC Jelenice

Místo: revír Slatiňany

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o. V Průhonech 685 Chrudim 537 03

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**11 598,40**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 598,40

D 5 Komunikace pozemní 7 680,00

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	48,000	160,00	7 680,00
	W		30*0,8*2		48,000		
	W		Součet		48,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 500,00

3	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	25,000	80,00	2 000,00
	W		10+10+5		25,000		
	W		Součet		25,000		

2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	20,000	25,00	500,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 997 Přesun sutě 424,80

4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,620	40,00	424,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D 998 Přesun hmot 993,60

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	16,560	60,00	993,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------