



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vápenická, inv.č. 609 505

Místo: k.ú.Kravsko, parc.č. 568/3  
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Zhotovitel:

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 15.08.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>26 999,00</b>
1	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živličného pojiva 55*1,5+72*1,5*2+7*5+3*4+1,5*5+2*12+3*8+1*27*2	m2	455,000	25,00	11 375,00
2	001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 25*0,5*0,3+10*0,75*2*0,3+10*1*0,3	m3	11,250	205,00	2 306,25
3	001	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných 25*0,5*0,3+10*0,75*2*0,3+10*1*0,3	m3	11,250	71,00	798,75
4	001	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně 55*1,5+72*1,5*2+7*5+3*4+1,5*5+2*12+3*8+1*27*2+4*72+4*55	m2	963,000	13,00	12 519,00
			<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>				<b>121 173,00</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>96 618,00</b>
5	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 100 mm 4*72+4*55	m2	508,000	106,00	53 848,00
6	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 55*1,5+72*1,5*2+7*5+3*4+1,5*5+2*12+3*8+1*27*2	m2	455,000	94,00	42 770,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>17 247,00</b>
7	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm 0,5*2*(55+32+40+64)+0,75*2*(45+20+38)	m2	345,500	24,00	8 292,00
8	221	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích II do 200 mm 0,5*2*(25+13+38+55+68)	m2	199,000	45,00	8 955,00
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>7 308,00</b>
9	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živličným	t	116,000	63,00	7 308,00
<b>Celkem</b>							<b>148 172,00</b>







