

Příloha č. 1 k objednávce č. 21/63520

Vyřizuje:
Telefon: 5
Fax: -
Mobil:
E-mail
Datum

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 160/2021. Jedná se o opravu bytu č. 2.

Krnov-Cvilín – žst. – výpravní budova, IC5000253111.

Nezadatelná činnost, snížené DPH – zakázka V740HJB01V12.

Dohodnutá cena: 539 001,41 Kč bez DPH

Termín: 30. 11. 2021

Příloha: Nabídkový list 160/2021 ze dne 20. 8. 2021

NABÍDKOVÝ LIST

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| Číslo zakázky | 160/2021 | | |
| Název majetku | Krnov-Cvilín, výpravní budova | inventární číslo | IC5000253111 |
| zahájení prací | 15.9 2021 | ukončení prací | 30.11 2021 |

popis prací

Oprava bytu č.2

Objednáváme u Vás:

- 1) Odstranění vrchních vrstev PVC, výměnu poškozených podlahových prken - pouze nezbytný rozsah max.20% plochy, na dřevěnou podlahu položit novou roznášecí vrstvu - OSB desky, pokládka PVC včetně lišt a prahů, př. přechodových lišt - celková plocha 69,85 m² .
- 2) Demontáž stávajícího plynového kotle, montáž nového závěsného plynového kondenzačního kotle se zásobníkem na TUV, kotel nově umístít do předsíně, stávající otopná tělesa natřít, fólie za tělesa odstranit, každé těleso opatřit termostatickým ventilem s přednastavením, vodorovné rozvody využít v maximální možné míře, nové rozvody pouze od nového kotle směrem do kuchyně, staré rozvody natřít bíle, žlutě natřít přívod plynu.
- 3) Vyspravení prasklin, demontáž dřevěného obložení v předsíni, oprava omítek za topnými tělesy a za obložením, oprava omítek v rozsahu 10%, oškrabání malby na stěnách v pokojích, kuchyni a předsíni, výmalba všech místností cca 390 m² .
- 4) Výměna 8 ks interiérových dveří - 1 x 60L, 2 x 60P, 2 x 80P, 3 x 80L, vstupních dveří - 1 x 90P protipožární (EW 15 DP3) vč. kování (koule-klika) a kukátka, natření zárubní - 9 ks.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Přílohy:

fotodokumentace, zpráva Byt č.2, Krnov-Cvilín vč.půdorysu

Termín realizace: 15.8. - 15.10.2021

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY | MJ | cena za MJ | počet MJ | CENA | pozn. |
|------------------|------------------------------------|----|------------|----------|------|-------|
| | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| | viz položkový rozpočet, příloha 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET VRN | | | | | |
| | | | | | | |
| | Hlavní stavební výroba | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET HZS | | | | | |
| | | | | | | |
| | Pomocná stavební výroba | | | | | |
| | viz položkový rozpočet, příloha 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET PSV | | | | | |
| | | | | | | |
| | PŘÍRÁŽKA/SLEVA | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Cena za zakázku celkem | | | | | |

za zhotovitele vyhotovil

dne

20.8 2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

1.9.2021

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 160
Stavba: 160 Krnov Cvilín, výpravní budova, byt č.2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Sazba daně | Základ daně |
|-------------|------------|-------------|
| DPH snížená | 15,00% | |
| základní | 21,00% | |

| | | |
|-------------------|----------|------------|
| Cena s DPH | v | CZK |
|-------------------|----------|------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160

Stavba: 160 Krnov Cvilín, výpravní budova, byt č.2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

- | | |
|----|---|
| 01 | podlahy OSB + PVC, omítky, malby, dveře, nátěry zárubní, potrubí a radiátorů |
| 02 | kondenzační kotel |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

160 Krnov Cvilín, výpravní budova, byt č.2

Objekt:

01 - podlahy OSB + PVC, omítky, malby, dveře, nátěry zárubní, potrubí a radiátorů

Místo:

Datum: 17. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|---------|--|--|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 1 | K | 612325223u | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | m2 | 28,000 | | |
| 2 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 76,000 | | |
| 3 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 120,000 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 4 | K | 952901111u | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 76,000 | | |
| 5 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 28,000 | | |
| 6 | K | HZS1 | Montáž požárního čidla | ks | 1,000 | | |
| 7 | K | HZS2 | Demontáž dřevěného obložení (2prac x 3 hod) | hod | 6,000 | | |
| 8 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 1,165 | | |
| D | | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 9 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1,650 | | |
| 10 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 8,250 | | |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,650 | | |
| 12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 103,950 | | |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1,650 | | |
| 14 | K | 997013811u | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 - dveře | ks | 9,000 | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | |
| 15 | K | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo | m2 | 75,980 | | |
| 16 | M | M10 | deska OSB 12 mm | m2 | 81,250 | | |
| 17 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah | m2 | 75,980 | | |
| 18 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 485,379 | | |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 19 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | | |
| 20 | M | M1.1 | vstupní dveře požárně odolné EI 30 D3, CPL 900 x 1970 mm | ks | 1,000 | | |
| 21 | K | 766660731 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku | kus | 1,000 | | |
| 22 | M | M2.2 | bezpečnostní vložka EVVA G330 | ks | 1,000 | | |
| 23 | K | 766660733 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | | |
| 24 | M | M2.1 | bezpečnostní kování koule - klika, Harmonia DEF KPZ/Fi 90 mm | ks | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 766660739 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka | kus | 1,000 | | |
| 26 | M | M2.5 | panoramatické kukátko s podložkou | kus | 1,000 | | |
| 27 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 8,000 | | |
| 28 | M | MSN.0013069.U RS | dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, fólie, 60x197 | kus | 3,000 | | |
| 29 | M | MSN.0013071.U RS | dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, fólie, 80x197 | kus | 5,000 | | |
| 30 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 8,000 | | |
| 31 | M | 54924007 | zámek zadlabací | kus | 8,000 | | |
| 32 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 8,000 | | |
| 33 | M | M2.3 | dveřní kování | ks | 8,000 | | |
| 34 | K | 766662811 | Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových | kus | 9,000 | | |
| 35 | K | 766691914 | Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 9,000 | | |
| 36 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 406,630 | | |

| D | | 776 | Podlahy povlakové | | | | |
|----|---|------------|---|-----|---------|--|--|
| 37 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 75,980 | | |
| 38 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 75,980 | | |
| 39 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 17,430 | | |
| 40 | K | 776221111u | Lepení pásů z PVC lepidlem, bez materiálu (158-24,2=133,8 Kč/m2) | m2 | 75,980 | | |
| 41 | M | M5 | lepidlo SCHÖNOX Multifix | kg | 20,000 | | |
| 42 | M | M1 | PVC BLACKTEX tl.2,8 mm | m2 | 83,200 | | |
| 43 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 67,500 | | |
| 44 | M | M6 | plastová lišta DOLLKEN SLK50 | m | 67,500 | | |
| 45 | M | M7 | DOLLKEN - 20x rohy, 40x kouty, 15x spojky, 40x koncovky | ks | 115,000 | | |
| 46 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm | kus | 9,000 | | |
| 47 | M | M8 | práh atyp široký | ks | 9,000 | | |
| 48 | K | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 856,326 | | |

| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 49 | K | 783000111 | Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií | m | 90,000 | | |
| 50 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná do š 50mm | m | 90,000 | | |
| 51 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 10,675 | | |
| 52 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10,675 | | |
| 53 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 10,675 | | |
| 54 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10,675 | | |
| 55 | K | 783322101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem | m2 | 10,675 | | |
| 56 | K | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 101,000 | | |
| 57 | K | 783606864 | Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním | m | 101,000 | | |
| 58 | K | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm | m | 101,000 | | |
| 59 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 101,000 | | |
| 60 | K | 783617615 | Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 101,000 | | |
| 61 | K | 783622331 | Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN do 50 mm | m | 101,000 | | |
| 62 | K | 783601325 | Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 29,000 | | |
| 63 | K | 783606814 | Odstranění nátěrů z článkových otopných těles okartáčováním | m2 | 29,000 | | |
| 64 | K | 783614111 | Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 29,000 | | |
| 65 | K | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 29,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 66 | K | 783622111 | Tmelení článkových otopných těles disperzním tmelem | m2 | 29,000 | | |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | |
| 67 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 273,000 | | |
| 68 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 117,000 | | |
| 69 | K | 784161411 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 117,000 | | |
| 70 | K | 784181121 | Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 390,000 | | |
| 71 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 390,000 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

160 Krnov Cvilín, výpravní budova, byt č.2

Objekt:

02 - kondenzační kotel

Místo:

Datum: 17. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|-----|--------|--|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 1 | K | 612315221 | Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 1,000 | | |
| 2 | K | 612315222 | Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 1,000 | | |
| 3 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 0,200 | | |
| 4 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 0,200 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 5 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1,000 | | |
| 6 | K | 973031616 | Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm | kus | 1,000 | | |
| 7 | K | 977332111 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm | m | 2,000 | | |
| 8 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 5,000 | | |
| 9 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,030 | | |
| D | D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 10 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,548 | | |
| 11 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 2,740 | | |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,548 | | |
| 13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 34,524 | | |
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,548 | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | 721 | | Zdravotecnika - vnitřní kanalizace | | | | |
| 15 | K | 721171902 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 | kus | 1,000 | | |
| 16 | K | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | kus | 1,000 | | |
| 17 | K | 721174042.PPL | Potrubí kanalizační přípojovací PIPELIFE HT-System DN 40 | m | 4,000 | | |
| 18 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1,000 | | |
| 19 | K | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | | |
| 20 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 31,799 | | |
| D | 722 | | Zdravotecnika - vnitřní vodovod | | | | |
| 21 | K | 722171913 | Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 20 do 25 mm | kus | 2,000 | | |
| 22 | K | 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm | kus | 2,000 | | |
| 23 | K | 722173913 | Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 20 do 25 mm | kus | 2,000 | | |
| 24 | K | 722174003.WVN | Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S3.2 svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 3,000 | | |
| 25 | K | 722174023.WVN | Potrubí vodovodní plastové PPR EKOPLASTIK S2.5 svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 3,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K | 722174063.WVN | Potrubí vodovodní plastové křížení PPR EKOPLASTIK S2.5 svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | kus | 2,000 | | 8 |
| 27 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,000 | | |
| 28 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2,000 | | |
| 29 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách | kus | 2,000 | | |
| 30 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | kus | 1,000 | | |
| 31 | K | 722220241 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem a přeplečnou maticí | kus | 2,000 | | |
| 32 | K | 722224115.GCM | Kohout plnicí nebo vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 1,000 | | |
| 33 | K | 722224152.IVR | Kulový kohout zahradní lvar s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" | kus | 1,000 | | |
| 34 | K | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 1,000 | | |
| 35 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 59,823 | | |

| D | | 723 | Zdravotnicka - vnitřní plynovod | | | | |
|----|---|---------------|--|--------|--------|--|--|
| 36 | K | 723180112 | Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 15 | m | 0,500 | | |
| 37 | K | 723181013.VGA | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním Viega Profipress G D 22x1 mm | m | 3,000 | | |
| 38 | K | 723190252 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 | kus | 1,000 | | |
| 39 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 2,000 | | |
| 40 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 3,000 | | |
| 41 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | | |
| 42 | K | 723190913 | Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 20 | kus | 1,000 | | |
| 43 | K | 723231163.GCM | Kohout kulový GIACOMINI R950 s koulí DADO přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | | |
| 44 | K | 044002000 | Revize plynu | soubor | 1,000 | | |
| 45 | K | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 63,150 | | |

| D | | 731 | Ústřední vytápění - kotelny | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|--|--|
| 46 | K | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW | kus | 1,000 | | |
| 47 | K | 731244493 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW | soubor | 1,000 | | |
| 48 | M | M1 | kotel WHBC 22/24, 4,9-24kW, plynový nástěnný kondenzační, průtokový ohřev, vysoce účinné čerpadlo | ks | 1,000 | | |
| 49 | M | M2 | termostat Cosmo 7-denní digitální | ks | 1,000 | | |
| 50 | K | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 5 do 10 m2 | kus | 1,000 | | |
| 51 | K | HZS2221 | Přemístění zásuvky pro plynový kotel, montáž venkovního čidla a termostatu | hod | 8,000 | | |
| 52 | M | M3 | drobný materiál, kabelová lišta | soubor | 1,000 | | |
| 53 | K | 092203000 | Uvedení do provozu | soubor | 1,000 | | |
| 54 | K | 731890801 | Přemístění demontovaných kotlů umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m | t | 0,226 | | |
| 55 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 763,298 | | |

| D | | 731-1 | Odkouření | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|--|--|
| 56 | K | HZS2222 | Montáž odkouření kotle | hod | 12,000 | | |
| 57 | K | 043194000 | Revize spalinových cest | soubor | 1,000 | | |
| 58 | M | M10 | trubka DN 80 x 1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem | ks | 1,000 | | |
| 59 | M | M11 | trubka DN 80 x 2000 mm PP, s hrdlem | ks | 3,000 | | |
| 60 | M | M12 | koleno koaxiální DN 125/80 s kontrolním otvorem, plech/PP | ks | 2,000 | | |
| 61 | M | M13 | trubka koaxiální DN 125/80 x 500 mm, PP/ALU RAI9016 | ks | 1,000 | | |
| 62 | M | M14 | trubka koaxiální DN 125/80 x 1000 mm, PP/ALU RAI9016 | ks | 2,000 | | |
| 63 | M | M15 | koleno patní s podpěrou DN 80 (koleno, kolej, opěrná tyč), PP/EPDM/ocel | ks | 1,000 | | |
| 64 | M | M16 | poklop komínový DN 80 černý, plastový s vyústěním PP-UV černá | ks | 1,000 | | |
| 65 | K | 065002000 | Doprava materiálů 2 x 64 km x 2 | km | 256,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|---------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 733 | | | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | |
| 66 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 2,000 | | |
| 67 | K | 733191923 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 | kus | 1,000 | | |
| 68 | K | 733191924 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 | kus | 4,000 | | |
| 69 | K | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 4,000 | | |
| 70 | K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 3,000 | | |
| 71 | K | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm | m | 6,000 | | |
| 72 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 7,000 | | |
| 73 | K | 733224224 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm | kus | 2,000 | | |
| 74 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m | t | 0,006 | | |
| 75 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 90,112 | | |
| D 734 | | | Ústřední vytápění - armatury | | | | |
| 76 | K | 723180113 | Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20 | m | 1,200 | | |
| 77 | M | M4 | filtr hydrocyklónový a magnetický TF1 TOTAL FILTER 3/4, závitový pro lineární systémy | ks | 1,000 | | |
| 78 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1,000 | | |
| 79 | M | M5 | ventil RA-N15 přímý 1/2 s přednastavením poniklovaný | ks | 1,000 | | |
| 80 | K | 734211120.GCM | Ventil závitový GIACOMINI R99 odvodušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 2,000 | | |
| 81 | M | M6 | Filter fluid 0,5l | ks | 1,000 | | |
| 82 | K | 734209104u | Montáž armatury závitové, termostatické hlavice | kus | 7,000 | | |
| 83 | M | M7 | termostatická hlavice | ks | 7,000 | | |
| 84 | K | 734222813 | Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | kus | 2,000 | | |
| 85 | K | 734222813.GCM | Ventil závitový Giacomini R422TG termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | kus | 2,000 | | |
| 86 | K | 734222814.GCM | Ventil závitový Giacomini R422TG termostatický přímý G 1 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | kus | 4,000 | | |
| 87 | K | 734261234.GCM | Šroubení topenářské Giacomini R18 přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 2,000 | | |
| 88 | K | 734291123.GCM | Kohout plnicí a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 2,000 | | |
| 89 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit, bez materiálu (353-245=108,-Kč/ks) | kus | 2,000 | | |
| 90 | M | M8 | kulový kohout R250DS přímý G 3/4 s vypouštěním | ks | 2,000 | | |
| 91 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 172,437 | | |
| D 735 | | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | |
| 92 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním | kus | 7,000 | | |
| 93 | K | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 29,000 | | |
| 94 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 29,000 | | |
| 95 | K | 735192912 | Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových | m2 | 29,000 | | |
| 96 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 29,000 | | |
| 97 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,307 | | |
| 98 | K | 998735201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % | 41,747 | | |

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 160

Stavba: 160 Krnov Cvilín, výpravní budova, byt č.2

Objekt: 01 - podlahy OSB + PVC, omítky, malby, dveře, nátěry zárubní a potrubí, kotel

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 1 | 011 50-3000 | šetření na místě | hod | 3,00 | | |
| 2 | 013 33-4000 | prováděcí rozpočet | hod | 8,00 | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

Kategorie požadavku:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Operativní činnost | <input type="checkbox"/> |
| Údržba | <input type="checkbox"/> |
| Oprava | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Servis | <input type="checkbox"/> |

Kategorie objektu:

| | |
|---|-------------------------------------|
| A | <input type="checkbox"/> |
| B | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C | <input type="checkbox"/> |

Zakázky:

| |
|----------------------|
| V740HJB01V12 |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

Škodní událost ANO/NE:

Název objektu:

Inventární číslo:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Krnov-Cvilín, výpravní budova | IC5000253111 |
|-------------------------------|--------------|

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Oprava bytu č. 2

Objednáváme u Vás:

- 1) Odstranění vrchních vrstev PVC, výměnu poškozených podlahových prken - pouze nezbytný rozsah max. 20 % plochy, na dřevěnou podlahu položit novou roznášecí vrstvu - OSB desky, pokládku PVC včetně lišt a prahů, př. přechodových lišt - celková plocha 69,85 m²
- 2) Demontáž stávajícího plyn. kotle, montáž nového závěsného plynového kondenzačního kotle se zásobníkem na TUV, kotel nově umístí do předsíně, stávající otopná tělesa natřít, fólie za tělesa odstranit, každé těleso opatřit termostatickým ventilem s přednastavením, vodorovné rozvody využít v max. možné míře, nové rozvody pouze od nového kotle směrem do kuchyně, staré rozvody natřít bíle, žlutě natřít přívod plynu
- 3) Vyspravení prasklin, demontáž dřevěného obložení v předsíni, opravu omítek za topnými tělesy a za obložení, oprava omítek v rozsahu 10 %, oškrábání malby na stěnách v pokojích, kuchyni a předsíni, výmalba všech místností - cca 390 m²
- 4) Výměnu 8 ks interiérových dveří - 1x60L, 2x 60P, 2x80P, 3x80L, vstupních dveří - 1x90P, protipožární (EW 15 DP3) vč. kování (koule-klika) a kukátka, natření 9 ks zárubní

Příloha:

fotodokumentace, zpráva Byt č. 2, Krnov-Cvilín vč. půdorysu

Termín realizace: 15. 8. - 15. 10. 2021

Vzdálenost v km

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | datum: | <input type="text" value="22.07.2021"/> | podpis | <input type="text"/> |
| Požadavek schválil: | datum: | <input type="text" value="22.07.2021"/> | podpis | <input type="text"/> |
| Požadavek odeslán zhotoviteli: | datum a čas: | <input type="text"/> | telefon, email, jiný způsob.: | <input type="text"/> |

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

| | |
|---|----------------------|
| Požadavek přijal : | datum a čas: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Kontaktní osoba pro zajištění opravy | tel., email: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Termín dodání cenové nabídky objednateli: | Dodání nabídky |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/ | <input type="text"/> |