

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 10. 6. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č. [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100-21000216

a

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č. [REDAKCE]
zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Pavlem Lyskem, jednatelem
ve věcech technických Ing. Pavlem Uhrem, výrobně-technickým manažerem

II. Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 10. 6. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla údržba zastávek MHD po obou stranách podél místní komunikace na ulici Petra Křivky, 3x záliv na Pálavském náměstí a 1x na ulici Pionýrské, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava zastávek MHD 2021“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. (6) smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla. V průběhu stavby bylo zjištěno, že původní předpoklady ve výkazu výměr neodpovídají skutečnosti. Na zastávkách v ulici Petra Křivky bylo zjištěno špatné podloží, čímž došlo k vícepracím. Z důvodu navýšení ceny díla vlivem víceprací na zastávkách na ulici Petra Křivky a Pálavské náměstí bylo dohodnuto, že se zastávka na ulici Pionýrské opravovat nebude. Tím vznikly méněpráce a celková cena díla byla snížena o 330.519,28 Kč bez DPH.

**Čl. III.
Změna smlouvy o dílo**

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této modifikaci citované smlouvy č. 3100-21000216 ze dne 10. 6. 2021:

1) Dosavadní znění odst. (1) čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4.042.121,35 Kč.“

**Čl. IV.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:


V Brně dne


Datum:
2021.09.09

.....
Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne


Datum: 2021.09.08

.....
Pavel Lysek
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20210215 Zastávky MHD

Objekt: S001 Zastávky MHD

Rozpočet: 2 VCP , MNP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618
Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
64200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-296 805,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-33 714,01
Celkem			-330 519,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-330 519,28 CZK
Základní DPH	21 %	-69 409,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-399 928,33 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-21 460,20	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-77 732,80	24
5	Komunikace	HSV			-40 054,40	12
8	Trubní vedení	HSV			7 877,10	-2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			303,54	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-3 681,70	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-4 829,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-20 215,21	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-137 012,10	41
ON	Ostatní náklady	ON			-33 714,01	10
Cena celkem					-330 519,28	100

Položkový rozpočet

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	2	VCP , MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce						-71 784,00	
	1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	-145,00000	36,10	-5 234,50
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -204					-204,00000		
Navýšení Petra Křivky : 30+29					59,00000		
	2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	-1,00000	51,30	-51,30
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :							
Manipulační pás v chodniku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : -1					-1,00000		
	3	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živíčných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	-37,00000	103,10	-3 814,70
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :							
Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odřezování + pokládka) : -(74*0,5)					-37,00000		
	4	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	-145,00000	432,30	-62 683,50
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -204					-204,00000		
Navýšení Petra Křivky : 30+29					59,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-32 561,70	
	5	451110R01	Adhezni pačok SOPRO HaftSchlame Flex HSF	m2	-349,00000	93,30	-32 561,70
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -(2*204)					-408,00000		
Navýšení Petra Křivky : 30+29					59,00000		
Díl: 1 Zemní práce						38 904,50	
	6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9,00000	81,50	733,50
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická- Výměna obrubníku KASSELL : -1					-1,00000		
Petra Křivky : 10					10,00000		
	7	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	287,00000	133,00	38 171,00
Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 100+128+30+29					287,00000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-45 171,10	
	8	451475131R00	Podkladní vrstva z epoxidového plastbet.1.vrst.1cm	m2	134,00000	991,60	132 874,40
Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 90					90,00000		
Pálavské nám. zastávka u parku : 90					90,00000		
Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 99					99,00000		
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -204					-204,00000		
Navýšení Petra Křivky : 30+29					59,00000		
	9	465220111R00	Spárování SOPRO PlasterFugMortel	m2	-145,00000	1 227,90	-178 045,50
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -204					-204,00000		
Navýšení Petra Křivky : 30+29					59,00000		
Díl: 5 Komunikace						65 830,90	
	10	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	202,00000	333,90	67 447,80
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická -Vyspravení podkladu z SC tl. 15 cm (z 20%) : -40					-40,00000		
Petra Křivky : 228					228,00000		

Položkový rozpočet

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	2	VCP , MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Navýšení Petra Křivky : 30+29		59,00000		
		Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti -Vyspravení podkladu z SC tl. 15 cm (z 20%) : -45		-45,00000		
11	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-37,00000	43,70	-1 616,90
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :				
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odtrézování + pokládka) : -(74*0,5)		-37,00000		
Díl: 1		Zemní práce				1 447,50
12	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,50000	193,00	1 447,50
		Petra Křivky , zhruba 50 % zastávky bez podkladních vrstev , nahrazení hlíny : 50*0,15		7,50000		
Díl: 5		Komunikace				-105 885,30
13	564851111RT2	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	50,00000	164,00	8 200,00
		Petra Křivky , nahrazení hlíny : 50		50,00000		
14	564811111RT2	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 5 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	10,00000	65,80	658,00
		Petra Křivky , předláždění chodníku podél vyměněných obrubníků , vyrovnání : 10		10,00000		
15	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-37,00000	839,00	-31 043,00
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :				
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odtrézování + pokládka) : -(74*0,5)		-37,00000		
16	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	-145,00000	532,00	-77 140,00
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -204		-204,00000		
		30+29		59,00000		
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,00000	271,50	2 715,00
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-1,00000	260,30	-260,30
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :				
		Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : -1		-1,00000		
19	599142111R00	Úprava zářivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-75,00000	120,20	-9 015,00
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -(74+0,5+0,5)		-75,00000		
20	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	0,00000	783,50	0,00
Díl: 1		Zemní práce				3 014,30
21	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,43000	7 010,00	3 014,30
		2 x konus Pálavské náměstí : 0,43		0,43000		
Díl: 8		Trubní vedení				-3 122,90
22	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00000	582,00	1 164,00
		Pálavské náměstí : 2		2,00000		
23	59224126R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	2,00000	1 935,00	3 870,00
24	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením míže	kus	-1,00000	2 356,00	-2 356,00

Položkový rozpočet

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	2	VCP , MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -1		-1,00000		
25	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	-1,00000	2 246,80	-2 246,80
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -1		-1,00000		
26	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	-3,00000	1 184,70	-3 554,10
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -3		-3,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 137,00
27	917882111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	10,00000	499,70	4 997,00
		Petra Křivky , výměna obrubníků : 10		10,00000		
28	59217012R	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm přírodní	kus	10,00000	214,00	2 140,00
Díl: 1		Zemní práce				1 166,00
29	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00000	63,40	634,00
		10		10,00000		
30	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	10,00000	53,20	532,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-6 833,46
31	917882111RT2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku zastávkového přímého, délky 1000 mm, výšky 350 mm, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	-1,00000	2 750,30	-2 750,30
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická- Výměna obrubníku KASSELL : -1		-1,00000		
32	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	-0,08750	2 693,30	-235,66
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická- Výměna obrubníku KASSELL : -(1*0,35*0,25)		-0,08750		
33	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	-75,00000	51,30	-3 847,50
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -(74+0,5+0,5)		-75,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				-3 681,70
34	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	-37,00000	9,30	-344,10
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :				
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : -(74*0,5)		-37,00000		
35	9319921R	Pružná dilatace	m	-28,00000	119,20	-3 337,60
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -28		-28,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				405,00
36	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	0,00000	32,50	0,00
37	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	9,00000	45,00	405,00
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :				
		Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (přediažba vč. dodávky BD 20/10) : -1		-1,00000		
		Petra Křivky : 10		10,00000		

Položkový rozpočet

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	2	VCP , MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				579,00
38	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 výměna 2 ks konusů Pál.nám : 2*1,5	m3	3,00000	193,00	579,00
				3,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 234,50
39	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : -204 30+29	m2	-145,00000	36,10	-5 234,50
				-204,00000		
				59,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-137 012,10
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km živice : -4,07 bet : -48,96	t	-53,03000	40,40	-2 142,41
				-4,07000		
				-48,96000		
41	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -53,03*15	t	-795,45000	16,20	-12 886,29
				-795,45000		
42	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, sil. obrubník : -0,27 KK : -2,74 přech. obr. : 0,43	t	-2,58000	465,00	-1 199,70
				-0,27000		
				-2,74000		
				0,43000		
43	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m KK odvoz na bkom : -2,74 bet. dlažba (předlažba) : -2,6 KASSEL Obrubník : -0,27 kostka KK : -40,8	t	-46,41000	344,90	-16 006,81
				-2,74000		
				-2,60000		
				-0,27000		
				-40,80000		
44	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km sil. obrubník : -0,27 KK odvoz na BKOM sklad : -2,74	t	-3,01000	684,00	-2 058,84
				-0,27000		
				-2,74000		
45	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km -3,01*2	t	-6,02000	26,70	-160,73
				-6,02000		
46	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot KASSEL Obrubník : -0,27 kostka KK : -40,8	t	-41,07000	1 320,50	-54 232,94
				-0,27000		
				-40,80000		
47	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů sil. obrubník : -0,27 bet : -48,96 přech.obr. : 0,43	t	-48,80000	884,00	-43 139,20
				-0,27000		
				-48,96000		
				0,43000		
48	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů živice : -4,07	t	-4,07000	1 274,00	-5 185,18
				-4,07000		
Díl: ON		Ostatní náklady				-33 714,01
49	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	-0,16667	38 540,00	-6 423,46

Položkový rozpočet

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	2	VCP , MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-(1/6)		-0,16667		
50	005111R	EBU	soubor	-0,16667	17 740,00	-2 956,73
		-(1/6)		-0,16667		
51	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	-0,16667	146 000,00	-24 333,82
Díl: 1		Zemní práce				5 212,50
52	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,50000	338,00	2 535,00
53	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,50000	357,00	2 677,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-20 215,21
54	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-224,61348	90,00	-20 215,21
Díl: 8		Trubní vedení				11 000,00
55	55243070R	Mříž plastová UV včetně rámu	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00
		Pálavské nám. , zastávka u parku : 2		2,00000		

