



MHMPP08UG140

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO**

č. DIL/61/02/012055/2021


k provedení stavby č. ORG 0044703

„DDM Dům UM, P10 – rekonstrukce odlouč.prac. Zahradní Město“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

**1. Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu**
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

2. STATUS stavební a.s.
se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec
zapsán v OR: Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487
zastoupený: 
bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 213950130/0300
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zhotovitel")

(dále jen Dodatek č. 1)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/012055/2021 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0044703**
 Název stavby: **„DDM Dům UM, P10 – rekonstrukce odlouč.prac. Zahradní Město“**
 Místo stavby: **Praha 10 – Záběhllice, Jasmínová 2800/44**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **Doubner spol. s r.o., Vinohrady, Chodská 17/1123, 120 00 Praha**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, celková cena nově zní:

Základní cena celkem	5 982 396,92 Kč
DPH 21 %	1 256 303,35 Kč
Celková cena včetně DPH	7 238 700,27 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem	1 119 486,54 Kč
DPH 21 %	235 092,17 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	1 354 578,71 Kč
Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	7 101 883,46 Kč
DPH 21 %	1 491 395,53 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH	8 593 278,99 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
3. Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení
4. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
8. V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle ust. § 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 1978 ze dne 7. 9. 2020, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Přílohy:

č. 1 Změnový list č. 1 - 10

V Praze dne: 9.9.2021



objednatel

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP

v-2.

V Praze dne: 9.9.2021



zhotovitel

František Kubů, předseda představenstva
Jiří Kos, člen představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Hlavní město Praha

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2021

IČ: 00064581
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ: 62909231
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 119 486,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 119 486,54	Výše daně 235 092,17
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 354 578,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Místo: Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel: Hlavní město Praha Projektant: Doubner, spol. s r.o.

Zhotvitel: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 119 486,54	1 354 578,71
01	Výplně otvorů - exteriér	82 126,40	99 372,94
02	Výplně otvorů - interiér	182 427,17	220 736,88
03	Římsy kolem oken	126 935,56	153 592,03
04	Odvětrání střechy a budky pro rorýsy	25 891,10	31 328,23
05	Bourací práce	308 821,35	373 673,83
06	Římsy - tepelná izolace	279 145,63	337 766,21
07	Sokl	46 658,34	56 456,59
08	Střecha	71 115,80	86 050,12
09	Přístavba	100 607,69	121 735,30
10	Interiérové rolety	-104 242,50	-126 133,43

rekapitulace

Stavba: DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor
 GP: školství, mládeže a sportu
 TDS: Doubner spol. s r.o.
 AUSTIS stavební s.r.o.

ZL č. 1

Název ZL

Výplně otvorů – exteriér

Původní řešení v PD

Dveře bez panikového kování a samozavírače a dalších drobných parametrů. Bez drobných stavebních úprav v okolí otvorů pro dveře.

Návrh nového řešení

Dveře osazeny panikovým kováním, samozavíračem, tvrzené sklo, specifikován požadavek na prostup tepla. Doplněny zazdívkou v okolí oken a další navazující stavební práce.

Odůvodnění

Na základě změny předpisů v rámci PO bylo provedena revize požárně-bezpečnostního řešení stavby, ze které vyplynuly nové požadavky na vnější výplně otvorů. Ty musely být osazeny samozavírači a panikovým kováním. Současně došlo k upřesnění dveří v rámci zasklení (požadavek provozovatele na bezpečnostní sklo) a velikosti otvoru.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	249 566,40
MENĚPRÁCE	-167 440,00
CELKEM Kč (bez DPH)	82 126
DPH 21%	17 247
CELKEM Kč (vč. DPH)	99 373

Dne: 14.7. Vypracoval: [redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr

re realizovat - souhlasím

souhlas ANO / NE

Dne: 14.7. za projektanta [redacted]

Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

souhlas ANO / NE

Dne: 8.7.21 za TDI: [redacted]

Podpis: [redacted]

ANO

Vyjádření objednatel (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

souhlas ANO / NE

Dne: 14.7.21 za objednatele: MALTA

Podpis: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

01 - Výplně otvorů - exteriér

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				82 126,40
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		82 126,40	21,00%	17 246,54
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		99 372,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

01 - Výplně otvorů - exteriér

Místo:

Zadavatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 3. 6. 2021

Projektant: Doubner, spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 126,40

HSV - Práce a dodávky HSV

31 348,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 336,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 800,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 567,04

997 - Přesun sutě

15 962,76

998 - Přesun hmot

681,00

PSV - Práce a dodávky PSV

50 778,32

766 - Konstrukce truhlářské

847,90

767 - Konstrukce zámečnické

49 643,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

286,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

01 - Výplně otvorů - exteriér

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							82 126,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 348,08
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 336,84
1	K	310279842	Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	1,591	5 240,00	8 336,84
	W		okno 4a				
	W		2,06*1,4*0,3		0,865		
	W		dveře 7d				
	W		1,1*2,2*0,3		0,726		
	W		Součet		1,591		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 800,44
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	6,376	40,00	255,04
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	6,376	180,00	1 147,68
	W		okno 4a				
	W		2,26*1,6		3,616		
	W		dveře 7d				
	W		1,2*2,3		2,760		
	W		Součet		6,376		
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	6,376	120,00	765,12
5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,200	743,00	2 377,60
	W		dveře 7c				
	W		(1,6+3,2*2)*0,4		3,200		
	W		Součet		3,200		
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	1,500	170,00	255,00
	W		"vhodové dveře - 7d větší rozměr oproti předpokladu"		1,500		
	W		(2,7+2,2*2)-(2*2+1,6)		1,500		
	W		Součet		1,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 567,04
7	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,328	1 180,00	1 567,04
	W		dveře 7c				
	W		(1,6*3,2-0,9*2)*0,4		1,328		
D	997		Přesun sutě				15 962,76
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,455	600,00	1 473,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,455	200,00	491,00
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	49,438	20,00	988,76
	W		2,602*19 * Přepočteně koeficientem množství		49,438		
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,602	5 000,00	13 010,00
D	998		Přesun hmot				681,00
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,270	300,00	681,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 778,32
D	766		Konstrukce truhlářské				847,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	768622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plešových do 4 m ² k opětovnému použití	m ²	2,884	294,00	847,90
	W		"okno 4a - přesunuto do recepcce" 2,06*1,4		2,884		
	D	767	Konstrukce zámečnické				49 643,50
14	M	5534124655R	dveře vchodové jednokř., pravé, hliník, s nadsvětlikem vel. 900/2000+400 mm, prosklené - specifikace dle PD	kus	-1,000	31 360,00	-31 360,00
	W		"dveře 5" -1		-1,000		
15	M	5534124655R1	dveře vchodové hliník, jednokř., s nadsvětlikem, prosklené vel. 1125/2000+400mm, včetně panikového kování a samozavírače, UN=1,4w/m ² K se zasklením UG=0,6W/m ² K	kus	1,000	44 880,00	44 880,00
	W		"dveře 5" 1		1,000		
16	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku	kus	-1,000	3 920,00	-3 920,00
	W		"poz. 7d - 1600/2000" -1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
17	M	553411603R	dveře vchodové hliník, dvoukř. prosklené vel. 1600/2000 mm - specifikace dle PD	kus	-2,000	42 560,00	-85 120,00
18	M	553411603R1	dveře vchodové hliník, dvoukř. prosklené vel. 1600/2200 mm, včetně panikového kování bez samozavírače, Un=1,4w/m ² K se zasklením UG=0,6W/m ² K	kus	1,000	79 440,00	79 440,00
	W		"poz. 7d" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
19	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	kus	1,800	250,00	450,00
	W		"dveře 7c vnitřní zárubeň" 0,9*2		1,800		
20	M	553411602R	dveře vchodové hliník, dvoukř. s nadsvětlikem, prosklené vel. 1600/2000+400 mm - specifikace dle PD	kus	-1,000	47 040,00	-47 040,00
21	M	553411602R1	dveře vchodové hliník, dvoukř. s nadsvětlikem, prosklené vel. 1600/2000+1200 mm, včetně panikového kování, bez samozavírače, Un=1,4w/m ² K se zasklením UG=0,6W/m ² K	kus	1,000	91 560,00	91 560,00
	W		"poz. 7c" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
22	K	767641805.1	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m ²	kus	2,740	275,00	753,50
	W		"vchodové dveře - 7d větší rozměr oproti předpokladu" 2,7*2,2-1,8*2		2,740		
	W		Součet		2,740		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				286,92
23	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	6,376	5,00	31,88
24	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	6,376	15,00	95,64
	W		okno 4a				
	W		2,28*1,6		3,616		
	W		dveře 7d				
	W		1,2*2,3		2,760		
	W		Součet		6,376		
25	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	6,376	25,00	159,40

rekapitulace

Stavba: **DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město**
 Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
 Objednatel: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
 GP: **Doubner spol. s r.o.**
 TDS: **AUSTIS stavební s.r.o.**

ZL č. 2

Název ZL
Výplně otvorů - interiér

Původní řešení v PD
 Interiérové dveře neosazeny panikovým kováním, samozavíračem. Bez drobných stavebních úprav.

Návrh nového řešení
 Dveře budou osazeny panikovým kováním, samozavíračem dle požadavku požárně bezpečnostního řešení. Doplněny další nové požární dveře. Budou provedeny dorobné stavební úpravy v okolí stavebních otvorů.


Odůvodnění
 Na základě změny předpisů v rámci PO bylo provedena revize požárně-bezpečnostního řešení stavby, ze které vyplynuly nové požadavky na vnitřní výplně otvorů. Ty musely být osazeny samozavírači a panikovým kováním. Současně došlo k upřesnění dveří v rámci zasklení (požadavek provozovatele na bezpečnostní sklo) a velikosti otvoru.



Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VICEPRÁCE	309 709,17
MÉNĚPRÁCE	-127 282,00
CELKEM Kč (bez DPH) :	182 427
DPH 21%	38 310
CELKEM Kč (vč. DPH) :	220 737

Dne: 14.7. Vypracoval: 

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :
 souhlas ANO / NE
 Dne: 14.7. za projektanta :  Podpis:

Vyjádření TDS:
 souhlas ANO / NE
 Dne: 9.7.11 za TDI:  **ANO**

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):
 souhlas ANO / NE
 Dne: 16.7.11 za objednatele:  Podpis: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

02 - Výplně otvorů - interiér

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

182 427,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 427,17	21,00%	38 309,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

220 736,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

02 - Výplně otvorů - interiér

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant: Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

182 427,17

HSV - Práce a dodávky HSV

137 933,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 251,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

86 631,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 612,00

997 - Přesun sutě

16 173,06

998 - Přesun hmot

2 265,60

PSV - Práce a dodávky PSV

44 493,55

763 - Konstrukce suché výstavby

345,00

766 - Konstrukce truhlářské

121 607,00

767 - Konstrukce zámečnické

-84 366,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 977,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 930,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

02 - Výplně otvorů - interiér

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							182 427,17
D		HSV	Práce a dodávky HSV				137 933,62
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				30 251,40
1	K	310279842	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepalých tvárníc tl do 300 mm	m3	1,400	5 240,00	7 336,00
	W		"dozdění parapetu okno 1*2*1,75*0,4		1,400		
2	K	317142422	Překlád nenosný párobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	507,00	507,00
	W		"dveře 6c mezi přístavbou a budovou C" 1		1,000		
3	K	317142426	Překlád nenosný párobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 2000 mm	kus	1,000	608,00	608,00
	W		"dveře 7b" 1		1,000		
4	K	342272225	Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příček 100 mm	m2	27,880	600,00	16 728,00
	W		"dozdívka otvorů pro dveře 6c" 2,7*2,2-0,9*2+0,9*2		5,940		
	W		"dozdívka nad dveřmi 7b" 2*0,55		1,100		
	W		"pro dveře 6b" 1,8*3,2*4-0,9*2*4		15,840		
	W		2*3,4-0,9*2		5,000		
	W		Součet		27,880		
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	32,400	109,00	3 531,60
	W		"pro dveře 6b" 3,2*2*4		25,600		
	W		3,4*2		6,800		
	W		Součet		32,400		
6	K	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,440	1 070,00	1 540,80
	W		"otvor pro dveře 7b" 2,4*2*0,3		1,440		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				86 631,56
7	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	104,170	40,00	4 166,80
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	104,170	180,00	18 750,60
	W		"dozdění parapetu okno 1*2,2*1,75		3,850		
	W		"dozdívky ytong" (27,88+1,44)*2		58,640		
	W		"pro dveře 6b" (1,8*3,2*4-0,9*2*4)*2		31,680		
	W		(2*3,4-0,9*2)*2		10,000		
	W		Součet		104,170		
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	104,170	120,00	12 500,40
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,520	743,00	4 101,36
	W		"okno 1" (2*2+1,4*2)*0,4		2,720		
	W		"dveře 7b" (2,4*2+2,2)*0,4		2,800		
	W		Součet		5,520		
11	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,520	170,00	3 488,40
	W		"okna 1, 2, 4a" (2*2+1,4*2)*2+(2,06*2+1,4*2)		20,520		
	W		Součet		20,520		
12	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	422,00	844,00
	W		"dveře 6a přístavba" 1		1,000		
	W		"dveře 6c2" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
13	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970. 2100mm	kus	2,000	1 370,00	2 740,00
14	K	766682R01	Osazování zárubní ocelových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm včetně nadsvětlíku	kus	1,000	2 390,00	2 390,00
	W		"dveře 7b" 1		1,000		
15	M	61182R02	zárubeň dvoukřídlá ocelová s nadsvětlíkem rozměru 1600/2400mm	kus	1,000	10 350,00	10 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	5,000	3 760,00	18 800,00
	WV		"dveře 6b" 5		5,000		
17	M	55331558	Zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	1 700,00	8 500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 612,00
18	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	5,600	164,00	918,40
	WV		"stávající dřevěná okna 2*1,4*2		5,600		
19	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	3,200	188,00	601,60
	WV		"dveře 6c pavilon C" 1,6*2		3,200		
20	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	1,050	1 040,00	1 092,00
	WV		"dveře 7b odbourání parapetu" 2*1,75*0,3		1,050		
	D	997	Přesun sutě				16 173,06
21	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,617	600,00	1 570,20
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,617	200,00	523,40
23	K	997013508	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	49,723	20,00	994,46
	WV		2,617* 19 * Přepočtené koeficientem množství		49,723		
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,617	5 000,00	13 085,00
	D	998	Přesun hmot				2 265,60
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,552	300,00	2 265,60
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 493,55
	D	763	Konstrukce suché výstavby				345,00
26	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m ²	4,600	75,00	345,00
	WV		"stávající vnitřní příčka v prostoru okna 1 "2*3,2-0,9*2		4,600		
	D	766	Konstrukce truhlářské				121 607,00
27	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m ²	-2,800	790,00	-2 212,00
	WV		"poz. 1 - 2000/1400" -1*2,0*1,4		-2,800		
	WV		Součet		-2,800		
28	M	611400521R	okno plastové FIX/OS levé, rám 7kom. tl. 72/81 mm, trojsklo 4-18-4-18-4, mikroventilace, vel. 1300+700/1400 mm	kus	-1,000	9 100,00	-9 100,00
	WV		"poz. 1 - 2000/1400" -1		-1,000		
	WV		Součet		-1,000		
29	M	611400522R	okno plastové FIX/OS pravé, rám 7kom. tl. 72/81 mm, trojsklo 4-18-4-18-4, mikroventilace, vel. 1300+700/1400 mm	kus	-1,000	9 100,00	-9 100,00
	WV		"poz. 2a - 2000/1400" -1		-1,000		
	WV		Součet		-1,000		
30	M	611400522R1	okno plastové FIX/OS pravé, rám 7kom. tl. 72/81 mm, trojsklo 4-18-4-18-4, vel. 1150+700/1400 mm	kus	1,000	8 980,00	8 980,00
	WV		"poz. 2b - 2000/1400" 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
31	M	611400524R	okno plastové FIX, rám 7kom. tl. 72/81 mm, trojsklo 6-14-6-14-6, mikroventilace, vel. 2600/1400 mm	kus	-1,000	11 300,00	-11 300,00
	WV		"poz. 4 - 2600/1400" -1		-1,000		
	WV		Součet		-1,000		
32	M	611400524R1	okno plastové FIX, rám 7kom. tl. 72/81 mm, trojsklo 6-14-6-14-6, vel. 2000/1400 mm	kus	1,000	8 700,00	8 700,00
	WV		"poz. 4 - 2000/1400" 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
33	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	767,00	1 534,00
	WV		"dveře 6a" 1		1,000		
	WV		"dveře 6c2" 1		1,000		
	WV		Součet		2,000		
34	M	61162R01	dveře jednokřídla, rám MDF vaštinové povrch fóliový plně 900x1970mm, včetně vložky a kování	kus	1,000	2 270,00	2 270,00
	WV		"dveře 6c2" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	61162R02	dveře jednokřídlé, rám MDF voštinové povrch fólový ze 2/3 prosklené 900x1970mm, včetně vložky a kování	kus	1,000	3 380,00	3 380,00
	w		"dveře 6a" 1		1,000		
36	K	766600R02	Příplatek za dodávku kaleného skla k interiérovým dveřím	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	w		"dveře 6a" 1		1,000		
	w		"dveře 7b" 2		2,000		
	w		Součet		3,000		
37	K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
	w		"poz. 7a - budou stávající doplněné panikovou klikou a hrazdou" -1		-1,000		
	w		Součet		-1,000		
38	M	611629080R	dveře vnitřní foliované sklo 2/3 2křídlé 1600x1970mm	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00
	w		"poz. 7a" -1		-1,000		
	w		Součet		-1,000		
39	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	w		"vnitřní dveře - 6b, 6c odečteno" -(2+2)		-4,000		
	w		"dveře 6b" 6		6,000		
	w		Součet		2,000		
40	M	61165603	dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
	w		odečet z původního rozpočtu				
	w		"poz. 6b L" - 2		-2,000		
	w		"poz. 6c P" -2		-2,000		
	w		Mezisoučet		-4,000		
	w		"dveře 6b" 6		6,000		
	w		Součet		2,000		
41	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	6,000	233,00	1 398,00
	w		"dveře 6b" 6		6,000		
42	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	6,000	1 080,00	6 480,00
43	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	9,000	2 010,00	18 090,00
	w		"dveře 6a, 6a1"2		2,000		
	w		"dveře 6c2"1		1,000		
	w		"dveře 6b" 6		6,000		
	w		Součet		9,000		
44	M	766660R01	panikové kování pro dveře jednokřídlé	kus	9,000	4 888,00	43 992,00
	w		"dveře 6a, 6a1"2		2,000		
	w		"dveře 6c2"1		1,000		
	w		"dveře 6b" 6		6,000		
	w		Součet		9,000		
45	K	766660R01	Montáž dveřního kování - panikového pro dvoukřídlé dveře včetně úprav dveřních křídel	kus	3,000	5 250,00	15 750,00
	w		"dveře 7a"1		1,000		
	w		"dveře 7b"1		1,000		
	w		"dveře 6c1"1		1,000		
	w		Součet		3,000		
46	M	766660R02	panikové kování pro dveře dvoukřídlé - hrazda, klika, zámek, zástrčka pasivního křídla	kus	3,000	11 000,00	33 000,00
	w		"dveře 7a"1		1,000		
	w		"dveře 7b"1		1,000		
	w		"dveře 6c1"1		1,000		
	w		Součet		3,000		
47	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	265,00	795,00
	w		"okna 1, 2 a 4a chodba"3		3,000		
48	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	6,000	225,00	1 350,00
	w		3*2		6,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				-84 366,50
49	K	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	-1,000	3 250,00	-3 250,00
	w		"poz. 6a - 900/2000+400" -1		-1,000		
	w		Součet		-1,000		
50	M	553412466R	dveře vnitřní jednokř., levé, hliník. s nadsvětlíkem vel. 900/200+400, prosklené - specifikace dle PD	kus	-1,000	31 360,00	-31 360,00
	w		"poz. 6a - 900/2000+400" -1		-1,000		
	w		Součet		-1,000		
51	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	-1,000	3 920,00	-3 920,00
	w		montáž a dodávka těchto dveří je v původním rozpočtu ozn. 7a v položkách 51 a 52				
	w		"poz. 7b - 1600/2000+400" - 1		-1,000		
	w		Součet		-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	553411601R	dveře vchodové hliník, dvoukř. s nadsvětlením, prosklené vel. 1600/2000+400 mm - specifikace dle PD	kus	-1,000	47 040,00	-47 040,00
	W		"poz. 7b" -1		-1,000		
	W		Součet		-1,000		
53	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odfezáním plochy do 2.5 m2	kus	1,800	250,00	450,00
	W		"dveře stávající v prostoru okna 1 vnitřní zárubeň 0,9*2		1,800		
54	K	767641805.1	Demontáž dveřních zárubní odfezáním od upevnění, plochy dveří ořez 2.5 do 4.5 m2	kus	2,740	275,00	753,50
	W		"dveře - 8c mezi přístavbou a pavilonem C větší rozměr oproti předpokladu" 2,7*2.2-1,8*2		2,740		
	W		Součet		2,740		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 977,20
55	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,200	109,00	1 329,80
	W		nové ocelové zárubně				
	W		(2*2+0,9)*0,25*8		8,800		
	W		(2,4*2+1,8*3)*0,25		2,400		
	W		Součet		12,200		
56	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,200	107,00	1 305,40
57	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,200	110,00	1 342,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 930,85
58	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	65,130	5,00	325,65
	W		3,85+27,88*2+5,52		65,130		
	W		Součet		65,130		
59	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3.80 m	m2	65,130	15,00	976,95
	W		65,13		65,130		
	W		Součet		65,130		
60	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3.80 m	m2	65,130	25,00	1 628,25
	W		65,13		65,130		
	W		Součet		65,130		

rekapitulace

Stavba: DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor
 Objednatel: školství, mládeže a sportu
 GP: Doubner spol. s r.o.
 TDS: AUSTIS stavební s.r.o.

ZL č. 3

Název ZL

Řimsy kolem oken

Původní řešení v PD

Neobsaženo v projektové dokumentaci.

Návrh nového řešení

Dojde k ubourání stávajících malých říms velikosti 2x 15 cm a ochraně oken proti rozbití.

Odůvodnění

Po podrobném zaměření fasády bylo zjištěno, že malé římsy pod okny místy nelze překrýt KZS z důvodu jejich větší hloubky, než požaduje technologický předpis výrobce KZS. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odbourání těchto říms, tak aby došlo ke srovnání fasády.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VICEPRACE	126935,56
MENEPRACE	0
CELKEM Kč (bez DPH)	126 936
DPH 21%	26 656
CELKEM Kč (vč. DPH)	153 592

Dne: 14.7. Vypracoval: [redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr

ke specifikaci publikovanému

souhlas ANO / NE

Dne: 14.7. za projektanta [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

souhlas ANO / NE

Dne: 5.7.21 za TDI: [redacted] ANO

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

souhlas ANO / NE

Dne: 14.7.21 za objednatele: MALA Podpis: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

03 - Římsy kolem oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				126 935,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	126 935,56	21,00%	26 656,47	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		153 592,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

03 - Římky kolem oken

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

126 935,56

HSV - Práce a dodávky HSV

103 594,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 076,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 019,20

997 - Přesun sutě

39 193,56

998 - Přesun hmot

1 305,30

PSV - Práce a dodávky PSV

23 341,50

764 - Konstrukce klempířské

23 341,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

03 - Římsy kolem oken

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							126 935,56
D		HSV	Práce a dodávky HSV				103 594,06
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 076,00
1	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	226,000	226,00	51 076,00
	W		stávající okna				
	W		36*2*2,05		147,600		
	W		28*2*1,4		78,400		
	W		Součet		226,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 019,20
2	K	966032911	Odsekání říms podokenních nebo přesokenních předsazených do 80 mm	m	250,400	48,00	12 019,20
	W		malé římsy				
	W		"budova C"28,7*2+11,2+5,9+26,7*2		127,900		
	W		"budova D"26,8*2+28,9*2+11,1		122,500		
	W		Součet		250,400		
D		997	Přesun sutě				39 193,56
3	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,342	600,00	3 805,20
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,342	200,00	1 268,40
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	120,498	20,00	2 409,96
	W		6,342* 19 " Přepočtené koeficientem množství		120,498		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	6,342	5 000,00	31 710,00
D		998	Přesun hmot				1 305,30
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,351	300,00	1 305,30
D		PSV	Práce a dodávky PSV				23 341,50
D		764	Konstrukce klempířské				23 341,50
8	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	199,500	117,00	23 341,50
	W		29,3+15,1+27*2		98,400		
	W		27*2+28,9+12,2+6		101,100		
	W		Součet		199,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

04 - Odvětrání střechy a budky pro rorýsy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 891,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 891,10	21,00%	5 437,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 328,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

rekapitulace

Stavba: DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
 GP: Doubner spol. s r.o.
 TDS: AUSTIS stavební s.r.o.

ZL č. 4

Název ZL
 Odvětrání střechy a budky pro rorýse

Původní řešení v PD

Neobsaženo v projektové dokumentaci.

Návrh nového řešení

Osazeno dodatečné odvětrání původní dvouplášťové střechy, doplnění šesti budek pro rorýse.

Odůvodnění

Po vystavení řešení na objektu, bylo zjištěno, že stávající střecha má odvětrávací otvory. Po konzultaci s Ad bylo rozhodnuto že tyto otvory budou zachovány (přetaženy přes nové zateplení). Současně po kontrole s odborem životního prostředí, ÚMČ Praha 10 byl vznesen požadavek na osazení hnízdicích budek pro rorýse, jež nebyly v rozpočtu uvažovány.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	25891,1
MENEPRÁCE	0
CELKEM Kč (bez DPH)	25 891
DPH 21%	5 437
CELKEM Kč (vč. DPH)	31 328

Dne: 16. 7. Vypracoval: [redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

Ke specifikaci množství souhlas ANO / NE

Dne: 16. 7. za projektanta: [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

souhlas ANO / NE

ANO

Dne: 16. 7. 21 za TDI: [redacted]

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

souhlas ANO / NE

Dne: 16. 7. 21 za objednatele: PÍČKA Podpis: [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

04 - Odvětrání střechy a budky pro rorýsy

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant: Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 891,10

HSV - Práce a dodávky HSV

25 891,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 891,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

04 - Odvětrání střechy a budky pro rorýsy

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 891,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 891,10
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 891,10
3	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 mm	kus	48,000	58,00	2 784,00
4	M	56245650	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 75mm	kus	48,000	36,00	1 728,00
1	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	46,000	29,00	1 334,00
	WV		46		46,000		
2	M	28619312	trubka kanalizační PE-HD D 50mm	m	6,900	79,00	545,10
	WV		46*0,15		6,900		
5	K	644941R01	Dodávka a montáž budky pro rorýse	kus	6,000	3 250,00	19 500,00

rekapitulace

Stavba: **DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město**
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
 GP: Doubner spol. s r.o.
 TDS: AUSTIS stavební s.r.o.

ZL č. 5

Název ZL
 Bourací práce

Původní řešení v PD
 Neobsaženo v projektové dokumentaci.

Návrh nového řešení
 Ubourání přístřešku, okapového chodníku, podesty a chodníku v místě nové přístavby.

Odůvodnění
 Na místě vedlejšího vstupu do objektu byla dodatečně zjištěna betonová deska zasahující do nové přístavby vstupní části, nemůže být zachována, musí dojít k odbourání. Součástí odbourání je i stávající okapový chodník. Stávající venkovní přístřešek zakrývající pěší komunikace v areálu, jehož součástí je silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, musí být v místě nové přístavby demontován a elektroinstalace odpojena.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	308821,35
MÉNĚPRÁCE	
CELKEM Kč (bez DPH)	308 821
DPH 21%	64 852
CELKEM Kč (vč. DPH):	373 674

Dne: 14.7. Vypracoval: [redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr
 ke rekapitulaci projektantem
 Dne: 14.7. za projektanta: [redacted] Podpis: [redacted] souhlas ANO / NE

Vyjádření TDS:
 Dne: 14.7.21 za TDI: [redacted] souhlas ANO / NE **ANO**

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):
 Dne: 16.7.21 za objednatele: [redacted] Podpis: [redacted] souhlas ANO / NE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

05 - Bourací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

308 821,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 821,35	21,00%	64 852,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

373 673,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

05 - Bourací práce

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

308 821,35

HSV - Práce a dodávky HSV

289 477,88

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 888,16

997 - Přesun sutě

242 589,72

PSV - Práce a dodávky PSV

16 311,47

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 500,00

765 - Krytina skládaná

2 548,40

767 - Konstrukce zámečnické

10 263,07

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 032,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

05 - Bourací práce

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							308 821,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				289 477,88
D		1	Zemní práce				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 888,16
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,007	2 860,00	37 200,02
	W		"chodník u přístavby"10*2,5*0,08		2,000		
	W		"beton v prostoru atria"4*6*0,1		2,400		
	W		stávající okapový chodník				
	W		"pavilon C" 0,5*(15,5+2,7+21,34+9,5+30,62)*0,1		3,983		
	W		"pavilon D"				
	W		0,5*(3,8+36,82+5,83+6,1+6,36+15,82+2,7+15,04)*0,1		4,624		
	W		Součet		13,007		
2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,158	2 330,00	9 688,14
	W		"beton u vstupu"3,3*3,6*0,25		2,970		
	W		"s živичným povrchem"3,3*2,4*0,15		1,188		
	W		Součet		4,158		
D		997	Přesun sutě				242 589,72
3	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	39,254	600,00	23 552,40
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,254	200,00	7 850,80
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	745,826	20,00	14 916,52
	W		39,254* 19 " Přepočtené koeficientem množství		745,826		
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	39,254	5 000,00	196 270,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 311,47
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				3 500,00
7	K	741000R01	Elektroinstalační práce na odpojení vedení pod ořistřešky u přístavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
D		765	Krytina skládaná				2 548,40
8	K	765131861	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	55,400	46,00	2 548,40
	W		krytina bude předána zástupci provozovatele budovy				
	W		3,6*6		21,600		
	W		2,6*13		33,800		
	W		Součet		55,400		
D		767	Konstrukce zámečnické				10 263,07
9	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg přístřešky u přístavby	kg	641,442	16,00	10 263,07
	W		"stojky"14*3*4,4		184,800		
	W		"T profily"(3*3,6+4*2,6)*6,51		138,012		
	W		"U profily"(13*3+6*3)*5,59		318,630		
	W		Součet		641,442		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 032,00
10	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	8,000	379,00	3 032,00
	W		úprava přístřešku ve štítu budovy D				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
w			částečná demontáž střešní krytiny, úprava ocelové konstrukce, zpětná montáž střešní krytiny				
w			8		8,000		

rekapitulace

Stavba: **DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město**
 Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
 Objednatel: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
 GP: **Doubner spol. s r.o.**
 TDS: **AUSTIS stavební s.r.o.**

ZL č. 6

Název ZL

Římsy – tepelné izolace

Původní řešení v PD

Neobsaženo v projektové dokumentaci.

Návrh nového řešení


Zateplení velkých říms včetně potřebných drobných stavebních prací.

Odůvodnění


Na základě nových požadavků na tepelné technické vlastnosti budovy, bylo rozhodnuto, že stávající "velké" římsy budou tepelně izolovány, a to z důvodu, aby nedocházelo k promrzání a tvorbě plísní v objektu. Součástí prací je i provedení klempířského oplechování těchto říms.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	279145,63
MÉNĚPRÁCE	
CELKEM Kč (bez DPH):	279 146
DPH 21%	58 621
CELKEM Kč (vč. DPH):	337 766

Dne: 16.7. Vypracoval: 


Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

Je specifikováno a kalkulováno souhlas ANO / NE
 Dne: 14.7. za projektanta:  Podpis: 

Vyjádření TDS:

_____ souhlas ANO / NE
 Dne: 16.7. za TDI:  **ATO**

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

_____ souhlas ANO / NE
 Dne: 16.7.24 za objednatele: JEDLINA Podpis: 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

06 - Římsy - tepelná izolace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

279 145,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	279 145,63	21,00%	58 620,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

337 766,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

06 - Římsy - tepelná izolace

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant: Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

279 145,63

HSV - Práce a dodávky HSV

229 066,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

228 851,33

998 - Přesun hmot

215,40

PSV - Práce a dodávky PSV

50 078,90

764 - Konstrukce klempířské

50 078,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

06 - Římsy - tepelná izolace

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							279 145,63
D	HSV		Práce a dodávky HSV				229 066,73
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				228 851,33
1	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	569,960	40,00	22 798,40
	W		"římsy"232,1*2		464,200		
	W		doplnění scházejícího profilu u parapetů				
	W		"budova D severozápad"2*11+0,46*10		26,600		
	W		"budova D jihovýchod"2*9+0,82*4		21,280		
	W		"budova C severozápad"2*16+0,46*10		36,600		
	W		"budova C jihovýchod"2*9+0,82*4		21,280		
	W		Součet		569,960		
2	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	598,458	25,00	14 961,45
	W		569,96*1,05 Přepočtené koeficientem množství		598,458		
3	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	154,000	40,00	6 160,00
	W		"budova D severozápad"29,2+5,7		34,900		
	W		"budova D jihovýchod"27*2-2*9		36,000		
	W		"budova C severozápad"28,9+12,2+6		47,100		
	W		"budova C jihovýchod"27*2-2*9		36,000		
	W		Součet		154,000		
4	M	59051R01	profil připojovací pro oplechování PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	161,700	49,00	7 923,30
	W		154*1,05 Přepočtené koeficientem množství		161,700		
5	K	783809227	Montáž hladkých ozdobných prvků s převažujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) přes 200 mm na fasády	m	232,100	410,00	95 161,00
	W		"budova D severozápad"29,2+5,7+4*2		42,900		
	W		"budova D jihovýchod"27*2+6,2*2		68,400		
	W		"budova C severozápad"28,9+12,2+6+5,5+3,8		56,400		
	W		"budova C jihovýchod"27*2+6,2*2		68,400		
	W		Součet		232,100		
6	M	28376809	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm	m2	71,023	1 025,00	72 798,58
	W		232,1*0,3		69,630		
	W		69,63*1,02 Přepočtené koeficientem množství		71,023		
7	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	32,904	275,00	9 048,60
	W		boky doplnené římsy				
	W		"budova D severozápad"(29,2+5,7+4*2*2)*0,12		6,108		
	W		"budova D jihovýchod"(27*2+6,2*2*2)*0,12		9,456		
	W		"budova C severozápad"(28,9+12,2+6+5,5*2+3,8*2)*0,12		7,884		
	W		"budova C jihovýchod"(27*2+6,2*2*2)*0,12		9,456		
	W		Součet		32,904		
D	998		Přesun hmot				215,40
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvármic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,718	300,00	215,40
	W		0,718		0,718		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 078,90
D	764		Konstrukce klempířské				50 078,90
9	K	7642186242	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s urovňovaným povrchem rš 180 mm	m	190,000	260,00	49 400,00
	W		"budova D severozápad"29,2+5,7		34,900		
	W		"budova D jihovýchod"27*2		54,000		
	W		"budova C severozápad"28,9+12,2+6		47,100		
	W		"budova C jihovýchod"27*2		54,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		190 000		
10	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,365	1 860,00	678,90

rekapitulace

Stavba: DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
 GP: Doubner spol. s r.o.
 TDS: AUSTIS stavební s.r.o.

ZL č. 7

Název ZL
 SOKL

Původní řešení v PD

Zateplení soklové části extrudovaným polystyrem tloušťky 100 mm.

Návrh nového řešení

Ubourání stávající soklové části. Zateplení soklové části budovy extrudovaným polystyrem různých dloušek dle šířky základové desky.

Odůvodnění

Po provedení podrobného průzkumu, bylo zjištěno, že stávající soklová část objektu vykazuje vysoký stupeň degradace. Dochází k jejímu uvolňování od podkladu a je nesoudržná. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejímu odbourání v celém obvodu, srovnání podkladu a dotěpení za pomoci XPS.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VICEPRACE	128277,99
MENĚPRACE	-81619,65
CELKEM Kč (bez DPH) :	46 658
DPH 21%	9 798
CELKEM Kč (vč. DPH)	56 457

Dne: 14.7. Vypracoval: [redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

[Handwritten signature] souhlas ANO / NE
 Dne: 14.7. za projektanta : [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

[Handwritten signature] souhlas ANO / NE
 Dne: 14.7. za TDI: [redacted] ANO

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

[Handwritten signature] souhlas ANO / NE
 Dne: 14.7. za objednatele : [redacted] Podpis: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

07 - Sokl

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 658,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 658,34	21,00%	9 798,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 456,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

07 - Sokl

Místo:

Datum:

3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 658,34

HSV - Práce a dodávky HSV

46 658,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 858,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 835,07

997 - Přesun sutě

34 255,74

998 - Přesun hmot

708,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

07 - Sokl

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 658,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 658,34
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 858,63
1	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	52,013	296,00	15 395,85
	W		52,013		52,013		
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,443	200,00	5 088,60
	W		25,443		25,443		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	172,130	40,00	6 885,20
	W		"úprava soklů"				
	W		"pavilon C" (15,5+2,7+21,34+9,5+30,62)		79,660		
	W		"pavilon D" (3,8+36,82+5,83+6,1+6,36+15,82+2,7+15,04)		92,470		
	W		Součet		172,130		
4	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	180,737	32,00	5 783,58
	W		172,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		180,737		
5	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	52,013	589,00	30 635,66
	W		Sever				
	W		"5" 15,58*0,5		7,790		
	W		"4" 5,8*0,5		2,900		
	W		Jih				
	W		"4" 30,385*0,5		15,193		
	W		"5" 30,48*0,5		15,240		
	W		"4" 6,1*0,5		3,050		
	W		"Z"				
	W		"8" 5,83*0,5		2,915		
	W		6,21*0,5		3,105		
	W		"V"				
	W		"5" 3,64*0,5		1,820		
	W		Součet		52,013		
6	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	2,973	223,00	662,98
	W		"Z"				
	W		"8" 5,83*0,5		2,915		
	W		2,915*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,973		
7	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	21,566	102,00	2 199,73
	W		Sever				
	W		"4" 5,8*0,5		2,900		
	W		Jih				
	W		"4" 30,385*0,5		15,193		
	W		"4" 6,1*0,5		3,050		
	W		Součet		21,143		
	W		21,143*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		21,566		
8	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	25,347	139,00	3 523,23
	W		Sever				
	W		"5" 15,58*0,5		7,790		
	W		Jih				
	W		"5" 30,48*0,5		15,240		
	W		"V"				
	W		"5" 3,64*0,5		1,820		
	W		Součet		24,850		
	W		24,85*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		25,347		
9	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 dn 120 mm	m2	-87,238	600,00	-52 342,80
	W		"úprava soklů" SoD				
	W		"pavilon C" -(0,3+0,3)*(15,5+2,7+21,34+9,5+30,62)		-47,796		
	W		"pavilon D" -		-55,482		
	W		(0,3+0,3)*(3,8+36,82+5,83+6,1+6,36+15,82+2,7+15,04)		-87,238		
	W		Mezisoučet		-103,278		
	W		zateplení soklu přístavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(9,64+8,4)*1		18,040		
	W		Součet		-87,238		
10	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	-88,983	300,00	-26 694,90
	W		-87 238*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-88,983		
11	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn naraněšená ručně	m2	25,443	334,00	8 497,96
	W		Sever				
	W		0,5*(24,48-9,4)		7,530		
	W		0,5*21,085		10,543		
	W		Východ				
	W		0,5*2,74		1,370		
	W		0,5*9,26		4,630		
	W		0,5*2,74		1,370		
	W		Součet		25,443		
12	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	50,886	83,00	4 223,54
	W		25,443*2		50,886		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 835,07
13	K	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,274	3 110,00	3 962,14
	W		Sever				
	W		0,05*0,5*(24,48-8,4)		0,377		
	W		0,05*0,5*21,085		0,527		
	W		Východ				
	W		0,05*0,5*2,74		0,089		
	W		0,05*0,5*9,26		0,232		
	W		0,05*0,5*2,74		0,089		
	W		Součet		1,274		
14	K	978015381	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	-51,639	50,00	-2 581,95
	W		"stávající poškozené omítky soklu - odhad"	-51,639	-51,639		
	W		Součet		-51,639		
15	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	51,639	125,00	6 454,88
	W		"stávající poškozené omítky soklu - odhad"	51,639	51,639		
	W		průměrná tl. odstraňované omítky 50 mm				
	W		Součet		51,639		
	D	997	Přesun sutě				34 255,74
16	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t	5,543	600,00	3 325,80
	W		odpočty pol 14				
	W		-2,375		-2,375		
	W		přípočty				
	W		7,918		7,918		
	W		Součet		5,543		
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,543	200,00	1 108,60
18	K	997013508	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,317	20,00	2 106,34
	W		5,543*19 " Přepočtené koeficientem množství		105,317		
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,543	5 000,00	27 715,00
	D	998	Přesun hmot				708,90
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,363	300,00	708,90

rekapitulace

Stavba: DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
 GP: Doubner spol. s r.o.
 TDS: AUSTIS stavební s.r.o.

ZL č. 8

Název ZL

Střecha

Původní řešení v PD

Oplechování střechy závětrnou lištou rozvinuté šířky 3000 mm. Řezivo bez impregnace proti dřevokazným škůdcům.

Nové řešení

Doplněno veškeré oplechování a impregnace řeziva.

Odůvodnění

Na základě předloženého technologického postupu montáže střešních panelů byly upřesněny prvky oplechování, jež výrobce tohoto systému požaduje v rámci jeho typických detailech ukončení, tak aby byl celý systém garantován. Součástí těchto požadavků byla i hloubková impregnace dodávaného řeziva na podstřešní konstrukci.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VICEPRACE	115244,3
MENÉPRACE	-44128,5
CELKEM Kč (bez DPH)	71 116
DPH 21%	14 934
CELKEM Kč (vč. DPH) :	86 050

Dne: 14.7

Vypracoval: [redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

ic projektanta a zpracovatele

souhlas ANO / NE

Dne: 14.7

za projektanta: [redacted]

Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

souhlas ANO / NE

Dne: 31.7

za TDI: [redacted]

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

souhlas ANO / NE

Dne: 14.7.20

za objednatele: [redacted]

Podpis: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

08 - Střecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 115,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 115,80	21,00%	14 934,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 050,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

08 - Střecha

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 115,80

PSV - Práce a dodávky PSV

71 115,80

762 - Konstrukce tesařské

7 072,82

764 - Konstrukce klempířské

50 902,98

767 - Konstrukce zámečnické

13 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

08 - Střecha

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 115,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 115,80
D	762		Konstrukce tesařské				7 072,82
1	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	7,713	917,00	7 072,82
	W		0,563+7,15		7,713		
D	764		Konstrukce klempířské				50 902,98
2	K	764212637	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	112,100	493,00	55 265,30
	W		"závětrná lišta" (9,4+3,7*2+9,4+6,4+2,9+6,3+2,7)		44,500		
	W		"čelo" (30,8+30,7+6,1)		67,600		
	W		Součet		112,100		
3	K	7643126141	Spodní lemování rovných zdi střech z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm	m	101,600	385,00	39 116,00
	W		oplechování podfézu panelu RŠ 280 mm				
	W		(30,8+30,7+24,5+15,6)		101,600		
4	M	55344502	lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm	m	-237,250	186,00	-44 128,50
	W		z listu 02 Zateplení fasády				
	W		lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm				
	W		"závětrná lišta" - (9,4*2+9,4*2+2,72+8,52)		-46,840		
	W		"čelo" -(30,8*2+36,75*2+6,05+15,76)		-156,910		
	W		Mezisoučet		-203,750		
	W		z listu 01 Přístavba vstupní haly				
	W		lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm				
	W		"závětrná lišta" -(2,6+6,3)		-8,900		
	W		"čelo" -24,8		-24,600		
	W		Mezisoučet		-33,500		
	W		Součet		-237,250		
5	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,551	1 180,00	650,18
	W		odpočet pol č 4				
	W		-0,356		-0,356		
	W		připočet pol. 1 až 3				
	W		0,008+0,65+0,249		0,907		
	W		Součet		0,551		
D	767		Konstrukce zámečnické				13 140,00
6	K	767832R01	Demontáž, úprava kotvení, prodloužení, očištění, nátěr a zčásti montáž žebříku na střechu	soubor	2,000	6 570,00	13 140,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

09 - Přístavba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

IČ:

62909231

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 607,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 607,69	21,00%	21 127,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 735,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

rekapitulace

Stavba: DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
 GP: Doubner spol. s r.o.
 TDS: AUSTIS stavební s.r.o.

ZL č. 9

Název ZL
Přístavba

Původní řešení v PD

Neobsaženo v projektové dokumentaci.

Návrh nového řešení

Doplněn chodník u bodovy, nadezdívka revizní šachty včetně pachotěsného poklopu, přičky, izolace proti vodě a úpravy povrchů.

Odůvodnění

V rámci bouracích prací byla v místě přístavby nalezena kanalizační šachta s čistícím kusem, jež bude nově zachována, nadezděná a osazena prachotěsným poklopem. Současně po zaměření stávajícího terénu, došlo k upřesnění okolních povrchů a jejich výšek, z čehož vznikl požadavek na provedení nového zvýšeného chodníku. Dále byly z důvodu vnitřního okna (výrobce negarantuje statické upevnění do navržených přiček) upraveny vnitřní přičky v rámci jejich umístění a následně úpravy povrchů.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	103787,69
MÉNĚPRÁCE	-3180
CELKEM Kč (bez DPH)	100 608
DPH 21%	21 128
CELKEM Kč (vč. DPH)	121 735

Dne: 14.7. Vypracoval: [redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

se souhlasím souhlas ANO / NE
 Dne: 14.7. za projektanta: [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

Dne: 14.7. za TDI: [redacted] souhlas ANO / NE ANO

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne: 14.7.2017 za objednatele: [redacted] souhlas ANO / NE Podpis: [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt: **09 - Přístavba**

Místo:
Zadavatel: Hlavní město Praha
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 3. 6. 2021
Projektant: Doubner, spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 607,69
HSV - Práce a dodávky HSV	70 376,70
1 - Zemní práce	13 285,30
2 - Zakládání	5 165,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 412,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 238,09
8 - Trubní vedení	5 757,00
998 - Přesun hmot	4 518,25
PSV - Práce a dodávky PSV	30 230,99
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 296,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 598,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 880,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	455,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

09 - Přístavba

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 607,69
D		HSV	Práce a dodávky HSV				70 376,70
D		1	Zemní práce				13 285,30
1	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,832	2 060,00	12 013,92
	W		0,9*0,9*1,2*8		5,832		
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	5,832	218,00	1 271,38
D		2	Zakládání				5 165,18
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamoniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,000	1 200,00	3 600,00
	W		"rampa"(9,5+2+3,5)*2*0,1		3,000		
4	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,075	401,00	1 233,08
	W		"rampa"(9,5+2*2+3,5*2)*0,15		3,075		
5	K	273351122	Odstránění bednění základových desek	m2	3,075	108,00	332,10
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				3 412,88
6	K	311101211	Vytvoření proslupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	1,800	99,00	178,20
	W		"odvětrání iglů" 3*0,6		1,800		
7	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	1,818	211,00	383,60
	W		1,8*1,01 Pře počtené koeficientem množství		1,818		
8	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 2500 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
	W		překlad nad oknem 4		1,000		
	W		1		1,000		
9	K	319271111	Zdívko šachtic z cihel betonových tl 290 mm na MC	m3	0,180	6 150,00	1 107,00
	W		stávající kanalizační šachta		0,180		
	W		(0,9*2+0,6*2)*0,4*0,15		0,180		
10	K	331273013	Pilíř z betonových tvárníc včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300 do 400x400 mm	m3	-0,528	5 000,00	-2 640,00
	W		"pilíře vnitřní" -0,4*0,4*3,3		-0,528		
	W		Součet		-0,528		
11	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,012	45 000,00	-540,00
	W		"pilíř vnitřní"		-0,012		
	W		-(0,866*3,3*4)/1000		-0,012		
	W		Součet		-0,012		
12	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	5,065	755,00	3 824,08
	W		"mezi zděvem a recepcí" -(2,65*3,2-2,6*1,4)		-4,840		
	W		3*3,2-2*1,4+(3+0,45)*0,9		9,905		
	W		Součet		5,065		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 239,09
13	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanašená ručně stěn	m2	10,130	40,00	405,20
	W		"nové příčky ytong" 5,065*2		10,130		
14	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu skiovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	10,130	180,00	1 823,40
15	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	10,130	120,00	1 215,60
16	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl C 20/25	m3	4,500	3 490,00	15 705,00
	W		"rampa"(9,5+2+3,5)*2*0,15		4,500		
17	K	63131902R	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za povrchovou úpravu kartáčováním	m3	4,500	630,00	2 835,00
18	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,937	297,00	1 169,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výtuzě	m3	4,500	74,00	333,00
20	K	631362021	Výtuz železobetonovými sítěmi Kari	t	0,438	29 700,00	13 008,60
	W		"nad iglů" 5,8*9,05*0,00444*1,25		0,291		
	W		"rampa"(9,5+2+3,5)*2*0,00444*1,1		0,147		
	W		Součet		0,438		
21	K	634911113	Rezáni dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině uvažováno po 2 m	m	14,000	84,00	1 176,00
	W		7*2		14,000		
22	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	3,000	58,00	174,00
	W		"odvětrání iglů" 3		3,000		
23	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	3,000	131,00	393,00
	D	8	Trubní vedení				5 757,00
24	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 napojení drenáže do stávající dešťové kanalizace	kus	1,000	560,00	560,00
	W		1		1,000		
25	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro tlidlu zatížení A15 A50	kus	1,000	947,00	947,00
26	M	56230R01	poklop šachtový čtvercový 600x600mm pro zadláždění ALUDECK AD 60	kus	1,000	4 250,00	4 250,00
	D	998	Přesun hmot				4 518,25
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,073	250,00	4 518,25
	W		odpočty pol. 10 a 11				
	W		-1,165-0,013		-1,178		
	W		přípočty				
	W		19,251		19,251		
	W		Součet		18,073		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 230,99
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 296,34
28	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	14,640	10,00	146,40
	W		(9,44*2+5,2*2)*0,5		14,640		
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	48 300,00	241,50
	W		14,64*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,005		
30	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,640	22,00	344,08
	W		(9,44+6,2)*1		15,640		
31	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	48 300,00	241,50
	W		15,64*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,005		
32	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	14,640	102,00	1 493,28
33	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	17,063	105,00	1 791,62
	W		14,64*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		17,063		
34	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,640	117,00	1 829,88
35	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	19,096	105,00	2 005,08
	W		15,64*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		19,096		
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 6 m	t	0,203	1 000,00	203,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 598,00
37	K	721242804	Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 125	kus	6,000	176,00	1 056,00
38	K	721110R01	Úprava dešťové kanalizace pro napojení lapače splavenin	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
39	K	721249102	Montáž lapače sítěšních splavenin z litiny DN 125 ostatní typ	kus	6,000	507,00	3 042,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 880,80
40	K	783823101	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	35,800	42,00	1 503,60
	W		"obvodové zdívo" (9,45*3,2-2,0*1,4*2-2,4*1,4)		21,280		
	W		(5,8*3,4-1,0*2,4-2,0*1,4)		14,520		
	W		Součet		35,800		
41	K	783827505	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr licového zdiva	m2	35,800	198,00	7 088,40
42	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení slivku 2 barev	m2	35,800	11,00	393,80
43	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu systém	m2	35,800	25,00	895,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				455,85
44	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,130	5,00	50,65
45	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,130	15,00	151,95
46	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,130	25,00	253,25

rekapitulace

Stavba: DDM Dům UM, P10 - rekonstr. odlouč.prac. Zahradní Město
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
 GP: Doubner spol. s r.o.
 TDS: AUSTIS stavební s.r.o.

ZL č. 10

Název ZL

Interiérové rolety

Původní řešení v PD

Montáž nových rolet u všech oken v budově.

Návrh nového řešení

Montáž rolet bude provedena pouze v chodbách.

Odůvodnění

Po dohodě s provozovatelem byly specifikovány interiérové rolety, které provozovatel požaduje osadit. V PD bylo uvažována výměna všech rolet.

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VICEPRACE	0
MENĚPRACE	-104242,5
CELKEM Kč (bez DPH)	104 243
DPH 21%	21 891
CELKEM Kč (vč. DPH)	126 133

Dne: 14. 2. Vypracoval: [redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

14. 2. 2017 za projektanta: [redacted] souhlas ANO / NE
 Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

7. 3. 2017 za TDI: [redacted] souhlas ANO / NE
 Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

17. 7. 2017 za objednatele: [redacted] souhlas ANO / NE
 Podpis: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

10 - Interiérové rolety

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Zhotovitel:

STATUS stavební a s.

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

00064581

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

62909231

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-104 242,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-104 242,50	21,00%	-21 890,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-126 133,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

10 - Interiérové rolety

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-104 242,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-104 242,50

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

-104 242,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy DDM Dům UM, Praha 10

Objekt:

10 - Interiérové rolety

Místo:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant: Doubner, spol. s r.o.

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-104 242,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-104 242,50
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				-104 242,50
1	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin	kus	-41,000	400,00	-16 400,00
	W		původní rozpočet odečteno				
	W		"nové rolety - barevné"				
	W		"vel. 2000/2200 mm" -38			-38,000	
	W		"vel. 2000/1400 mm" - 28			-28,000	
	W		skutečnost				
	W		"vel. 2000/1400 mm" 25			25,000	
	W		Součet			-41,000	
2	M	001R	Roleta okenní látková barevná - specifikace dle PD	m2	-175,600	495,00	-86 922,00
	W		původní rozpočet odečteno				
	W		"nové rolety - barevné"				
	W		"vel. 2000/2200 mm" -38*2,0*2,2			-167,200	
	W		"vel. 2000/1400 mm" - 28*2,0*1,4			-78,400	
	W		skutečnost				
	W		"vel. 2000/1400 mm" 25*2,0*1,4			70,000	
	W		Součet			-175,600	
3	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	-0,263	3 500,00	-920,50
	W		původní tonáž				
	W		-0,368			-0,368	
	W		skutečnost				
	W		0,105			0,105	
	W		Součet			-0,263	

