

DODATEK č. 3
17495-25/2016-VLRZ/R/NVP

SMLOUVY O DÍLO
čj. 17495-3/2016-VLRZ/R/NVP

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: [redacted] 1
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]

Zhotovitel: INEX Moravské Budějovice, s.r.o.
sídlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10783
zastoupená: Ing. Borisem Šustou, jednatelem
IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]

Pověření:
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [redacted]
[redacted]
Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn [redacted]
[redacted]

V souladu s článkem XV. a XVII.3 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Článek III.1 se nahrazuje následujícím zněním:

III.1 Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

3,046.305,02 Kč bez DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1, výkazu výměr s přílohami, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne 27. února 2017

V Moravských Budějovicích dne . února 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Studený
ředitel

Ing. Boris Šusta
jednatel

Změnový rozpočet č. 3

Stavba: **2016-061** **VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru**

Objednatel: **Vojenská lázeňská a rekreační zařízení**
Magnitogorská 1494/12
10100 Praha-Vršovice

IČO: **00000582**
 DIČ: **CZ00000582**

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.**
Husova 890
67602 Moravské Budějovice

IČO: **48531235**
 DIČ: **CZ48531235**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 44 762,79 |
| PSV | | | 14 813,93 |
| MON | | | 24 987,28 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 84 564,00 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 84 564,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH

84 564,00 CZK

v

dne

10.3.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------|
| 01 | Recepce a zádveří | 0 | 11 894 | | 11 894 | 14 |
| 103 | ZR3 - změny v recepci | 0 | 11 894 | | 11 894 | 14 |
| 02 | Přístřešek a zábradlí | 0 | 36 489 | | 36 489 | 43 |
| 203a | ZR3a - Venkovní schodiště pod přístřešek | 0 | 27 735 | | 27 735 | 33 |
| 203b | ZR3b - Boky schodiště | 0 | 8 754 | | 8 754 | 10 |
| 04 | Stavební úpravy v baru | 0 | 18 689 | | 18 689 | 22 |
| 403 | ZR3 - Změny v baru | 0 | 18 689 | | 18 689 | 22 |
| 05 | Oplocení a brána | 0 | 4 988 | | 4 988 | 6 |
| 503 | ZR3 - Oplocení a brána | 0 | 4 988 | | 4 988 | 6 |
| 06 | Kanalizace, vodoinstalace, zařizovací | 0 | 6 186 | | 6 186 | 7 |
| 603 | ZR 3 - Kanalizace, vodoinstalace, zařizo | 0 | 6 186 | | 6 186 | 7 |
| 07 | Elektroinstalace | 0 | 6 319 | | 6 319 | 7 |
| 703 | ZR3 - Elektroinstalace | 0 | 6 319 | | 6 319 | 7 |
| Celkem za stavbu | | | | | 84 564 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 5 053,27 | 6 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 502,20 | 1 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | -7 756,88 | -9 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 6 318,66 | 7 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 4 206,53 | 5 |
| 43 | Schodiště | HSV | | | 22 770,23 | 27 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 766,27 | 1 |
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací | HSV | | | 7 763,25 | 9 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 4 138,40 | 5 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 898,56 | 1 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 102,30 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----|--|--|-----------|-----|
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 1 136,57 | 1 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 4 610,00 | 5 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 1 576,00 | 2 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 1 422,35 | 2 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 1 095,00 | 1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 1 745,00 | 2 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 3 113,13 | 4 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | 115,88 | 0 |
| M46 | Zemní práce při montážích | MON | | | 1 725,28 | 2 |
| V1 | Vybavení zádveří | MON | | | 10 562,00 | 12 |
| V2 | Bar-pult | MON | | | 12 700,00 | 15 |
| Cena celkem | | | | | 84 564,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2016-061 | VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru |
| O: | 01 | Recepce a zádveří |
| R: | 103 | ZR3 - změny v recepci |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 1 136,57 |
| 1 | 713131130 | Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce izolace vstupní stěny : 5,2*2,6 odpočet oken a dveří : -(0,8*2,2+1,7*2,2+0,8*2,2) | m2 | 6,26000 | 78,00 | 488,28 |
| 2 | 63140545 | Deska izolační minerální tl. 100 mm izolace vstupní stěny : 5,2*2,6 odpočet oken a dveří : -(0,8*2,2+1,7*2,2+0,8*2,2) | m2 | 6,26000 | 100,00 | 626,00 |
| 3 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 11,14280 | 2,00 | 22,29 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 195,00 |
| 4 | 766695212 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm dveře - recepce/chodba : 1 | kus | 1,00000 | 85,00 | 85,00 |
| 5 | 61187156 | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm dveře - recepce/chodba : 1 | kus | 1,00000 | 110,00 | 110,00 |
| Díl: V1 | | Vybavení zádveří | | | | 10 562,00 |
| 6 | V1-001 | Křeslo DB SMOKER | ks | -2,00000 | 8 900,00 | -17 800,00 |
| 7 | V1-001změna | Křeslo OVO, látka GERT GREY, dřevo tmavé WENGE | ks | 2,00000 | 14 770,00 | 29 540,00 |
| 8 | V1-002 | Stolek dub průměru 700 mm | ks | -1,00000 | 9 800,00 | -9 800,00 |
| 9 | V1-002změna | Jídelní stůl kulatý S142, chromované nohy, O 70cm, barva DS-dub sonoma | ks | 1,00000 | 2 772,00 | 2 772,00 |
| 10 | V1-003 | Vitrína, rám lakovaný + zasklení D+M | ks | -1,00000 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| 11 | V1-003změna | Vitrýna z kovolaminátu (broušený nerez) + zaklení D+M | kus | 1,00000 | 15 850,00 | 15 850,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2016-061 | VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru |
| O: | 02 | Přístřešek a zábradlí |
| R: | 203a | ZR3a - Venkovní schodiště pod přístřeškem |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 4 958,15 |
| 1 | 460120061RT1 | Odvoz přebytečné zeminy odvoz zeminy včetně naložení, do 1 km nové schody - základ pod úrovní terénu : 4,5*1,14*0,5 | m3 | 2,56500 | 84,00 | 215,46 |
| | | | | 2,565 | | |
| 2 | 460600002R00b | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nové schody - základ pod úrovní terénu : 4,5*1,14*0,5*41 | m3 | 105,16500 | 21,00 | 2 208,47 |
| | | | | 105,165 | | |
| 3 | 139600011 | Ruční výkop pro betonové patky-přístřešek uložení na pozemku nové schody - základ pod úrovní terénu : 4,5*1,14*0,5 | m3 | 2,56500 | 988,00 | 2 534,22 |
| | | | | 2,565 | | |
| Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání | | | | | | -7 756,88 |
| 4 | 273311711R00a | Betonáž chodníku u vstupu -5,5*3*0,1 | m3 | -1,65000 | 2 625,00 | -4 331,25 |
| | | | | -1,65 | | |
| 5 | 273311711R00b | Vybetonování schodů u vstupu výška 150 mm, šířka 300 mm původní smluvní množství : -(4,35*0,6+4,35*0,3) nové schody : 4,5*(0,25*0,07+0,6*0,15+0,87*0,15) nové schody - základ pod úrovní terénu : 4,5*1,14*0,3 | m3 | -1,30500 | 2 625,00 | -3 425,63 |
| | | | | -3,915 | | |
| | | | | 1,071 | | |
| | | | | 1,539 | | |
| Díl: 43 Schodiště | | | | | | 22 770,23 |
| 6 | 434121425 | Osazení žebet. stupňů na desku, broušených schodišťová deska : 1,5*3 schodišťový blok : 1,5*3*3 | m | 18,00000 | 341,00 | 6 138,00 |
| | | | | 4,5 | | |
| | | | | 13,5 | | |
| 7 | 434351141 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení nové schody - první schod : 4,5*0,3 nové schody - boky : 1,14*0,5*2 | m2 | 2,49000 | 1 057,00 | 2 631,93 |
| | | | | 1,35 | | |
| | | | | 1,14 | | |
| 8 | 434351142 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění nové schody - první schod : 4,5*0,3 nové schody - boky : 1,14*0,5*2 | m2 | 2,49000 | 68,00 | 169,32 |
| | | | | 1,35 | | |
| | | | | 1,14 | | |
| 9 | 631571003 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující nové schody - základ pod úrovní terénu : 4,5*1,14*0,2 | m3 | 1,02600 | 884,00 | 906,98 |
| | | | | 1,026 | | |
| 10 | 593723030 | Schodišťový blok PREFA SBB 150/35/15 natur, povrch hladký venkovní schodiště - stupně : 3*3 | kus | 9,00000 | 1 188,00 | 10 692,00 |
| | | | | 9 | | |
| 11 | 593723070 | Schodišťová deska PREFA SDB 150/35/8 natur, povrch hladký venkovní schodiště : 3 | kus | 3,00000 | 744,00 | 2 232,00 |
| | | | | 3 | | |
| Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací | | | | | | 7 763,25 |
| 12 | 564811111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm přeložení vstupu pod přístřeškem : 5,5*3 | m2 | 16,50000 | 55,00 | 907,50 |
| | | | | 16,5 | | |
| 13 | 596215021 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm přeložení vstupu pod přístřeškem : 5,5*3 | m2 | 16,50000 | 195,00 | 3 217,50 |
| | | | | 16,5 | | |
| 14 | 59245020 | Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní přeložení vstupu pod přístřeškem : 5,5*3*1,05 | m2 | 17,32500 | 210,00 | 3 638,25 |
| | | | | 17,325 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2016-061 | VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru |
| O: | 02 | Přístřešek a zábradlí |
| R: | 203b | ZR3b - Boky schodiště |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 502,20 |
| 1 | 289970111 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 5,40000 | 93,00 | 502,20 |
| | | schodiště - levá strana : 2,7*1 | | 2,7 | | |
| | | schodiště - pravá strana : 2,7*1 | | 2,7 | | |
| Díl: 4 Vodovonné konstrukce | | | | | | 2 346,53 |
| 2 | 463211111 | Rovnanina z lomového kamene | m3 | 1,25550 | 1 869,00 | 2 346,53 |
| | | schodiště - levá strana : 2,7*0,75*0,3 | | 0,6075 | | |
| | | schodiště - pravá strana : 2,7*0,8*0,3 | | 0,648 | | |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | 766,27 |
| 3 | 581112001 | Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm | m2 | 0,20800 | 3 684,00 | 766,27 |
| | | dobetonování komunikace u čel opěrných zdí : 1,3*0,4*0,2*2 | | 0,208 | | |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | 4 138,40 |
| 4 | 916561111 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm | m | 14,00000 | 239,00 | 3 346,00 |
| | | schodiště - levá strana : 3,2+1+0,8 | | 5 | | |
| | | schodiště - pravá strana : 3,2+1+0,8 | | 5 | | |
| | | obrubníky kolem sloupků přístřešku : 1+1+1+1 | | 4 | | |
| 5 | 918101111 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0,28000 | 2 830,00 | 792,40 |
| | | schodiště - levá strana : (3,2+1+0,8)*0,2*0,1 | | 0,1 | | |
| | | schodiště - pravá strana : (3,2+1+0,8)*0,2*0,1 | | 0,1 | | |
| | | obrubníky kolem sloupků přístřešku : (1+1+1+1)*0,2*0,1 | | 0,08 | | |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 898,56 |
| 6 | 961100014 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem | m3 | 0,20800 | 4 320,00 | 898,56 |
| | | dobetonování komunikace u čel opěrných zdí : 1,3*0,4*0,2*2 | | 0,208 | | |
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | | 102,30 |
| 7 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,55000 | 171,00 | 94,05 |
| 8 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,55000 | 15,00 | 8,25 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2016-061 | VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru |
| O: | 04 | Stavební úpravy v baru |
| R: | 403 | ZR3 - Změny v baru |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 1 860,00 |
| 1 | 4 001 | Prodloužení ocel. stropního nosníku - prodloužení vč. provaření pásovinou | soubor | 1,00000 | 1 860,00 | 1 860,00 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 900,00 |
| 2 | 766 210 | Demontáž a zpětná montáž shrnovacích dveří mezi barem a klubovnou | soubor | 1,00000 | 900,00 | 900,00 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 3 113,13 |
| 3 | 781497131 | Lišta nerezová ukončovací, výška 10 mm | m | 3,30000 | 788,35 | 2 601,56 |
| | | shrnovací dveře mezi barem a klubovnou : 2,5 | | 2,5 | | |
| | | dveře mezi barem a chodbou : 0,8 | | 0,8 | | |
| 4 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | t | 0,00100 | 440,00 | 0,44 |
| 5 | 771570012 | Dlažba z dlaždic keramických, velkoformátová do tmele-např. Moda Natural Stone Di Barge 600x600 | m2 | 0,37500 | 1 228,00 | 460,50 |
| | | práv ve shrnovacích dveřích do salónku : 2,5*0,15 | | 0,375 | | |
| 6 | 771990010 | Vybourání stávajících podlah v baru a kuchyni | m2 | 0,37500 | 135,00 | 50,63 |
| | | práv ve shrnovacích dveřích do salónku : 2,5*0,15 | | 0,375 | | |
| Díl: 777 | | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 115,88 |
| 7 | 777551482 | Vyrovnávací samoniv.stěrka tl. 10 mm D+M | m2 | 0,37500 | 309,00 | 115,88 |
| | | práv ve shrnovacích dveřích do salónku : 2,5*0,15 | | 0,375 | | |
| Díl: V2 | | Bar-pult | | | | 12 700,00 |
| 8 | V2-002 | Kamenný prac. prostor, umělý kámen 1,2 m2, vč. vodovz. desky,př.SAMSUNG STARON Aspen Glacier,D+M | kpl | 1,00000 | 13 593,00 | 13 593,00 |
| 9 | V2-002změna | Sklo na barový pult, 1,2 m2, vč. vodovzorné desky D+M | kpl | -1,00000 | 13 593,00 | -13 593,00 |
| 10 | V2-010 | Baterie dřežová, např. baterie FG 7477 (chrom) | kus | 1,00000 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| 11 | V2 900 | D+M podpěr pod bar z lamina tl. 25 mm (barva šedá), ABS hrany broušený nerez | kus | 5,00000 | 1 850,00 | 9 250,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2016-061 | VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru |
| O: | 05 | Oplocení a brána |
| R: | 503 | ZR3 - Oplocení a brána |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-------------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 95,12 |
| 1 | 139600011 | Výkop sloupkovým vrtákem pr. 200 mm, hl. 600 mm, uložení zeminy na pozemku | m3 | 0,08000 | 1 189,00 | 95,12 |
| | | <i>prodloužení na štítové levé straně : 0,08*1</i> | | <i>0,08</i> | | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 1 422,35 |
| 2 | 762330010 | Dřevěný sloupek oplocení, hranolky 10 x 10 cm D+M | m | 1,81000 | 750,00 | 1 357,50 |
| | | <i>prodloužení na štítové levé straně : 1,81*1</i> | | <i>1,81</i> | | |
| 3 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce | t | 0,01297 | 5 000,00 | 64,85 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 1 745,00 |
| 4 | 767-001 | Plotový 3D panel š = 2500 mm, v = 1730 mm pr. 4 mm, vč. kotvení, D+M | ks | 1,00000 | 1 030,00 | 1 030,00 |
| | | <i>prodloužení na štítové levé straně : 1</i> | | <i>1</i> | | |
| 5 | 767-001V | Kotevní patka s roxorem pr.16 mm do betonu ze zinkovaného plechu tl. 5 mm, typ U, D+M | ks | 1,00000 | 540,00 | 540,00 |
| | | <i>prodloužení na štítové levé straně : 1</i> | | <i>1</i> | | |
| 6 | 767-002V | Stříška na čtvercové sloupky z plechu tl. 1,5 mm ocelový plech s galvanicky pozink.povrchem, D+M | ks | 1,00000 | 100,00 | 100,00 |
| | | <i>prodloužení na štítové levé straně : 1</i> | | <i>1</i> | | |
| 7 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0,01500 | 5 000,00 | 75,00 |
| Díl: M46 | | Zemní práce při montážích | | | | 1 725,28 |
| 8 | 460080001R00 | Betonový základ pro sloupky 200x200x600 mm | m3 | 0,08000 | 5 316,00 | 425,28 |
| | | <i>prodloužení na štítové levé straně : 0,08*1</i> | | <i>0,08</i> | | |
| 9 | M46 001 | Výškové prostavení základů (beton + bednění z KG potrubí) | kus | 2,00000 | 650,00 | 1 300,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2016-061 | VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru |
| O: | 06 | Kanalizace, vodoinstalace, zařizovací předměty |
| R: | 603 | ZR 3 - Kanalizace, vodoinstalace, zařizovací předměty |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 4 610,00 |
| 1 | 871151121 | Montáž trubek polyetylenových (protažení žlabem), vč. dodávky vodovodního potrubí | m | 8,00000 | 245,00 | 1 960,00 |
| | | protažení vody vodu kanálem z baru do chladicího boxu : | | 8 | | |
| | | 8 | | | | |
| 2 | 722 0100 | Úprava rozvodů vody pod barem | soubor | 1,00000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 3 | 722 110 | Zřízení plastových revizních šachet na vypouštění vody | ks | 2,00000 | 650,00 | 1 300,00 |
| | | úklidová místnost : 1 | | 1 | | |
| | | kuchyňka : 1 | | 1 | | |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 1 576,00 |
| 4 | 725810402 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky | soubor | 4,00000 | 210,00 | 840,00 |
| | | protažení vody vodu kanálem z baru do chladicího boxu : | | 2 | | |
| | | 1+1 | | | | |
| | | přesun ledovače : 1 | | 1 | | |
| | | baterie u dřezu spulboye : 1 | | 1 | | |
| 5 | 725814125 | Ventil pračkový | soubor | 4,00000 | 295,00 | 1 180,00 |
| 6 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 | soubor | -4,00000 | 111,00 | -444,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2016-061 | VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru |
| O: | 07 | Elektroinstalace |
| R: | 703 | ZR3 - Elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---------------|----------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 6 318,66 |
| 1 | 374612T10změny | Změny v elektroinstalaci - podrobně viz. samostatný rozpočet | kompl. | 1,00000 | 6 318,66 | 6 318,66 |

Rekapitulace

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|--|-----------------|-----------------|
| Základní náklady | | |
| Dodávka | 0,00 | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 |
| Montáž - materiál | | -9 618,00 |
| Montáž - práce | | 15 579,00 |
| Mezisoučet 1 | 0,00 | 5 961,00 |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | 357,66 |
| Nátěry | | 0,00 |
| Zemní práce | | 0,00 |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 |
| Mezisoučet 2 | 0,00 | 6 318,66 |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 |
| Základní náklady celkem | | 6 318,66 |
| | | |
| Hodinové zúčtovací sazby - nezměřitelné práce | | |
| soubor | | 0,00 |
| | | |
| Vedlejší náklady | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Vedlejší náklady celkem | | 0,00 |
| Kompletační činnost | | 0,00 |
| | | |
| Náklady celkem | | 6 318,66 |
| Základ a hodnota DPH 21% | 6 318,66 | 1 326,92 |
| Základ a hodnota DPH 15% | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem s DPH | | 7 645,58 |
| | | |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | -7 966,00 | 14 829,00 |
| Rozvodnice RB | 296,00 | 125,00 |
| Instalace | 8 241,00 | 8 734,00 |
| Svítlidla | -16 503,00 | 250,00 |
| Demontáže | 0,00 | 0,00 |
| Kamerový systém | -1 652,00 | 750,00 |
| | | |

Rozpočet

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--|----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|----------|-------------|
| Elektromontáže | | | | | | | | |
| Rozvodnice RB | | | | | | | | |
| LTE-10B-1 Jistič | Ks | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 25,00 | 25,00 | 85,00 | 85,00 |
| LTE-16B-1 Jistič | Ks | 4,00 | 59,00 | 236,00 | 25,00 | 100,00 | 84,00 | 336,00 |
| LTE-10B-3 Jistič | Ks | | 241,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 |
| LTE-6B-3 Jistič | Ks | | 256,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 |
| LTE-20B-3 Jistič | Ks | | 239,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| LFN-63-4-030AC Proudový chránič | Ks | | 2 124,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2 274,00 | 0,00 |
| OPVP22-3 Pojistkový odpínač | Ks | | 714,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| PV22 125A gG Pojistková vložka | Ks | | 55,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí | Ks | | 3 411,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 3 561,00 | 0,00 |
| RZG-N-4T56 (RNG-4P56) Rozvodnicová skříň | Ks | | 957,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 457,00 | 0,00 |
| S3L-1000-16 Propojovací lišta | Ks | | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Rozvodnice RB - celkem | | | | 296,00 | | 125,00 | | 421,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Instalace | | | | | | | | |
| Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg | ks | | 75,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3299-22103 Snimač pohybu, povrchová montáž; b. bílá | ks | | 633,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 753,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO | | | | | | | | |
| 3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá | ks | | 166,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 |
| 3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá | ks | 3,00 | 168,00 | 504,00 | 60,00 | 180,00 | 228,00 | 684,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ZÁSUVKA NN, TANGO | | | | | | | | |
| 5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 24,00 | 107,00 | 2 568,00 | 80,00 | 1 920,00 | 187,00 | 4 488,00 |
| 5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | -8,00 | 128,00 | -1 024,00 | 85,00 | -680,00 | 213,00 | -1 704,00 |

Rozpočet

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|----|--------|----------|-----------------|--------|---------------|----------|-------------|
| Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP 44, 16 A | ks | -2,00 | 268,00 | -536,00 | 125,00 | -250,00 | 393,00 | -786,00 |
| Vyp.400V/3/16 A | ks | 2,00 | 754,00 | 1 508,00 | 275,00 | 550,00 | 1 029,00 | 2 058,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| UNZ-10T-X012 Napájecí zdroj 12V 100W | Ks | | 775,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| KRABICE PRO MONTÁŽ DO DUTÝCH PŘÍČEK | | | | | | | | |
| 9063-31 Krabice přístrojová univerzální, pro montáž do dutých stěn, zapuštěná montáž (do hořlavých podkladů B až D) | ks | | 22,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 |
| 9063-32 Krabice přístrojová dvojnásobná, univerzální; do dutých příček; zapuštěná montáž (do hořlavých podkladů B až D) | ks | 8,00 | 44,00 | 352,00 | 25,00 | 200,00 | 69,00 | 552,00 |
| KI68L/2 odbočná 79x50 | ks | 2,00 | 56,00 | 112,00 | 85,00 | 170,00 | 141,00 | 282,00 |
| KT 250 | ks | 1,00 | 282,00 | 282,00 | 235,00 | 235,00 | 517,00 | 517,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | | | | | | | | |
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 20,00 | 11,00 | 220,00 | 20,00 | 400,00 | 31,00 | 620,00 |
| CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | | 11,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 66,00 | 16,00 | 1 056,00 | 20,00 | 1 320,00 | 36,00 | 2 376,00 |
| CYKY-J 3x 4 , pevně | m | | 28,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | | 16,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| CYKY-J 5x4 , pevně | m | | 44,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| CYKY-J 5x10 , pevně | m | | 102,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| H07V-U 6 mm2 , pevně | m | | 12,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
| Kabel UTP cat 6 | m | 287,00 | 10,00 | 2 870,00 | 15,00 | 4 305,00 | 25,00 | 7 175,00 |
| Trubka Rehau 50/41 mm | m | 7,00 | 15,00 | 105,00 | 18,00 | 126,00 | 33,00 | 231,00 |
| Trubka PVC 23 | m | 5,00 | 9,00 | 45,00 | 18,00 | 90,00 | 27,00 | 135,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| EKVIPOVÉ SVORKOVNICE | | | | | | | | |
| EPS 3+KO100E v krabici KO100E | ks | 1,00 | 179,00 | 179,00 | 168,00 | 168,00 | 347,00 | 347,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Vytápění, odpory | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TLO 14 přímotopný konvektor | ks | | 3 133,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 3 358,00 | 0,00 |
| Demontáž a opětovná montáž akumul. topidel do 6 kW | ks | | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Instalace - celkem | | | | 8 241,00 | | 8 734,00 | | 16 975,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Svítlidla | | | | | | | | |

Rozpočet

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|-----|--------|----------|-------------------|--------|---------------|----------|-------------------|
| A - Cradle pendant lamp Carafe | ks | | 3 277,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 3 527,00 | 0,00 |
| B - LED ONE 67130C | ks | | 586,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| C - LED ONE 62022B | ks | | 2 260,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 |
| D - LED pásek 12V/9,6W/m, 2x5,5m 1x6,5m | m | | 242,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| E - FLOW 18, vestavné | ks | -14,00 | 2 978,00 | -41 692,00 | 220,00 | -3 080,00 | 3 198,00 | -44 772,00 |
| E (změna) - MC Cristallo R16, vestavné | ks | 14,00 | 1 680,00 | 23 520,00 | 220,00 | 3 080,00 | 1 900,00 | 26 600,00 |
| F - XLighthome, circle 330/70 | ks | | 2 288,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2 488,00 | 0,00 |
| G - Drop 1, stropní přisazené | ks | | 990,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 |
| H - Snap LED 55W | ks | | 2 058,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 2 223,00 | 0,00 |
| I - závěsné světlo Tiftik Dark | ks | 1,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 250,00 | 250,00 | 1 919,00 | 1 919,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Svítidla - celkem | | | | -16 503,00 | | 250,00 | | -16 253,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Demontáže | | | | | | | | |
| Vytápění, odpory | | | | | | | | |
| montáž akum. topidel do 6 kW | ks | | 100,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti do 20 kg | | | | | | | | |
| Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti do 20 kg | ks | | 50,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY | | | | | | | | |
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Demontáže - celkem | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY | | | | | | | | |
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 5 720,00 | 220,00 | 5 720,00 |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI | | | | | | | | |
| S ostatnimi profesemi | hod | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | | | | | | | | |
| DLE CSN 331500 | | | | | | | | |
| Revizni technik | hod | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Rozpočet

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--|----|-------|----------|-----------------|--------|---------------|----------|-------------|
| Podružný materiál | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Elektromontáže - celkem | | | | -7 966,00 | | 14 829,00 | | 6 863,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Kamerový systém | | | | | | | | |
| 01B: Barevný kompaktní kamerový systém "EAZE0" | | | | | | | | |
| VSS 7390/11T Barevné-EAZE0,14"monitor,přepínač pro 4 kamery,1x VCM7C130/00T | ks | | 3 990,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 4 490,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 02A: Barevné kamery Den/Noc | | | | | | | | |
| ZC-Y12PH5 Bar. D/N kam., 540 řádek,BLC, 0.5lux (F 1.0), 12/24V,přev.na krouc.pár | ks | | 2 190,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2 590,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| HSEKU423E3 Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23, PE venkovní plášť černý, box 305m | m | 30,00 | 10,00 | 300,00 | 15,00 | 450,00 | 25,00 | 750,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 22028709 Přístroj zás.dat. MOLEX D-G, 4xUSB 8-pól. Cat. 6 STP, stříbrná | ks | | 498,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| FH7419HR barevný dotykový monitor, 19palců, audio | ks | -1,00 | 3 430,00 | -3 430,00 | 200,00 | -200,00 | 3 630,00 | -3 630,00 |
| Držák TV 26-55" / 66-140 cm VESA 400x400, sklopný | ks | 1,00 | 499,00 | 499,00 | 201,00 | 200,00 | 700,00 | 699,00 |
| Aktivní prodlužovací USB 2.0 kabel (délka 5 m) vč. AC adaptéru | ks | 1,00 | 580,00 | 580,00 | 150,00 | 150,00 | 730,00 | 730,00 |
| HDMI prodlužovací kabel, délka 5 m | ks | 1,00 | 399,00 | 399,00 | 150,00 | 150,00 | 549,00 | 549,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Podružný materiál | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Kamerový systém - celkem | | | | -1 652,00 | | 750,00 | | -902,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

VZ Dyje - přístavba zázemí kavárny a stavební úpravy recepce, vstupu a oplocení

Změnový list - rekapitulace

Dílčí rozpočet - recepce a zádveří

| Oddíl | Název | Vícepráce | Méněpráce | Rozdíl |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 0,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | 0,00 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | 0,00 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | 0,00 |
| 64 | Výplně otvorů | | | 0,00 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem. stav. | | | 0,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | 0,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | | | 0,00 |
| 713 | Izolace teplené | 1 136,57 | | 1 136,57 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 0,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 195,00 | | 195,00 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | 0,00 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | | | 0,00 |
| 784 | Malby | | | 0,00 |
| V1 | Vybavení | 48 162,00 | 37 600,00 | 10 562,00 |
| | Celkem | 49 493,57 | 37 600,00 | 11 893,57 |

Dílčí rozpočet - stavební úpravy v baru

| Oddíl | Název | Vícepráce | Méněpráce | Rozdíl |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 0,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 1 860,00 | | 1 860,00 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | 0,00 |
| 64 | Výplně otvorů | | | 0,00 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem. Stav. | | | 0,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | 0,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | | | 0,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 0,00 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | 0,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 900,00 | | 900,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | 0,00 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 3 113,13 | | 3 113,13 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 115,88 | | 115,88 |
| 781 | Obklady keramické | | | 0,00 |
| V1 | Vnitřní vybavení - bar, zázemí | | | 0,00 |
| V2 | Vnitřní vybavení - bar, pult | 12 700,00 | | 12 700,00 |
| V3 | Vnitřní vybavení - zábaří | | | 0,00 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | 0,00 |
| | Celkem | 18 689,01 | 0,00 | 18 689,01 |

Dílčí rozpočet - přístřešek a zábradlí

| Oddíl | Název | Vícepráce | Méněpráce | Rozdíl |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Zemní práce | 4 958,15 | | 4 958,15 |
| 2 | Zakládání, zvláštní zakládání | 502,20 | 7 756,88 | -7 254,68 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | 0,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 2 346,53 | | 2 346,53 |
| 5 | Komunikace | 766,27 | | 766,27 |
| 43 | Schodiště | 22 770,23 | | 22 770,23 |
| 59 | Dlažby a přezdažby komunikací | 7 763,25 | | 7 763,25 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | 0,00 |
| 64 | Výplně otvorů | | | 0,00 |
| 91 | Doplňující práce na komunikacích | 4 138,40 | | 4 138,40 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem. stav. | | | 0,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 898,56 | | 898,56 |
| 97 | Prorážení otvorů | 102,30 | | 102,30 |
| 712 | Živičné krytiny | | | 0,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 0,00 |
| 763 | Dřevostavby | | | 0,00 |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | 0,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | | | 0,00 |
| V1 | Vnitřní vybavení | | | 0,00 |
| | Celkem | 44 245,89 | 7 756,88 | 36 489,01 |

Dílčí rozpočet - oplocení a brána

| Oddíl | Název | Vícepráce | Méněpráce | Rozdíl |
|-------|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | Zemní práce | 95,12 | | 95,12 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 1 422,35 | | 1 422,35 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 1 745,00 | | 1 745,00 |
| M46 | Zemní práce úpři montážích | 1 725,28 | | 1 725,28 |
| | Celkem | 4 987,75 | 0,00 | 4 987,75 |

Dílčí rozpočet - ZTI, kanalizace, vodovod

| Oddíl | Název | Vícepráce | Méněpráce | Rozdíl |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | 0,00 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | | | 0,00 |
| 8 | Trubní vedení | | | 0,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | 0,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | | | 0,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | 0,00 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | | | 0,00 |
| 722 | Vnitřní vodovod | 4 610,00 | | 4 610,00 |
| 725 | Zařizovací předměty | 2 020,00 | 444,00 | 1 576,00 |
| M21 | Elektromontáže | | | 0,00 |
| | Celkem | 6 630,00 | 444,00 | 6 186,00 |

Dílčí rozpočet - elektroinstalace

| Oddíl | Název | Vícepráce | Méněpráce | Rozdíl |
|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Elektroinstalace | 57 210,66 | 50 892,00 | 6 318,66 |
| | Celkem | 57 210,66 | 50 892,00 | 6 318,66 |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Celkem | | 181 256,88 | 96 692,88 | 84 564,00 |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------|--------------|
| SoD č. 17495-3/2016-VLRZ/R/NVP | 2 799 900,00 |
| dodatek č. 1 | 2 797 364,02 |
| dodatek č. 2 | 2 961 741,02 |
| dodatek č. 3 | 3 046 305,02 |