



MC Praha-Kunratice
Doručeno 23.08.2021
Listy 2 Přílohy
In-sv Druhý příloh
MC P-KU 02519/2021
mc35es7d2b8351

CENOVÁ NABÍDKA

OBJEDNATEL: ÚMČ PRAHA - KUNRATICE

MÍSTO PLNĚNÍ: K ZELENÝM DOMKŮM 1435 - THERAB TILIA

AKCE: HAVARIJNÍ VÝMĚNA PROREZLÉHO ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE TUV - KOTELNA + ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉHO OHŘEVU TUV

POPIS POLOŽKY	POČET	JEDNOTKA	DODÁVKA	CELKEM
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE - ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV 800L VČ. NEFUNKČNÍCH ARMATŮR	1	KPL		
ZSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY VT - S 800 FRM STACIONÁR (250 KG)	1	KS		
NASTĚHOVÁNÍ A USAZENÍ NA MÍSTO (TĚŽKÁ BŘEMENA)	1	KS		
KULOVÝ KOHOUT 6/4"	4	KS		
KULOVÝ KOHOUT 5/4"	4	KS		
KULOVÝ KOHOUT 2/1/2"	1	KS		
ŠROUBENÍ 6/4"	2	KS		
ŠROUBENÍ 5/4"	4	KS		
PŘECHOD PPR 75/2/1/2"	1	KS		
PPR FITINKY) KOLENA HRDLA PRŮM 75	1	KS		
VSUVKA MOSAZ 1"	4	KPL		
VSUVKA MOSAZ 1/2"	2	KS		
T - KUS MOSAZ 1"	2	KS		
KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM 1/2"	2	KS		
POJIŠŤOVACÍ VENTIL 1" 10 BAR	2	KS		
TEPLOMĚR 0 - 120	2	KS		
MANOMETR	2	KS		
MANOMETRICKÝ KOHOUT 1/2"	2	KS		
TRUBKA PPR FASER HOT 75	2	KS		
IZOLACE 76/20	2	BM		
DROBNÝ MTŽ MAT	2	BM		
TĚSŇICÍ MAT	1	KPL		
ODVOZ A LIKVIDACE DEMONT HMOT	1	KPL		
MONTÁŽNÍ PRÁCE	1	KPL		

VESTAVNÁ PATRONA 9 KW SH9
PŘÍRUBA SE ZÁVITEM 240/6/4"
TĚSNÍČÍ VLOŽKA 240mm
MaR zapojení vč.dopravy a materiálu
MANIPULACE

1	KS
1	KS
1	KS
1	KPL
1	KPL

CELKEM BEZ DPH	130 087,00 Kč
----------------	---------------

DPH 21%	27 318,27 Kč
---------	--------------

CELKEM S DPH	157 405,27 Kč
--------------	---------------

V PRAZE DNE: 23.08.2021
VYPRACOVAL PĚNKAVA ML