

Výměna a doplnění kamerového systému KÚOK

Název	množství	ks/m	Cena Kč bez DPH			
			Dodávka		Montáž	
			jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
KÚOK, RCO - technologie						
IP dome kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 40m, VA, IP67	31	ks				
IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67	12	ks				
Vysílač pro přenos IP kamer po koaxiálním kabelu až na 1000m, 1 port, PoE(+)	33	ks				
Přijímač pro přenos IP kamer po koaxiálním kabelu až na 1000m, 1 port, PoE(+)	33	ks				
LCD LED monitor, 32", 16:9, 1920x1080, BNC, VGA, HDMI, audio, 230V	2	ks				
Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV na zeď, 13" až 42"	2	ks				
Switch 52 portů Gigabit (48x PoE+), 4x SFP, 104Gbps, 740W, kov	1	ks				
Switch 28 portů Gigabit (24x PoE+), 4x SFP, 56Gbps, 370W, kov	1	ks				
XP Professional+, VMS pro IP kamery aj., základní base licence	1	ks				
XP Professional+, VMS pro IP kamery aj., device licence pro jedno zařízení	46	ks				
Záznamové zařízení NVR s VMS Xprotect (bez licencí), 48TB, Rack mount	1	ks				
KÚOK						
Kabeláž, instalační materiál						
UTP kabel cat. 5e, LSOH	360	m				
Patchkabel (různé délky) UTP	80	ks				
Patchkabel (různé délky) SM, 9/125	1	kpl				
19" Patchpanel, 24xRJ45, cat. 5e	2	ks				
Video kabeláž DP/HDMI (různé délky)	1	kpl				
Montáž						
Průraz zdí						
Práce mimo specifikaci	80	hod				
Lišta PVC 40x20	40	m				
Nastavení systému, zaškolení obsluhy						
Kamerové zkoušky, nastavení kamer	30	hod				
Výchozí revize						
Zkušební provoz	20	hod				
RCO						
Kabeláž, instalační materiál						
UTP kabel cat. 5e, LSOH	1200	m				
Patchkabel (různé délky) UTP	10	ks				
Patchkabel (různé délky) SM, 9/125	1	kpl				
Triton, 19' rozvaděč jednodílný 9U/500mm celoskleněné dveře	1	ks				
Triton, 19' vent.j.-2V-220V/30W termostat	1	ks				
19" rozvodný panel 8x230V 1,5U 3m černý s vaničkou, přepěťovou ochranou a vypínačem	1	ks				
zásuvka 230V, povrch.	1	ks				
19" Patchpanel, 24xRJ45, cat. 5e	1	ks				
Video kabeláž DP/HDMI (různé délky)	1	kpl				
CYKY-J 3x2,5	120	m				
Montáž						
Průraz zdí						
Práce mimo specifikaci	120	hod				
Lišta PVC 40x20	250	m				
Úprava silového rozvaděče						
Nastavení systému, zaškolení obsluhy						
Kamerové zkoušky, nastavení kamer	10	hod				
Výchozí revize						
Zkušební provoz	10	hod				
Dodávka materiálu						904 644,19
Montážní práce						322 860,00
Dodávka a montáž celkem						1 227 504,19
Celková cena bez DPH						1 227 504,19