



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, OBLÁ 75 A, 634 00 BRNO

VYŘIZUJE: Dočkalová Petra, DiS.
TEL.: 547 428 915, dockalova@nliskovec.brno.cz
DATUM: 08.09.2021

Lidařík, s.r.o.
Železná 680/12
61900 Brno

Objednávka č. OBJ/283/2021/OVV

Objednáváme u Vás provedení prací vedoucí ke znovu zprovoznění studny vrtané a studny kopané, lokalita Kamenný vrch, dle Vaší nabídky na opravu ručních pump ze dne 17.08.2021.

Termín realizace nejpozději do: 31.10.2021
Cena nejvýše do: 85 608,00 Kč včetně DPH

Fakturu zašlete na adresu:


Statutární město Brno
MČ Brno Nový Lískovec
Oblá 75a
634 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky

S pozdravem

Statutární město Brno
Městská část Brno-Nový Lískovec
Odbor vnitřních věcí Úřadu městské části
Oblá 75a, 634 00 Brno

Mgr. Lenka Mikšíková
vedoucí OVV



Železná 12, 619 00 BRNO

TEL./FAX 543 210 615, e-mail: info@lidarik.cz, www.lidarik.cz



Lidařík, s.r.o.

NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRACÍ NA LOKALITĚ
Brno - Nový Lískovec

Na lokalitě Brno - Nový Lískovec

pro **Petra Dočkalová, DiS.**

Odbor vnitřních věcí - pozemky

ÚMČ Brno - Nový Lískovec

Oblá 75 a, 634 00 Brno

tel.č.: 547 428 915

e-mail: dockalova@nliskovec.brno.cz

od **Lidařík, s.r.o.**

Železná 12

619 00 Brno

tel./fax: 543 210 615

IČO: 26921219

DIČ: CZ26921219

Nab.č. : 21 01 33

Věc:

Na základě domluvy Vám zasiláme cenovou nabídku.



ZADÁNÍ:

Práce na lokalitě spojené s opravou ručních pump

- 1) studna vrtaná - cca hloubka 40 metrů - průměr cca 100 mm
 2) studna kopaná - cca hloubka 20 metrů - průměr 1 metr

NABÍDKA:

studna vrtaná		
přeprava osob a materiálů na montáž zařízení 15 km x 15,- Kč/km x 2 cesty	450,00	Kč
vystrojení studny ruční pumpou typ Standard II - ruční pumpa zůstává (pumpa standard II, spona s klíny, pracovní válec, sací koš pirát 5/4", trubky pozink 5/4", trubky pozink 6/4", kulatina táhla, odvodnění na zimu jenom provrtáním potrubí)	22 500,00	Kč
přípravné práce, nákup a svoz materiálu, závitování potrubí, instalace na lokalitě	12 000,00	Kč
CELKEM bez DPH 21%:	34950,00	Kč

studna kopaná		
přeprava osob a materiálů na montáž zařízení 15 km x 15,- Kč/km x 2 cesty	450,00	Kč
vystrojení studny ruční pumpou typ Standard II - komplet (pumpa standard II, spona s klíny, pracovní válec, sací koš pirát 5/4", trubky pozink 5/4", trubky pozink 6/4", kulatina táhla, odvodnění na zimu jenom provrtáním potrubí)	23 500,00	Kč
		
Zákrytová deska TBH 20-120	850,00	Kč
		
přípravné práce, nákup a svoz materiálu, závitování potrubí, instalace na lokalitě	11 000,00	Kč
CELKEM bez DPH 21%:	35800,00	Kč

- termín realizace, podzim 2021
- fakturovány budou skutečně provedené práce na lokalitě

V Brně 17.8.2021
 Rudolf Lidařík