

**REKAPITULACE**

Stavba : Plzeň  
 Objekt : MŠ Kralovická  
 Rozpočet : Byt  
 JKSO :

Objednavatel : ÚMO 1  
 Zhotovitel : SIVRES, a.s., Koterovská 177, Plzeň  
 Datum : 13. 8. 2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
		0 06 3	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
		0 09 0	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
		0 09 4	Lešení a stavební výtahy				0,00
		0 09 9	Přesun hmot				0,00
		7 02 0	ZTI				0,00
		7 03 0	ÚT				0,00
		7 04 0	Elektroinstalace				0,00
		7 06 3	Konstrukce SDK				0,00
		7 06 6	Konstrukce truhlářské				0,00
		7 07 1	Podlahy z dlaždic				0,00
		7 07 5	Podlahy z PVC				0,00
		7 08 1	Obklady keramické				0,00
		7 08 4	Malby				0,00
		9 09 9	Vedlejší náklady				0,00
			<b>Celkem</b>				357 151,00
			<b>Celkem</b>				357 151,00
			Celkem				357 151,00
			DPH 15%		357 151,00	15,00%	53 573,00
			<b>Celkové náklady</b>	<b>Kč</b>			410 724,00

**Propočet ceny objektu**

Stavba : Plzeň  
 Objekt : MŠ Kralovická  
 Rozpočet : Byt

Objednavatel : ÚMO 1  
 Zhotovitel : SIVRES, a.s., Koterovská 177, Plzeň

1	2	3	4	5	6	7	10
JKSO :			Datum :				
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
<b>0 06 1 Úpravy povrchů vnitřní</b>							
1		771121011	Penetrace	m2	5,000		
2		612315413	Oprava omítek - stěny	m2	3,000		
3		611315413	Oprava omítek - stropy	m2	2,000		
<b>0 06 1 Úpravy povrchů vnitřní</b>							
<b>0 06 3 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
1		632441113	Stěrka samonivelační, ruční zpracování	m2	92,400		
2		771121011	Penetrace podkladu	m2	92,400		
<b>0 06 3 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							
<b>0 09 0 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
1		610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a konstrukcí	m2	30,000		
2			Demontáž drobných předmětů	kpl	1,000		
3		952901114	Kompletní úklid a vyčištění bytu	m2	92,400		
4	006	979087311	Vodorovné přemístění suti	t	1,600		
5	006	979087212	Naložení a složení suti	t	1,600		
6	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,600		
7	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	16,000		
8	013	979098204	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku	t	1,600		
<b>0 09 0 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
<b>0 09 4 Lešení a stavební výtahy</b>							
1	011	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	35,000		
<b>0 09 4 Lešení a stavební výtahy</b>							
<b>0 09 9 Přesun hmot</b>							
1	011	998011003	Přesun hmot	t	2,125		
<b>0 09 9 Přesun hmot</b>							
<b>7 02 0 ZTI</b>							
1			Demontáž WC	kus	1,000		
2		725210821	Demontáž umyvadla	kus	1,000		
3		725820802	Demontáž baterií	kus	3,000		
4			Demontáž vany litinové	kus	1,000		
5			Demontáže stávajícího potrubí	kpl	1,000		
6	721	721174043	Potrubí HT přípojovací DN 50	m	8,000		
7	721	721174044	Potrubí HT přípojovací DN 70	m	5,000		
8	721	721174045	Potrubí HT přípojovací DN 100	m	1,000		

1	2	3	4	5	6	7	10
9	721	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,000		
10	721	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000		
11	721		HL 21 - Podomítková souprava pro pračku a myčku	kus	2,000		
12	721	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	14,000		
13	722	722174023	Potrubí z PPR D 25/3,5 mm	m	15,000		
14	722	722174024	Potrubí z PPR D 20/3,4 mm	m	12,000		
15			Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	27,000		
16			Vsazení odbočky do potrubí	kus	2,000		
17	722	722190401	Vyvedení výústky DN 15	kus	9,000		
18	722	722220111	Nástěnka G 1/2 s jedním závitem	kus	9,000		
19	722	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25 včetně montáže	kus	2,000		
20	722	722290226	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	27,000		
21			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	27,000		
22	721	725113122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
23		-43	Klozet kombi	kus	1,000		
24		-35	Přípojovací koleno WC pr. 110	kus	1,000		
25		-15	Sedátko klozetové bílé	kus	1,000		
26	721	725229102	Montáž vany	kus	1,000		
27			Vana	kus	1,000		
28		-11	Sifon vanový plastový	kus	1,000		
29			Dvířka krycí plast. bílá 20x 30 cm	kus	1,000		
30	725	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	kus	1,000		
31			Dřez kuchyňský nerezový	kus	1,000		
32			Sifon dřezový	kus	1,000		
33	725	725219401	Montáž umyvadel ostatních typů	kus	1,000		
34			Umyvadlo včetně sifonu	kus	1,000		
35	725	725829301	Mtž baterií umyvadlových/dřezových stojánkových	kus	2,000		
36			Baterie umyvadlová stojánková	kus	1,000		
37			Baterie dřezová stojánková	kus	1,000		
38	721	725841414	Montáž baterie sprchové nástěnné	kus	1,000		
39		-49	Baterie sprchová s ruční sprchou	kus	1,000		
40	725	725819401	Mtž ventilů rohových	kus	9,000		
41	725	725810401	Ventil rohový bez přípojovací trubičky	kus	6,000		
42	725	725810403	Ventil rohový s přípojovací trubičkou	kus	1,000		
43	725	725810246	Ventil pračkový/myčkový se zpětnou klápkou	kus	2,000		
44		998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	t	0,115		
45		998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	t	0,125		
46		998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty	t	0,315		

7 02 0 ZTI  
7 03 0 ÚT

1	2	3	4	5	6	7	10
1			Uzavíratelné šroubení 1/2"	kus	6,000		
2			Uzavíratelné šroubení 3/8"	kus	3,000		
3			Termostatická hlavice	kus	9,000		
4			Montážní práce	hod	16,000		
<b>7 03 0 ÚT</b>							
<b>7 04 0 Elektroinstalace</b>							
1			Demontáž stávající elektroinstalace ( vypínače, zásuvky )	hod	5,00		
2			Rozvaděč bytový	kus	1,00		
3			Zásuvka dvojnásobná 16A/230V 2x2P+PE, polar	kus	12,00		
4			Krycí rámeček dvojnásobný kompletní polar	kus	12,00		
5			Kabel CYKY-J 3 x 2.5 mm <sup>2</sup> Un-450/750V U <sub>zk</sub> – 2.5 kV	m	20,00		
6			Kabel CYKY-J 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> Un-450/750V U <sub>zk</sub> – 2.5 kV	m	20,00		
7			Přisazené svítidlo do koupelny, wc, spíže a na chodbu	kus	2,00		
8			Podlinkové svítidlo 15W	kus	1,00		
9			Doprava	Kč	1,00		
10			Revize elektro	kpl	1,00		
<b>7 04 0 Elektroinstalace</b>							
<b>7 06 3 Konstrukce SDK</b>							
1			SDK pohled	m2	3,080		
2			SDK truhlík	m	3,610		
3			SDK Kontrolní dvířka - WC	kus	1,000		
<b>7 06 3 Konstrukce SDK</b>							
<b>7 06 6 Konstrukce truhlářské</b>							
1	766825811		Demontáž spíže	kus	1,000		
2	76666		Demontáž kuchyňské linky	kus	1,000		
3	76666		Demontáž krytu stoupaček	kpl	1,000		
4	766812115		Montáž kuchyňských linek š. do 2,4 m	kus	1,000		
5	766121299		Kuchyňská linka bez sporáku bez dřezu bez baterie	kus	1,000		
6	766690021		Montáž kuchyňské desky	kus	1,000		
7	766121299		Kuchyňská deska š.600 mm	m2	1,500		
8	766624041		Montáž digestoře	kus	1,000		
9	766623923		Digestoř vnitřní	kus	1,000		
10	766695213		Montáž truhlářských prahů a lišt	kus	8,000		
11	6118740100		Přechodová lišta	kus	8,000		
<b>7 06 6 Konstrukce truhlářské</b>							
<b>7 07 1 Podlahy z dlaždic</b>							
1	965081213		Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	4,100		
2	771121011		Penetrace	m2	4,100		
3	771 771573113		Montáž podlah z dlaždic	m2	4,100		
4	771		Dlažba keramická	m2	5,000		

1	2	3	4	5	6	7	10
5		998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t		0,100	
		<b>7 07 1</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				
		<b>7 07 5</b>	<b>Podlahy z PVC</b>				
1		776511810	Demontáž PVC	m2		92,400	
2	776	776222111	D + M - PVC	m2		88,300	
3	776	776411112	D + M - Soklík	m		100,000	
4		998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové	t		0,600	
		<b>7 07 5</b>	<b>Podlahy z PVC</b>				
		<b>7 08 1</b>	<b>Obklady keramické</b>				
1	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2		20,850	
2	781	781230121	Montáž obkladů keramických	m2		20,820	
3	781	781479191	Příplatek za malou plochu	m2		6,140	
4			Obkladačka keramická	m2		22,000	
5	014	612409991	Začištění kolem obkladů	m		17,960	
6		998781103	Přesun hmot pro obklady keramické	t		0,440	
		<b>7 08 1</b>	<b>Obklady keramické</b>				
		<b>7 08 4</b>	<b>Malby</b>				
1	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2		381,870	
2	784	771591111	Penetrace podkladu	m2		361,050	
3	784	784453601	Malba	m2		361,050	
		<b>7 08 4</b>	<b>Malby</b>				
		<b>9 09 9</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
1			Kompletační a koordinační činnost	%		3 484,400	
		<b>9 09 9</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
			<b>Celkem</b>				
							<b>Kč</b>