

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: JTA 19/01 Rekonstrukce muzea Rýmařov
Objekt: 01-99 Oprava střech
Rozpočet: JTA 19/01 Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: STAS v.o.s IČO: 15502520
 Žižkova č. 260/21 DIČ: CZ15502520
 795 01 Rýmařov

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 82 673,76 |
| PSV | 1 679 553,39 |
| MON | 32 000,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 95 000,00 |
| Celkem | 1 889 227,15 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 889 227,15 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 396 738,00 CZK |

Zaokrouhlení -0,15 CZK

Cena celkem s DPH 2 285 965,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------------|-----|
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 1 727,24 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 15 000,00 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 2 000,93 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 4 830,00 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 228,34 | 0 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 17 935,41 | 1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 177 982,77 | 9 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 801,19 | 0 |
| 728 | Vzduchotechnika | PSV | | | 14 353,44 | 1 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 688 417,87 | 36 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 360 263,17 | 19 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 416 787,30 | 22 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 3 012,24 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 32 000,00 | 2 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | 58 887,25 | 3 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 95 000,00 | 5 |
| Cena celkem | | | | | 1 889 227,15 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | 1 727,24 | | | |
| 1 | 622474110R00 | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,31000</i> | m2 | 1,31000 | 600,00 | 786,00 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 2 | 622474203R00 | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 3 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,31000</i> | m2 | 1,31000 | 555,00 | 727,05 | 801-5 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 3 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, <i>hlava komína : 1,3*0,7+0,1*(1,3*2+0,7*2)</i> | m2 | 1,31000 | 163,50 | 214,19 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 15 000,00 | | | |
| 4 | 946941102RT2 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m <i>řimsa pultové střechy : 1</i> | sada | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 5 | 946941192RT2 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) □ plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m <i>předpokald : 20</i> | den | 20,00000 | 500,00 | 10 000,00 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 6 | 946941802RT2 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m | sada | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 2 000,93 | | | |
| 7 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě <i>podlaha pultové střechy : 17,115*6,58</i> | m2 | 112,61670 | 8,00 | 900,93 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 8 | 953761131R00 | Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech <i>pultová střecha - proudloužení odtahu WC - předpokald : 1</i> | m | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 4 830,00 | | | |
| 9 | 975043121R00 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m □ při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m <i>podchycení vazby krovu -sedlová střecha - vazní trám : 4+3</i> | m | 7,00000 | 690,00 | 4 830,00 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 228,34 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------------|---------------|---|-----|-----------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 10 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 0,20758 | 1 100,00 | 228,34 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 712 Povlakové krytiny | | | | | | 17 935,41 | | | |
| 11 | 712391172RZ5 | Textílie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 podlaha pultové střechy : 17,115*6,58 | m2 | 112,61670 | 89,20 | 10 045,41 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 112,61670 | | | | |
| 12 | 712400831R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé, Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 413,00000 | m2 | 413,00000 | 19,00 | 7 847,00 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 413,00000 | | | | |
| 13 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně | t | 0,03829 | 1 123,00 | 43,00 | 800-711 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | | 177 982,77 | | | |
| 14 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu podlaha pultové střechy : 17,115*6,58 | m2 | 112,61670 | 150,00 | 16 892,51 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 112,61670 | | | | |
| 15 | 713141221RP6 | Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně dodávky materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 112,61670 | m2 | 112,61670 | 290,00 | 32 658,84 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 112,61670 | | | | |
| 16 | 63151468R | deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 112,61670*1,1 | m2 | 123,87837 | 448,50 | 55 559,45 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 123,87837 | | | | |
| 17 | 63151470R | deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 112,61670*1,1 | m2 | 123,87837 | 561,00 | 69 495,77 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 123,87837 | | | | |
| 18 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | t | 3,38976 | 996,00 | 3 376,20 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 801,19 | | | |
| 19 | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP | kus | 1,00000 | 801,00 | 801,00 | 800-721 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | pultová střecha - odvětrání WC : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 20 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | t | 0,00027 | 709,00 | 0,19 | 800-721 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 728 | | Vzduchotechnika | | | | 14 353,44 | | | |
| 21 | 728415114RRR | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 vč. dodávky mřížky podhled pultové střechy : 17 | kus | 17,00000 | 841,00 | 14 297,00 | | Vlastní | Indiv |
| 22 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m | t | 0,01700 | 3 320,00 | 56,44 | 800-728 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 688 417,87 | | | |
| 23 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m pultová střecha : 1 sedlová střecha : 1 | kus | 2,00000 | 17 500,00 | 35 000,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 24 | 762331914R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm ² , délky vyřezané části krovu přes 8 m výměna krokví - pultová střecha : 6,6*4 výměna krokví - sedlová střecha : 11,3 Mezisoučet výměna krokví - pultová střecha - dle pozn. na výkrese 10% - 14 ks : 2*6,6 výměna krokví - sedlová střecha - dle pozn. na výkrese 10% -24 ks : 3*11,3 Mezisoučet | m | 84,80000 | 180,00 | 15 264,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 25 | 762331942R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm ² , délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m sedlová střecha : kráčata : 3,5*5 pozednice : 2,9 | m | 20,40000 | 240,00 | 4 896,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 26 | 762331952R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m <i>sedlová střecha :</i> <i>vazní trám : 3,71+2,5</i> | m | 6,21000 | 320,00 | 1 987,20 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 6,21000 | | | | |
| 27 | 762332931R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 84,80000</i> | m | 84,80000 | 340,00 | 28 832,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 84,80000 | | | | |
| 28 | 762332934RV1 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva <i>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,21000</i> | m | 6,21000 | 400,00 | 2 484,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 6,21000 | | | | |
| 29 | 762332935RV1 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm2, bez dodávky řeziva <i>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 20,40000</i> | m | 20,40000 | 460,00 | 9 384,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 20,40000 | | | | |
| 30 | 762341210R00 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , | m2 | 113,00000 | 200,00 | 22 600,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 31 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm <i>sedlová střecha : 300</i> | m2 | 300,00000 | 530,00 | 159 000,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 300,00000 | | | | |
| 32 | 762341620RT2 | Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka, včetně dodávky palubek tl. 12,5 mm <i>pultová střecha : 17,115*0,8</i> | m2 | 13,69200 | 800,00 | 10 953,60 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 13,69200 | | | | |
| 33 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm <i>sedlová střecha : 300</i> | m2 | 300,00000 | 300,00 | 90 000,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | | 300,00000 | | | | |
| 34 | 762342205RT4 | Montáž kontralátí na vruty, s dodávkou těsnicí pěny pod kontralátě, a dodávkou lať 40 x 60 mm | m2 | 113,00000 | 235,00 | 26 555,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|---|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 35 | 762342206RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm | m2 | 300,00000 | 250,00 | 75 000,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 300,00000 | | | | | |
| | | | | 300,00000 | | | | | |
| 36 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 113,00000 | 75,00 | 8 475,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 37 | 762341821R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých | m2 | 300,00000 | 75,00 | 22 500,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | sedlová střecha : 300 | | | | | |
| | | | | 300,00000 | | | | | |
| 38 | 762342812R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm | m2 | 300,00000 | 50,00 | 15 000,00 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | sedlová střecha : 300 | | | | | |
| | | | | 300,00000 | | | | | |
| 39 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 10,22202 | 1 350,00 | 13 799,73 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,22203 | | | | | |
| | | | | 10,22203 | | | | | |
| 40 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 10,22203 | 3 000,00 | 30 666,09 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | pultová střecha k latě : 113/1*0,04*0,06 | | | | | |
| | | | | 0,27120 | | | | | |
| | | | | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,09408 | | | | | |
| | | | | 1,09408 | | | | | |
| | | | | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 3,41712 | | | | | |
| | | | | 3,41712 | | | | | |
| | | | | sedlová střecha - latě a k latě : 300/1*0,04*0,06+300/0,2*0,04*0,06 | | | | | |
| | | | | 4,32000 | | | | | |
| | | | | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 0,76550 | | | | | |
| | | | | 0,76550 | | | | | |
| | | | | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,35412 | | | | | |
| | | | | 0,35412 | | | | | |
| 41 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 10,00000 | 440,00 | 4 400,00 | Prav.M | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | předpoklad : 10 | | | | | |
| | | | | 10,00000 | | | | | |
| 42 | 909 RRR | Hzs-nezmeritelné stavební práce -statik | h | 20,00000 | 620,00 | 12 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| 43 | 60512560R | prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané | m3 | 3,41712 | 12 000,00 | 41 005,44 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 113*0,028*1,08 | | | | | |
| | | | | 3,41712 | | | | | |
| 44 | 60515248R | hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I | m3 | 1,09408 | 13 000,00 | 14 223,04 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | pultová střecha : 0,08*0,14*6,6*4*1,08 | | | | | |
| | | | | 0,31933 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | |
|-----------------|---------------|---|-----|-------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|--|
| | | výměna krokví - pultová střecha - dle pozn. na výkrese 10% - 14 ks : 2*6,6*0,08*0,14*1,08 | | | 0,15967 | | | | | |
| | | výměna krokví - sedlová střecha - dle poz. na výkrese 10% -24 ks : 3*11,3*0,12*0,14*1,08 | | | 0,61508 | | | | | |
| 45 | 60515262R | hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 220 mm; l = od 6 000 mm; jakost I sedlová střecha : kráčata : 3,5*5*0,16*0,22*1,08 pozednice : 2,9*0,16*0,2*1,08 | m3 | 0,76550 | 13 000,00 | 9 951,50 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | |
| 46 | 60515278R | hranol SM/JD; tl = 200,0 mm; š = 200 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost I sedlová střecha : vazní trám : (3,71+2,5)*0,22*0,24*1,08 | m3 | 0,35412 | 13 000,00 | 4 603,56 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | |
| 47 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | % | 3 679,71430 | 8,00 | 29 437,71 | 800-762 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | | 360 263,17 | | | |
| 48 | 764908110RT2 | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž K5 : 7,35 K7 : 5,775+0,48+3,64 | m | 17,24500 | 700,00 | 12 071,50 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | |
| 49 | 764908105RT2 | Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací K5 : 13,335 K6 : 9,045 K7 : 17,09 | m | 39,47000 | 720,00 | 28 418,40 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | |
| 50 | 764908102RT2 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž K5 : 1 | kus | 2,00000 | 720,00 | 1 440,00 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I | |
| | | | | | 1,00000 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | K7 : 1 | | 1,00000 | | | | | |
| 51 | 764311822R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° pultová střecha : 113 sedlová střecha : 300 | m2 | 413,00000 | 53,30 | 22 012,90 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 113,00000 | | | | | |
| | | | | 300,00000 | | | | | |
| 52 | 764321841R00 | Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 750 mm, sklonu přes 30 do 45° sedlová střecha : 19,2 | m | 19,20000 | 56,10 | 1 077,12 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 19,20000 | | | | | |
| 53 | 764322841R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45° 26,4 | m | 26,40000 | 42,00 | 1 108,80 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 26,40000 | | | | | |
| 54 | 764331851R00 | Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° pultová střecha : 17,33+6,58+6,58 sedlová střecha : 11,06*2+22 | m | 74,61000 | 34,70 | 2 588,97 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 30,49000 | | | | | |
| | | | | 44,12000 | | | | | |
| 55 | 764348814R00 | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45° sedlová střecha : 10 | kus | 10,00000 | 30,60 | 306,00 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 10,00000 | | | | | |
| 56 | 764352840R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu do 30° pultová střecha : 17,115 sedlová střecha : 13,4+9,1 | m | 39,61500 | 40,00 | 1 584,60 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 17,11500 | | | | | |
| | | | | 22,50000 | | | | | |
| 57 | 764362810R00 | Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° sedlová střecha : 3 | kus | 3,00000 | 53,30 | 159,90 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 3,00000 | | | | | |
| 58 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm pultová střecha : 17,73+6,58 sedlová střecha : 11,06*2 | m | 46,43000 | 54,80 | 2 544,36 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | | | 24,31000 | | | | | |
| | | | | 22,12000 | | | | | |
| 59 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm | m | 14,70000 | 46,60 | 685,02 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | pultová střecha : 7,35 | | 7,35000 | | | | | |
| | | sedlová střecha : 7,35 | | 7,35000 | | | | | |
| 60 | 764775331RRR | Iemování výlezu na STŘECHU | kus | 3,00000 | 4 900,00 | 14 700,00 | | Vlastní | RTS 21/ I |
| 61 | 764903310RRR | Lindab Ideal, komínek odvětr.,DN 125 mm | kus | 6,00000 | 4 115,00 | 24 690,00 | | Vlastní | RTS 21/ I |
| | | K8 : 6 | | 6,00000 | | | | | |
| 62 | 764904010RRR | zastřešení hladkými plechy, do 30°, tl. 0,6 mm, povrchová úprava HB polyester, s těsněním v drážce, spodní líc a antikondenzační úpravou | m2 | 113,00000 | 1 250,00 | 141 250,00 | | Vlastní | RTS 21/ I |
| 63 | 764-K/1 | D+M oplechování zhlaví štít stěny | m | 22,10000 | 1 500,00 | 33 150,00 | | Vlastní | Indiv |
| 64 | 764-K/10 | D+M římsy sedlové střechy | m | 19,20000 | 550,00 | 10 560,00 | | Vlastní | Indiv |
| 65 | 764-K/11 | D+M oplechování okapu | m | 26,40000 | 420,00 | 11 088,00 | | Vlastní | Indiv |
| 66 | 764-K/2 | D+M oplechování přechodu sedlové střechy | m | 22,00000 | 660,00 | 14 520,00 | | Vlastní | Indiv |
| 67 | 764-K/3 | D+M oplechování zhlaví štítové stěny pultové střechy | m | 6,60000 | 660,00 | 4 356,00 | | Vlastní | Indiv |
| 68 | 764-K/4 | D+M oplechování pult. střechy | m | 17,60000 | 670,00 | 11 792,00 | | Vlastní | Indiv |
| 69 | 900 RT1RRR | HZS -včetně případného materiálu, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 18,00000 | 700,00 | 12 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | srovnání hřebene - předpoklad : 2*9 | | 18,00000 | | | | | |
| 70 | 998764102R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | t | 0,75596 | 10 000,00 | 7 559,60 | 800-764 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 416 787,30 | | | |
| 71 | 765322211RT1 | Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami jednoduchá, jednoduché krytí, na laťování | m2 | 300,00000 | 990,00 | 297 000,00 | 800-765 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 72 | 765322715R00 | Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, výlez na střechu s povrchovou úpravou | kus | 3,00000 | 3 750,00 | 11 250,00 | 800-765 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 73 | 765328512R00 | Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, hřeben | m | 12,56300 | 800,00 | 10 050,40 | 800-765 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 74 | 765322757RT1 | Sněhový zachytávač lopatkový, pozink, uni obdélník 300 x 600 mm, krytina vláknocementová | ks | 20,00000 | 1 525,00 | 30 500,00 | 800-765 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| | | K9 : 10*2 | | 20,00000 | | | | | |
| 75 | 765799313RK2 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů | m2 | 300,00000 | 205,00 | 61 500,00 | 800-765 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 76 | 765331871RRR | Hák protisněhový | kus | 12,00000 | 120,00 | 1 440,00 | | Vlastní | RTS 21/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | pultová střecha : 12 | | 12,00000 | | | | | |
| 77 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | t | 4,44269 | 1 136,00 | 5 046,90 | 800-765 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 3 012,24 | | | |
| 78 | 783626210R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 13,69200 | m2 | 13,69200 | 220,00 | 3 012,24 | 800-783 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 32 000,00 | | | |
| 79 | 210-001 | Oprava hromosvodů, výměna poškozených částí (50%), revize, kontrola kotvení | kpl | 1,00000 | 32 000,00 | 32 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 58 887,25 | | | |
| 80 | 979086112R00 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním | t | 15,91246 | 164,50 | 2 617,60 | 832-1 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 81 | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 15,91246 | 678,00 | 10 788,65 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 82 | 979081111RT2 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 15,91246 | 226,00 | 3 596,22 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 83 | 979081121RT2 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 350,07422 | 18,60 | 6 511,38 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 84 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 15,91246 | 1 800,00 | 28 642,43 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 85 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | t | 15,91246 | 286,00 | 4 550,96 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| 86 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | t | 15,91246 | 137,00 | 2 180,01 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 21/ I |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 95 000,00 | | | |
| 87 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 80 000,00 | 80 000,00 | | RTS 21/ I | Indiv |
| 88 | 005123 R | Územní vlivy | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | | RTS 21/ I | Indiv |
| 89 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | RTS 21/ I | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov |
| O: | 01-99 | Oprava střech |
| R: | JTA 19/01 | Rekonstrukce muzea Rýmařov -SO 01-99 Oprava střech |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Celkem | | | | | | 1 889 227,15 | | | |