

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství severní Morava
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

Geotechnické posouzení a inženýrskogeologický průzkum pro akci: “Geotechnické posouzení stávající stavby č. p. 1762; jiná stavba, parc. č. 1433/3, k.ú. Bruntál-město [413046], adresa Pod Lipami 1762/59, 792 01 Bruntál”.

- 1) Cena za geotechnické posouzení 37 000 Kč bez DPH
- 2) Vyhotovení 4 ks kopaných sond, z toho 2 uvnitř objektu a 2 vně objektu za celkovou cenu 52 560,95 Kč bez DPH (uvedení do původního stavu)

Cena celkem 89560,95 Kč bez DPH 21%.

Termín závěrečné zprávy: 1 měsíc od započetí prací kopaných sond.


Před započítím prací požadujeme:

1. Písemný souhlas majitele pozemku se vstupem na pozemek za účelem provádění geologických prací (parcela č. 1433/3 a parcela č. 1434/2, katastrální území Bruntál-město)
2. Prohlášení že se v místě sond nenacházejí podzemní inženýrské sítě (v ceně nejsou uvažovány poplatky správcům inženýrských sítí za vytyčení sítí).

Přílohy: Soupis prací provedení 4 sond.

V Ostravě 23.6.2021

odpovědný řešitel geologických prací
autorizovaný inženýr pro geotechniku



Pohoří 789
725 26 Ostrava-Krásné Pole
IČO. 42783577
DIČ: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kopané sondy kolem základů objektu Lesy ČR, Bruntál (2x vnitřní, 2x vnější)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 560,95

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 560,95	21,00%	11 037,80
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 598,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kopané sondy kolem základů objektu Lesy ČR, Bruntál (2x vnitřní, 2x vnější)

Místo:

Datum: 17.06.2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	52 560,95
HSV - Práce a dodávky HSV	46 509,45
1 - Zemní práce	22 750,92
5 - Komunikace pozemní	939,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 655,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 886,13
997 - Přesun sutě	3 316,63
998 - Přesun hmot	1 960,93
PSV - Práce a dodávky PSV	1 051,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 051,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Zakázka:

Kopané sondy kolem základů objektu Lesy ČR, Bruntál (2x vnitřní, 2x vnější)

Místo:

Datum: 17.06.2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 560,95
D HSV Práce a dodávky HSV							46 509,45
D 1 Zemní práce							22 750,92
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší	m2	3,000	96,00	288,00
	VV		1,5*2		3,000		
2	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých, očištění obrubníků k opětovnému	m	4,000	90,00	360,00
3	K	131251021	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	4,600	1 706,00	7 847,60
	VV		*výkop jam kolem základů strojně - kopané sondy z vnější strany				
	VV		2*1,0*1,0*2,3		4,600		
4	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,000	2 060,00	8 240,00
	VV		*kopané sondy ve vnitřních prostorech				
	VV		2*(1,0*1,0*2,0)		4,000		
5	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m	m2	9,200	178,00	1 637,60
	VV		4,6*2		9,200		
6	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při	m2	9,200	98,10	902,52
7	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,000	556,00	2 224,00
	VV		*zásyp kopaných sond ve vnitřních prostorech				
	VV		4,0		4,000		
8	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním	m3	4,600	272,00	1 251,20
D 5 Komunikace pozemní							939,00
9	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,000	313,00	939,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 655,84
10	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,230	3 970,00	913,10
	VV		*podkladní beton pod hydroizolační vrstvou, tl. 8 cm				
	VV		2*1,2*1,2*0,08		0,230		
11	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,432	3 900,00	1 684,80
	VV		*uvedení podlah do původního stavu doplněním betonové mazaniny, tl. 15 cm				
	VV		2*1,2*1,2*0,15		0,432		
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,014	44 550,00	623,70
	VV		2*1,2*1,2*0,005		0,014		
13	K	635211410	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby kamenivem pl do 2 m2	m3	0,432	3 320,00	1 434,24
	VV		2*1,2*1,2*0,15		0,432		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 886,13
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	394,20	1 576,80
	VV		*stávající obrubníky				
	VV		4		4,000		
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000	112,00	2 240,00
16	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,432	2 960,00	1 278,72
	VV		*bourání základové desky, odhad tl. 15 cm				
	VV		2*1,2*1,2*0,15		0,432		
17	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	0,346	3 520,00	1 217,92
	VV		*bourání nášlapné vrstvy betonových podlah, odhad tl. 12 cm				
	VV		2*1,2*1,2*0,12		0,346		
18	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,432	1 320,00	570,24
19	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,432	539,00	232,85
	VV		*odstranění podsypu pod zákl. deskou, odhad tl. 15 cm				
	VV		2*1,2*1,2*0,15		0,432		
20	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 150 mm	m	9,600	258,00	2 476,80
	VV		*řezání nášlapné vrstvy podlah, odhad tl. 12 cm				
	VV		1,2*4*2		9,600		
21	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	9,600	343,00	3 292,80
	VV		*řezání základové desky, odhad tl. 15 cm				
	VV		1,2*4*2		9,600		
D 997 Přesun sutě							3 316,63
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,724	801,00	1 380,92
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,724	233,00	401,69
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,136	10,20	246,19
	VV		1,724*14 'Přepočtené koeficientem množství		24,136		
25	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,724	747,00	1 287,83
D 998 Přesun hmot							1 960,93
26	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,442	803,00	1 960,93
D PSV Práce a dodávky PSV							1 051,50
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 051,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	2,880	240,00	691,20
	VV		"nová hydroizolační vrstva v zasažené části podlahové konstrukce				
	VV		2*1,2*1,2		2,880		
28	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	5,184	68,00	352,51
	VV		2,88		2,880		
	VV		2,88*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5,184		
29	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,005	992,00	4,96
30	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	565,00	2,83
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
31	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	5 000,00	5 000,00