

Stavební rozpočet - akce Oprava lesní cesty Cereboňák

číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Náklady celkem
1	122201101	Odkopávky nezapažené, hornina 3, do 100 m ³	m ³	5,00	130,00	650,00
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku, horniny 1-4, do 50 m	m ³	5,00	40,00	200,00
3	171201101	Uložení sypaniny do násypů neuhutněných	m ³	5,00	20,00	100,00
4	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm, v rovině	m ²	1 725,00	42,00	72 450,00
5	571902211	Posyp krytu lomovými výsivkami, množství do 10 kg/m ²	m ²	3 450,00	8,50	29 325,00
6	938902102	Čištění příkopů šířka dna do 40 cm, objem do 0,30 m ³ /m	m	50,00	71,00	3 550,00
7	938902103	Čištění příkopů šířka dna do 40 cm, objem do 0,50 m ³ /m	m	20,00	82,30	1 646,00
8	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	36,64	64,90	2 377,94
9	spec.	Výměna svodnice Reverdo, délka 6 m	ks	3,000	8 380,00	25 140,00
<hr/>						
Celkem za stavební rozpočet						135 438,94



