

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210715
Stavba: LO a INV na revíru Brumov

KSO:
Místo: revír Brumov, k.ú. Brumov

CC-CZ:
Datum: 15.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 927,77

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	144 927,77	30 434,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 175 362,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210715

Stavba: LO a INV na revíru Brumov

Místo: revír Brumov, k.ú. Brumov

Datum: 16.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		144 927,77	175 362,60
20210306	Rozšíření oblouku na LC Kubovecká	89 989,57	108 887,38
20210306(1)	Lokální opravy na LC Bařínčena	54 938,20	66 475,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LO a INV na revíru Brumov

Objekt:

20210306 - Rozšíření oblouku na LC Kubovecká

KSO:

Místo: revír Brumov, k.ú.Brumov

CC-CZ:

Datum: 15.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 989,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 989,57	21,00%	18 897,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 887,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LO a INV na revíru Brumov

Objekt:

20210306 - Rozšíření oblouku na LC Kubovecká

Místo:

revír Brumov, k.ú.Brumov

Datum:

15.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	89 989,57
HSV - Práce a dodávky HSV	89 989,57
1 - Zemní práce	11 887,50
5 - Komunikace pozemní	69 375,00
998 - Přesun hmot	8 727,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LO a INV na revíru Brumov

Objekt:

20210306 - Rozšíření oblouku na LC Kubovecká

Místo: revír Brumov, k.ú.Brumov

Datum: 15.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 89 989,57

D HSV Práce a dodávky HSV 89 989,57

D 1 Zemní práce 11 887,50

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	37,500	150,00	5 625,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251102

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV odkop pro rozšíření
VV 75*1,5*0,2+75*1,0*0,2 37,500
VV Mezisoučet 37,500
VV Součet 37,500

2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	37,500	62,00	2 325,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťným na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopku na místě po zášypu jam a rýh pro podzemní vedení a zátežů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uložení výkopku, máteného v rostlém stavu. b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

VV odkopávky
VV 37,5 37,500
VV Mezisoučet 37,500
VV Součet 37,500

3	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zázezech mimo skalních se zhuťněním	m2	187,500	21,00	3 937,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181152302


Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnění nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drmování a dále předepíše-li projekt urovnění pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zátežů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhuťnutí podloží pod násypy; toto zhuťnutí se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhuťnutí podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnění lavic šířky do 3 m přenosujících svahy, pro urovnění dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnění ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.

VV vnitřní a vnější rozšíření oblouku LC
VV 75*1,5+75*1,0 187,500
VV Součet 187,500

D 5 Komunikace pozemní 69 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	187,500	175,00	32 812,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564661111				
		VV	vnitřní a vnější rozšíření oblouku LC ŠD fr. 63-125 mm		187,500		
		VV	75*1,5+75*1		187,500		
		VV	Součet				
6	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	187,500	195,00	36 562,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111				
		VV	vnitřní a vnější rozšíření oblouku LC ŠD fr. 0-125 mm		187,500		
		VV	75*1,5+75*1		187,500		
		VV	Součet				
	D	998	Přesun hmot				8 727,07
5	K	998226111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	158,674	55,00	8 727,07



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LO a INV na revíru Brumov

Objekt:

20210306(1) - Lokální opravy na LC Bařínčena

KSO:

Místo: revír Brumov

CC-CZ:

Datum: 15.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			54 938,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 938,20	21,00%	11 537,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	66 475,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LO a INV na revíru Brumov

Objekt:

20210306(1) - Lokální opravy na LC Bařinčena

Místo:

revír Brumov

Datum:

15.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 938,20
HSV - Práce a dodávky HSV	54 938,20
1 - Zemní práce	17 592,00
5 - Komunikace pozemní	32 944,00
998 - Přesun hmot	4 402,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LO a INV na revíru Brumov

Objekt:

20210306(1) - Lokální opravy na LC Bařínčena

Místo: revír Brumov

Datum: 15.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 938,20

D HSV Práce a dodávky HSV

54 938,20

D 1 Zemní práce

17 592,00

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	60,000	150,00	9 000,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251102

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV

stržení krajnic a nerovností

VV

(200*0,5*0,3)*2

60,000

VV

Mezisoučet

60,000

VV

Součet

60,000

2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	60,000	62,00	3 720,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopku na místě po zásyvu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženo výkopku, měřeno v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

PSC

VV

odkopávky krajnice

VV

(200*0,5*0,3)*2

60,000

VV

Mezisoučet

60,000

VV

Součet

60,000

7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	232,000	21,00	4 872,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásyvu rýh pro podzemní vedení), dřmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přenášejících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.

VV

lokální opravy

VV

232

232,000

VV

Součet

232,000

D 5 Komunikace pozemní

32 944,00

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodří ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	232,000	142,00	32 944,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV

lokální opravy LC ŠD fr. 0-125 mm (cca 80 l)

VV

232

232,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		232,000		
	D	998	Přesun hmot				4 402,20
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	80,040	55,00	4 402,20

