

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel



Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Milošem Šebelou, ředitelem
se sídlem: Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice
IČO: 62073087
DIČ: CZ62073087
plátce DPH: Ano
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

V+W ELEKTRO s.r.o.

zastoupená: Zdeňkem Vlahou, jednatelem
se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
IČO: 25596977
DIČ: CZ25596977
plátce DPH: Ano
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn C 36998
bankovní spojení (číslo účtu): 
e-mail: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek smlouvy**“).

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dodatečné práce (vícepráce), které vznikly při realizaci díla dle smlouvy o dílo, které nemohl Objednatel předvídat a které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, spočívající v rekonstrukci elektroinstalace v objektu Objednatele, tedy **objektu domova mládeže Střední průmyslové školy Jedovnice, příspěvkové organizace**, Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice, dále jen „*Domov mládeže*“ (dále jen „*Dílo*“).

VIII. CENA DÍLA

1. Cena Díla činí: **413 282,05 Kč bez DPH.**

Cena Díla je součet cen z dodatku č.1A (viz. příloha č.1), dodatku č.1B (viz. příloha č.2) a dodatku č.1C (viz. příloha č.3)

2. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „*faktura*“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury.
2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v tomto dodatku Smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami.
3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přerušuje. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
4. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní body původní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy je

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 1A
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 1B
Příloha č. 3 Položkový rozpočet 1C


V Jedovnicích dne

Za Objednatele

V Jedovnicích dne

Za Zhotovitele

IČ: 62073087, DIČ CZ62073087
Střední průmyslová škola Jedovnice,
příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice
Tel.: 516 490 601



r. o.
NO
40
49

Střední průmyslová škola Jedovnice,
příspěvková organizace
Zastoupená Mgr. Milošem Šebelou, ředitelem

V+W ELEKTRO s.r.o
zastoupená Zdeňkem Vlahou, jednatelem



V+W Elektro s.r.o.

U Svitavy 2, 618 00 Brno
tel/fax: 548 128 240; mobil: 777 768 649
e-mail: vwelektro@seznam.cz; web: www.vwelektro.cz
Projekce, montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení NN a VN, instalace slaboproudých technologií

IČO: 25596977
DIČ: CZ25596977



ROZPOČET

Dodatek č. 1 A

Akce: **Rekonstrukce elektroinstalace na domově mládeže - havarijní stav
SPŠ Jedovnice**
- kabelové trasy

Část: Elektroinstalace

Místo stavby : Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice

Objednatel : Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice

Brno, červenec 2021


ROE21023.1


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SPŠ Jedovnice - rekonstrukce elektroinstalace

Kabelové trasy

Název položky	Počet	Jed.	Materiál jed. (Kč / bez DPH)	Materiál celkem (Kč / bez DPH)	Práce jed. (Kč / bez DPH)	Práce celkem (Kč / bez DPH)
Elektroinstalace						
Příčka pro parapetní kanál PK 170x70 D	125	m	72,60 Kč	9 075,00 Kč	112,00 Kč	14 000,00 Kč
Roh kanálu plastového parapetního PK 170x70 D vnější, vč. krytu	6	ks	246,00 Kč	1 476,00 Kč	64,00 Kč	384,00 Kč
Roh kanálu plastového parapetního PK 170x70 D vnitřní, vč. krytu	6	ks	242,00 Kč	1 452,00 Kč	64,00 Kč	384,00 Kč
Spojovací díl kanálu plastového parapetního PK 170x70 D	63	ks	167,50 Kč	10 552,50 Kč	67,50 Kč	4 252,50 Kč
Spojovací, úchytný materiál, HM10, vruty10	486	ks	- Kč	- Kč	15,50 Kč	7 533,00 Kč
Osazení hmoždinky HM10 do zdiva z tvrdých cihel	486	ks	6,50 Kč	3 159,00 Kč	24,90 Kč	12 101,40 Kč
Zhotovení otvoru v příčkách pro parapetní kanál PK170x70D, vč. úklidu (1,5hod/ks)	6	ks	- Kč	- Kč	375,00 Kč	2 250,00 Kč
Další vedlejší náklady (doprava, přemístění materiálu a hmot (2hod/podlaží)	6	hod	- Kč	- Kč	250,00 Kč	1 500,00 Kč
MATERIÁL (Kč / bez DPH)				25 714,50 Kč		
PRÁCE (Kč / bez DPH)						42 404,90 Kč
CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH)						68 119,40 Kč

V + W
 U S
 ①



0
0
9



V+W Elektro s.r.o.

U Svitavy 2, 618 00 Brno

tel/fax: 548 128 240, mobil: 777 768 649

e-mail: info@vwelektro.cz, web: www.vwelektro.cz

IČO: 25596977

DIČ: CZ25596977

Projekce, montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení NN a VN, instalace slaboproudých technologií



ROZPOČET

Dodatek č. 1 B

Akce: **Rekonstrukce elektroinstalace na domově mládeže - havarijný stav
SPŠ Jedovnice
- elektroinstalace**

Část: Elektroinstalace

Místo stavby : Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice

Objednatel : Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice

Brno, červenec 2021

ROE21023.2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SPŠ Jedovnice - rekonstrukce elektroinstalace

Elektroinstalace

Název položky	Počet	Jed.	Materiál jed. (Kč / bez DPH)	Materiál celkem (Kč / bez DPH)	Práce jed. (Kč / bez DPH)	Práce celkem (Kč / bez DPH)
Elektroinstalace						
Demontáž stávajících zářivkových svítidel, přemístění, odvoz, likvidace	20	ks	- Kč	- Kč	225,00 Kč	4 500,00 Kč
Svítilno LED, 36W, 4000K, 1200x300, přisazené	20	ks	1 245,00 Kč	24 900,00 Kč	250,00 Kč	5 000,00 Kč
Kabel CYKY 3x1,5mm ²	64	m	15,20 Kč	972,80 Kč	14,20 Kč	908,80 Kč
Kabel CYKY 3x2,5mm ²	68	m	34,90 Kč	2 373,20 Kč	15,40 Kč	1 047,20 Kč
Ukončení kabelu do 3x2,5mm ²	42	ks	7,20 Kč	302,40 Kč	38,10 Kč	1 600,20 Kč
Sekání drážky 3x3 cm	136	m	- Kč	- Kč	48,50 Kč	6 596,00 Kč
Zhotovení průrazů do zdiva	5	ks	- Kč	- Kč	88,00 Kč	440,00 Kč
Rámeček LED svítidel (panel 600x600), bílý	28	ks	525,00 Kč	14 700,00 Kč	47,50 Kč	1 330,00 Kč
Osazení hmoždinek HM8 do zdiva	80	ks	4,00 Kč	320,00 Kč	25,00 Kč	2 000,00 Kč
Drobný podružný materiál (šroubový, HM, apod.)	1	kpl	464,00 Kč	464,00 Kč	- Kč	- Kč
Elektroinstalace - VO						
Vyhledání okruhů VO, odpojení stávajících kabelů, měření, technické řešení (2x 2,5 hod) - 4 okruhy	5	hod	- Kč	- Kč	250,00 Kč	1 250,00 Kč
Demontáž svítidel VO	4	ks	- Kč	- Kč	125,00 Kč	500,00 Kč
Demontáž stávajících kabelů VO (4x12m)	48	m	- Kč	- Kč	9,00 Kč	432,00 Kč
Sekání drážky 5x3 cm (4x12m)	48	m	- Kč	- Kč	55,00 Kč	2 640,00 Kč
Zhotovení průrazů do zdiva prům.20, tl.45	4	ks	- Kč	- Kč	96,50 Kč	386,00 Kč
Kabel CYKY 3x1,5mm ²	104	m	15,20 Kč	1 580,80 Kč	14,20 Kč	1 476,80 Kč
Ukončení kabelu do 3x1,5mm ²	8	ks	7,00 Kč	56,00 Kč	36,50 Kč	292,00 Kč
Montáž stávajících svítidel VO	4	ks	- Kč	- Kč	250,00 Kč	1 000,00 Kč
Lišta PVC 20x20	6	m	24,90 Kč	149,40 Kč	45,00 Kč	270,00 Kč
Drobný podružný materiál	1	kpl	125,00 Kč	125,00 Kč	- Kč	- Kč
Zprovoznění VO, odzkoušení	1	hod	- Kč	- Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Elektroinstalace - úprava osvětlení půda						
Vypínač č.1 VDT, přisazený - komplet	1	ks	197,50 Kč	197,50 Kč	78,00 Kč	78,00 Kč
Krabice KR OBO přisazená	1	ks	39,50 Kč	39,50 Kč	36,90 Kč	36,90 Kč
Kabel CYKY 3x1,5mm ²	15	m	15,20 Kč	228,00 Kč	14,20 Kč	213,00 Kč
Ukončení kabelu do 3x1,5mm ²	4	ks	7,20 Kč	28,80 Kč	37,90 Kč	151,60 Kč
Lišta PVC 20x20	2	m	24,90 Kč	49,80 Kč	45,00 Kč	90,00 Kč
Úprava stávajícího svítidla (demontáž, montáž)	1	hod	- Kč	- Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Elektroinstalace - kabelový přívod pro sporák						
Kabel CYKY 5x2,5mm ²	68	m	65,00 Kč	4 420,00 Kč	22,50 Kč	1 530,00 Kč
Ukončení kabelu do 5x2,5mm ²	2	ks	7,90 Kč	15,80 Kč	45,30 Kč	90,60 Kč
Sekání drážky 3x5 cm	14	m	- Kč	- Kč	55,00 Kč	770,00 Kč

Zhotovení průrazů do zdíva prům. 20	1	ks	- Kč	- Kč	88,00 Kč	88,00 Kč
Elektroinstalace - slaboproud						
Venkovní stříška pro tablo DT	1	ks	1 030,00 Kč	1 030,00 Kč	338,00 Kč	338,00 Kč
Tablo pro 1 účastníka vč. hlasové jednotky a upevňovacího rámečku	1	ks	1 512,70 Kč	1 512,70 Kč	145,00 Kč	145,00 Kč
Elektrický stávající zámek - zapojení a zprovoznění	1	ks	- Kč	- Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Kabel UTP cat.5	48	m	16,40 Kč	787,20 Kč	15,60 Kč	748,80 Kč
Krabice KU68 s víčkem	1	ks	14,90 Kč	14,90 Kč	31,40 Kč	31,40 Kč
Domácí telefon	1	ks	645,00 Kč	645,00 Kč	175,00 Kč	175,00 Kč
Zdroj pro napájení DT	1	ks	1 198,30 Kč	1 198,30 Kč	137,00 Kč	137,00 Kč
Sekání drážky 3x3 cm	22	m	- Kč	- Kč	48,50 Kč	1 067,00 Kč
Zhotovení průrazů do zdíva prům.20, tl.50	2	ks	- Kč	- Kč	124,00 Kč	248,00 Kč
Zapojení, zprovoznění	1	kpl	- Kč	- Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Elektroinstalace - oprava stávajícího kabelu AYKY 5x16mm2						
Vyhledání poruchy, měření kabelu, zajištění (2x 1 hod)	1	kpl	- Kč	- Kč	450,00 Kč	450,00 Kč
Odsekání kabelu - sekání drážky 5x5 cm	2	m	- Kč	- Kč	69,00 Kč	138,00 Kč
Demontáž stávajícího kabelu AYKY 5x16mm2	2,5	m	- Kč	- Kč	37,60 Kč	94,00 Kč
Kabel AYKY 5x16mm2	2,5	m	125,00 Kč	312,50 Kč	75,50 Kč	188,75 Kč
Kabelová spojka Raychem pro AYKY 5x16mm2 vč. montáže	2	ks	465,00 Kč	930,00 Kč	250,00 Kč	500,00 Kč
Zapnutí, měření, zprovoznění, oživení (2x 1 hod)	1	kpl	- Kč	- Kč	450,00 Kč	450,00 Kč
Elektroinstalace - odpočty z původního rozpočtu						
Vypínač 1.pol - strojek	30	ks	- 84,00 Kč	- 2 520,00 Kč	- 45,00 Kč	- 1 350,00 Kč
Vypínač 1.pol - kryt	30	ks	- 45,00 Kč	- 1 350,00 Kč	- 15,00 Kč	- 450,00 Kč
Vypínač 1.pol - rámeček	30	ks	- 25,00 Kč	- 750,00 Kč	- 5,00 Kč	- 150,00 Kč
Zásuvka 230V/16a Tango, bílá - komplet	4	ks	- 195,00 Kč	- 780,00 Kč	- 78,00 Kč	- 312,00 Kč
"Z" Svítidlo zářivkové - výměna trubic	20	ks	- 55,00 Kč	- 1 100,00 Kč	- 85,00 Kč	- 1 700,00 Kč
Elektroinstalace - vedlejší náklady						
Další vedlejší náklady (doprava, přemístění materiálu a hmot)	1	kpl	- Kč	- Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
MATERIÁL (Kč / bez DPH)				50 853,60 Kč		
PRÁCE (Kč / bez DPH)						39 066,05 Kč
CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH)						89 919,65 Kč





V+W Elektro s.r.o.

U Svitavy 2, 618 00 Brno
tel/fax: 548 128 240; mobil: 777 768 649
e-mail: vwelektro@seznam.cz; web: www.vwelektro.cz

Projekce, montáž a revize vyhrazených elektrických zařízení NN a VN, instalace slaboproudých technologií

IČO: 25596977
DIČ: CZ25596977



ROZPOČET

Dodatek č.1 C

Akce: **Rekonstrukce elektroinstalace na domově mládeže - havarijní stav
SPŠ Jedovnice**

Část: Stavební část

Místo stavby : Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice

Objednatel : Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice

Brno, červenec 2021

ROE21023.3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SPŠ Jedovnice - rekonstrukce elektroinstalace - stavební práce - zapravování omítek

Název položky	Počet	Jed.	Materiál jed. (Kč / bez DPH)	Materiál celkem (Kč / bez DPH)	Práce jed. (Kč / bez DPH)	Práce celkem (Kč / bez DPH)
Pomocné stavební práce						
Osekání stávající vápenné omítky tl. 2-4 cm (opadávající) - I, II, III podlaží + úklid sutě	148	m2	- Kč	- Kč	88,50 Kč	13 098,00 Kč
Přemístění sutě do kontejneru z I, II a III podlaží do přízemí	5,8	t	- Kč	- Kč	2 500,00 Kč	14 500,00 Kč
Příprava podkladu - vysátí drážek a osekání zdiva průmyslovým vysavačem (3x 7 hod)	21	hod	- Kč	- Kč	250,00 Kč	5 250,00 Kč
Penetrace drážek a osekání zdiva (3x 12,5 hod)	295	m2	- Kč	- Kč	36,00 Kč	10 620,00 Kč
Zapravení zdiva MK1, hl. 2 - 4 cm, 4 - 8 cm (3x 175 hod)	295	m2	- Kč	- Kč	482,00 Kč	142 190,00 Kč
Zapravení zdiva - štukování 3.NP	98	m2	- Kč	- Kč	131,00 Kč	12 838,00 Kč
Zapravení omítek po demontáži stávající el. instalace (krabice, drážky) (3x 2x8 hod)	48	hod	- Kč	- Kč	250,00 Kč	12 000,00 Kč
Obezdní a zapravení rozvodnic R1, R2, R3 (3x 5 hod)	15	hod	- Kč	- Kč	250,00 Kč	3 750,00 Kč
Penetrační nátěr PROFI UNI (á 20kg/balení)	2	ks	1 615,00 Kč	3 230,00 Kč	- Kč	- Kč
Štuková omítka PROFI MK1 (á 40kg/balení)	68	ks	165,00 Kč	11 220,00 Kč	- Kč	- Kč
Sádra stavební vč. sádrování (16 balíků á 30 kg)	465	kg	8,80 Kč	4 092,00 Kč	32,00 Kč	14 880,00 Kč
Odvoz kontejnerů se sutí na skládku	2	ks	- Kč	- Kč	1 150,00 Kč	2 300,00 Kč
Uložení odpadu 3,6 t	1	ks	- Kč	- Kč	1 175,00 Kč	1 175,00 Kč
Uložení odpadu 3 t	1	ks	- Kč	- Kč	900,00 Kč	900,00 Kč
Doprava stavebního materiálu (2x)	1	ks	- Kč	- Kč	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
MATERIÁL (Kč / bez DPH)				18 542,00 Kč		
PRÁCE (Kč / bez DPH)						236 701,00 Kč
CELKEM ZA KPL. (Kč / bez DPH)						255 243,00 Kč

V + W ELEKTRO s.r.o.



U Sv

①

