

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
133	Výměna poškozeného přestavniku V51 po MÚ v žst. Praha hlavní nádraží	138 083,05	0,00	28 997,44	167 080,49	0,00	136 004,85	2078,20	0,00	0,00
1	technologická část	136 498,00	0,00	28 664,58	165 162,58	0,00	134 801,00	1697,00	0,00	0,00
2	VRN	1 585,05	0,00	332,86	1 917,91	0,00	1 203,85	381,20	0,00	0,00
Celkem		138083,05	0,00	28997,44	167080,49	0,00	136004,85	2078,20	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna poškozeného přestavnicku V51 po MÚ v žst. Praha hlavní nádraží

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha hlavní nádraží

Zpracoval:

Datum: 10. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7591010010	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 621.1/P (CV200219001)	kus	1,000	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,000	0,000
2	759	7591080225	Ostatní náhradní díly EP600 Kloub připevňovací horní (CV030169001)	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,000	0,000
3	759	7591080220	Ostatní náhradní díly EP600 Kloub připevňovací dolní (CV030179001)	kus	1,000	971,00	971,00	0,00	971,00	0,000	0,000

OST

Ostatní

1 840,00

24 077,00

25 917,00

0,000

4	SZT	7591015034	Montáž elektromotorického přestavnicku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,000	0,000
6	759	7591080230	Ostatní náhradní díly EP600 Kloub regulační (CV030159001)	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,000	0,000
5	SZT	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavnicku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,000	0,000
9	SZT	7591045020	Montáž pravítka kontrolního horního sestaveného	kus	1,000	399,00	0,00	399,00	399,00	0,000	0,000
10	SZT	7591045030	Montáž pravítka kontrolního dolního sestaveného	kus	1,000	424,00	0,00	424,00	424,00	0,000	0,000
11	SZT	7591047020	Demontáž pravítka kontrolního horního sestaveného	kus	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,000	0,000
12	SZT	7591047030	Demontáž pravítka kontrolního dolního sestaveného	kus	1,000	127,00	0,00	127,00	127,00	0,000	0,000
8	SZT	7591085060	Montáž ostatních náhradních dílů EP600 spojnice přestavnickové	kus	1,000	482,00	0,00	482,00	482,00	0,000	0,000
7	SZT	7591087060	Demontáž ostatních náhradních dílů EP600 spojnice přestavnickové	kus	1,000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,000	0,000

Celkem

112 421,00

24 077,00

136 498,00

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna poškozeného přestavníku V51 po MÚ v žst. Praha hlavní nádraží

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha hlavní nádraží

Zpracoval:

Datum: 10. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	381,20	381,20		0,000
4	XDp	9902200300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	0,200	939,00	0,00	187,80	187,80	0,000	0,000
2	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,200	588,00	0,00	117,60	117,60	0,000	0,000
3	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,200	379,00	0,00	75,80	75,80	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	1 203,85	1 203,85		0,000
5	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	240,770	5,00	0,00	1 203,85	1 203,85	0,000	0,000
Celkem							0,00	1 585,05	1 585,05		0,000